

OFFRE - BPU						
"ACCORD-CADRE - TRAVAUX DE SOLS MINCES POUR LES ETABLISSEMENTS DU GHT 72"						
N°	Référence	Description	Type	U	Q	PU HTVA TVA %
		Les prix en LOROS indiqués ci-dessous seront des prix HTVA et constitueront pour ces types de travaux suivant détails indiqués dans le C.C.T.P, le prix maximum applicable par l'entreprise lors des demandes de devis, prix intégrant les éléments des prescriptions communes T C E sur les prix, les % de perte, en tenant compte des exigences du document SPS et du document PREVENTION DU RISQUE INFECTIEUX LIE AUX TRAVAUX				
		PROTECTION CHANTIER				
1	2.00.00	CLOISONNEMENT PAR POLYANE de type Quickprop de PROTECTA SCREEN ou équivalent avec ossature en tubes télescopiques	BPU	m²	1	20,00%
2	2.00.01	Mise en place d'un scotch autour d'un vantail de porte, fenêtre ou châssis	BPU	U	1	20,00%
3	2.00.02	Mise en place d'une bâche à se chevaucher, devant un vantail de porte pour garder l'accès	BPU	U	1	20,00%
4	2.00.03	Mise en place d'une bâche pour calfeutrer une bouche de ventilation	BPU	U	1	20,00%
5	2.00.04	tapis autocollant anti-poussière constitués de 30 feuilles polyéthylène jetables permettant de couvrir une surface de 0.90 x 1.14 m	BPU	U	1	20,00%
		TRAVAUX PREPARATOIRES - DEMOLITIONS				
6	2.01.00	Dépose de revêtement mural plastique en lès type Taradouche ou équivalent, y compris arrachage des joints d'étanchéité périphérique, grattage, nettoyage, enlèvement des déchets.	BPU	m²	1	20,00%
7	2.01.01	Arrachage des remontées de sol en plinthes, grattage, nettoyage, enlèvement des déchets et reprises des bas de murs.	BPU	m.L	1	20,00%
8	2.01.02	Arrachage des plinthes existantes plastique ou moquette, grattage, nettoyage, enlèvement des déchets et reprises des bas de murs	BPU	m.L	1	20,00%
9	2.01.03	Dépose de revêtement de sol plastique ou textile en lès ou dalles, décoller toutes les zones non adhérentes du support. Gratter au maximum l'ancien ragréage, nettoyage, enlèvement des déchets.	BPU	m²	1	20,00%
10	2.01.04	Ragréage P3 y compris primaire d'accrochage, ponçage mécanique et manuel, aspiration à la source.	BPU	m²	1	20,00%
11	2.01.05	Ragréage P3 à prise rapide, maximum 2h recouvrable y compris primaire d'accrochage, ponçage mécanique et manuel, aspiration à la source.	BPU	m²	1	20,00%
12	2.01.06	Ragréage P3 fibré y compris primaire d'accrochage, ponçage mécanique et manuel, aspiration à la source.	BPU	m²	1	20,00%
13	2.01.06b	Ragréage P4 y compris primaire d'accrochage, ponçage mécanique et manuel, aspiration à la source.	BPU	m²	1	20,00%
14	2.01.07	Dépolissage du carrelage application d'un fixateur et ragréage adapté	BPU	m²	1	20,00%
15	2.01.08	Rebouchage sur murs existants en plaque de plâtre y compris ponçage manuel avant pose de mural douche.	BPU	m²	1	20,00%
16	2.01.09	Sur support peint, application d'un primaire d'accrochage avant pose d'un mural douche.	BPU	m²	1	20,00%
17	2.01.10	Enduisage sur toile de verre avant pose de revêtement mural douche.	BPU	m²	1	20,00%
18	2.01.11	Application d'un joint d'étanchéité anti moisissure	BPU	ml	1	20,00%
19	2.01.12	Application d'une barrière anti-remontée d'humidité pour dalle sur terre-plein	BPU	m²	1	20,00%
20	2.01.13	Sciage de chape compris toutes sujestion de captage de poussière	BPU	m.L	1	20,00%
21	2.01.14	Démolition de chape nue ou carrelée y compris le chargement et l'évacuation des gravats à la décharge publique	BPU	m²	1	20,00%
22	2.01.15	Dépose de plinthe grès, reprise des bas de mur sur plaque de plâtre avec du MAP suivi d'un enduisage	BPU	ml	1	20,00%
23	2.01.16	Dépose de plinthe grès, reprise des bas de mur en maçonnerie, emploi d'un enduit de rebouchage adapté	BPU	ml	1	20,00%
24	2.01.17	Fourniture et mise en œuvre de chape autolissante à séchage rapide jusqu'à une épaisseur de 5 cm	BPU	m²	1	20,00%
25	2.01.18	Fourniture et mise en œuvre de chape à séchage rapide avec forme de pente jusqu'à une épaisseur moyenne de 7 cm	BPU	m²	1	20,00%
26	2.01.19	Dépose de plinthe bois ou PVC existante et reprise des bas de mur sur plaque de plâtre avec MAP suivi d'un enduit de finition	BPU	m²	1	20,00%

OFFRE - BPU
"ACCORD-CADRE - TRAVAUX DE SOLS MINCES POUR LES ETABLISSEMENTS DU GHT 72"

N°	Référence	Description	Type	U	Q	PU HTVA	TVA %
27	2.01.20	reprise des bas de mur sur plaque de plâtre avec MAP suivi d'un enduit de finition suite à la dépose des plinthes carrelage par le maçon pour pose de plinthes PVC	BPU	m²	1		20,00%
		POSE DE REVETEMENT DE SOL ET MURAL hors fourniture					
28	2.05.00	Pose de revêtement mural PVC pour protection chocs type Mural Ultra de chez Gerflor ou équivalent, y compris soudure à chaud	BPU	m²	1		20,00%
29	2.05.01	Pose de revêtement mural type CS Steel ou équivalent, plaques tecturées	BPU	m²	1		20,00%
30	2.05.02	Pose de revêtement de sol PVC en lès pour douche y compris colle adaptée, soudure à chaud, toutes gammes et marques confondues	BPU	m²	1		20,00%
31	2.05.03	Pose de revêtement de sol PVC en lès conducteur y compris colle conductrice, feillard, soudure à chaud, toutes gammes et marques confondues	BPU	m²	1		20,00%
32	2.05.04	Pose de revêtement de sol PVC en lès y compris colle, soudure à chaud toutes gammes et marques confondues.	BPU	m²	1		20,00%
33	2.05.05	Pose de revêtement de sol caoutchouc en lès toutes gammes et marques confondues y compris colle.	BPU	m²	1		20,00%
34	2.05.06	Pose de revêtement de sol caoutchouc en dalles toutes gammes et marques confondues y compris colle.	BPU	m²	1		20,00%
35	2.05.07	Pose de moquette en lès toutes gammes et marques confondues y compris colle.	BPU	m²	1		20,00%
36	2.05.08	Pose avec colle poissante de moquette en dalles toutes gammes et marques confondues.	BPU	m²	1		20,00%
37		MISE EN ŒUVRE TECHNIQUE POSE LIBRE	BPU		1		20,00%
38	2.06.00	pose sur du revêtement de sol PVC existant sans amiante ou sur ragréage neuf. Mise en oeuvre suivant exigences du fabricant de revêtement de sol.	BPU	m²	1		20,00%
39	2.06.01	pose sur du revêtement de sol PVC recouvrant de l'amiante. Intervention SOUS-SECTION 4 car dalles amiantes décollées, détériorées, sur moins de 10 % de la surf, nécessitant la tenue de protection. Mise en oeuvre suivant exigences du fabricant de revêtement de sol. Non intégré, les mesures d'empoussièrement et les éventuelles reprises de défaut de l'ancien revêtement de sol.	BPU	m²	1		20,00%
		FOURNITURE DE REVETEMENT DE SOL EN LES					
		les prix seront pour du sol a la coupe chez le fournisseur, un pourcentage de chute est a intégrer.					
		sols multi-couches ou hétérogène					
40	2.10.00	GERFLOR Taralay Premium Compact U3-P3 8 dB poinçonnement 0,02 ou équivalent	BPU	m²	1		20,00%
41	2.10.01	GERFLOR Taralay Premium Compact U4-P3 8 dB poinçonnement 0,02 ou équivalent	BPU	m²	1		20,00%
42	2.10.02	GERFLOR Taralay Premium Confort U3-P3 17 dB poinçonnement 0,06 ou équivalent	BPU	m²	1		20,00%
43	2.10.03	GERFLOR Taralay Premium Confort U4-P3 17 dB poinçonnement 0,06 ou équivalent	BPU	m²	1		20,00%
44	2.10.04	GERFLOR Taralay Millenium Compact U3-P3 6 dB poinçonnement 0,03 ou équivalent	BPU	m²	1		20,00%
45	2.10.05	GERFLOR Taralay Millenium Compact U4-P3 6 dB poinçonnement 0,03 ou équivalent	BPU	m²	1		20,00%
46	2.10.08	GERFLOR Taralay Impression Compact U3-P3 8 dB poinçonnement 0,03 ou équivalent	BPU	m²	1		20,00%
47	2.10.09	GERFLOR Taralay Impression Compact U4-P3 8 dB poinçonnement 0,03 ou équivalent	BPU	m²	1		20,00%
48	2.10.10	GERFLOR Taralay Impression Confort U3-P3 19 dB poinçonnement 0,08 ou équivalent	BPU	m²	1		20,00%
49	2.10.11	GERFLOR Taralay Impression Confort U4-P3 19 dB poinçonnement 0,08 ou équivalent	BPU	m²	1		20,00%
50	2.10.12	GERFLOR Taralay initial compact U3-P3 6 dB poinçonnement 0,03 ou équivalent	BPU	m²	1		20,00%
51	2.10.13	GERFLOR Taralay initial compact U4-P3 6 dB poinçonnement 0,03 ou équivalent	BPU	m²	1		20,00%
52	2.10.12	GERFLOR Taralay initial confort U3-P3 19 dB poinçonnement 0,11 ou équivalent	BPU	m²	1		20,00%
53	2.10.13	GERFLOR Taralay initial confort U4-P3 19 dB poinçonnement 0,11 ou équivalent	BPU	m²	1		20,00%
54	2.15.00	TARKETT Gamme Tapiflex excellence U3-P3 - 19 dB - poinçonnement 0,06 à 0,10 ou équivalent	BPU	m²	1		20,00%
55	2.15.01	TARKETT Gamme Tapiflex excellence U4-P3 19 dB poinçonnement 0,06 à 0,10, ou équivalent	BPU	m²	1		20,00%
56	2.15.02	TARKETT Gamme Tapiflex Essential U3 P3 - 20 dB poinçonnement 0,08 à 0,12 ou équivalent	BPU	m²	1		20,00%
57	2.15.03	TARKETT Gamme Tapiflex Essential U4 P3 20 dB poinçonnement 0,08 à 0,12 ou équivalent	BPU	m²	1		20,00%
58	2.15.04	TARKETT Gamme Tapiflex PLATINIUM U3-P3 - 17 dB poinçonnement 0,07 à 0,09 ou équivalent	BPU	m²	1		20,00%
59	2.15.05	TARKETT Gamme Tapiflex PLATINIUM U4-P3 - 17 dB poinçonnement 0,07 à 0,09 ou équivalent	BPU	m²	1		20,00%
60	2.15.06	FORBO Eternal compact U3P3 - 7 dB poinçonnement 0,07	BPU	m²	1		20,00%
61	2.15.07	FORBO Eternal compact U4P3 - 7 dB poinçonnement 0,07	BPU	m²	1		20,00%
62	2.15.08	FORBO Sarlon trafic acoustique U3P3 - 15 dB poinçonnement 0,05	BPU	m²	1		20,00%

OFFRE - BPU
"ACCORD-CADRE - TRAVAUX DE SOLS MINCES POUR LES ETABLISSEMENTS DU GHT 72"

N°	Référence	Description	Type	U	Q	PU HTVA	TVA %
63	2.15.09	FORBO Sarlon trafic acoustique U4P3 - 15 dB poinçonnement 0,05	BPU	m²	1		20,00%
64	2.15.10	FORBO Sarlon Primeo compact U3P3 - 5 dB poinçonnement 0,03	BPU	m²	1		20,00%
65	2.15.11	FORBO Sarlon Primeo compact U4P3 - 5 dB poinçonnement 0,03	BPU	m²	1		20,00%
66	2.15.12	FORBO SarlonTrafic acoustique U3P3 - 19 dB poinçonnement 0,08	BPU	m²	1		20,00%
67	2.15.13	FORBO Sarlon Traffic acoustique U4P3 - 19 dB poinçonnement 0,05	BPU	m²	1		20,00%
68	2.15.14	FORBO Sarlon Primeo acoustique U3P3 - 19 dB poinçonnement 0,10	BPU	m²	1		20,00%
69	2.15.15	FORBO Sarlon Primeo acoustique U4P3 - 19 dB poinçonnement 0,10	BPU	m²	1		20,00%
		sols multi-couches ou hétérogène non acoustique					
70	2.20.00	TARKETT Gamme Acczent Platinum U3-P3 ou équivalent	BPU	m²	1		20,00%
71	2.20.01	TARKETT Gamme Acczent Platinum U4-P3 ou équivalent	BPU	m²	1		20,00%
72	2.20.02	TARKETT Gamme Acczent Excellence U3-P3 ou équivalent	BPU	m²	1		20,00%
73	2.20.03	TARKETT Gamme Acczent Excellence U4-P3 ou équivalent	BPU	m²	1		20,00%
74	2.20.04	FORBO Sarlon Traffic U3P3 -15 dB poinçonnement 0,05	BPU	m²	1		20,00%
75	2.20.05	FORBO Sarlon Traffic U4P3 -15 dB poinçonnement 0,05	BPU	m²	1		20,00%
		sols homogènes					
76	2.25.00	GERFLOR Sols Mipolam dessin Accord - Classement U4P3 - groupe d'abrasion P = peu chargé - traitement Evercare ou équivalent	BPU	m²	1		20,00%
77	2.25.01	GERFLOR Sols Mipolam Symbioz avec plastifiant bio - Classement U4P3 - groupe d'abrasion P = peu chargé - traitement Evercare ou équivalent	BPU	m²	1		20,00%
78	2.25.03	GERFLOR Sols Mipolam PLANET - Classement U4P3 - groupe d'abrasion P = sans charge - traitement Evercare ou équivalent	BPU	m²	1		20,00%
79	2.25.04	GERFLOR Sols Mipolam AFFINITY - Classement U4P3 - groupe d'abrasion P = sans charge - traitement Evercare ou équivalent	BPU	m²	1		20,00%
80	2.25.05	TARKETT Gamme pvc homogène U4-P3 IQ EMINENT groupe d'abrasion P - pas de métallisation pendant la durée de vie ou équivalent	BPU	m²	1		20,00%
81	2.25.06	TARKETT Gamme pvc homogène U4-P3 IQ NATURAL groupe d'abrasion P - pas de métallisation pendant la durée de vie ou équivalent 75% de produits naturels et bio attribué	BPU	m²	1		20,00%
82	2.25.07	TARKETT pvc homogène IQ OPTIMA et IQ Granit Classement U4P3 - groupe d'abrasion P - M2 sur support M0, pas de métallisation pendant la durée de vie ou équivalent	BPU	m²	1		20,00%
83	2.25.07b	TARKETT Gamme vinyle homogène classement U4-P3 IQ MOTION en lés - groupe d'abrasion P - traitement de surface IQ Pur, 25,5% de contenu recyclé	BPU	m²	1		20,00%
84	2.25.08	TARKETT pvc homogène Granit Acoustic Classement U4P3 - groupe d'abrasion P - pas de métallisation pendant la durée de vie - 15 dB ou équivalent sur sous couche acoustique	BPU	m²	1		20,00%
85	2.25.09	TARKETT Gamme pvc homogène U4-P3 ECLIPSE groupe d'abrasion P ou équivalent n'a pas de traitement Topclean	BPU	m²	1		20,00%
86	2.25.10	FORBO Gamme pvc homogène U4-P3 SPHERA ELEMENT groupe d'abrasion P ou équivalent n'a pas de traitement Topclean	BPU	m²	1		20,00%
		sols posé sur terre plein ou vide sanitaire					
87	2.30.00	Etancheite formant barriere anti-remontee d'humidite comprenant preparation des supports, application de 2 couches de résines époxy bi-composants type EPONAL 336 de BOSTik ou équivalent, suivant préconisation du CCTP	BPU	m²	1		20,00%
88	2.30.01	Fourniture et pose d'une sous couche SPORISOL de Gerflor ou équivalent permettant la pose de nombreux sols de la gamme Gerflor avec armature, si inf à 7% d'humidité	BPU	m²	1		20,00%
89	2.30.02	Fourniture et pose d'une sous-couche d'interposition type Tarkolay de Tarkett ou équivalent, Jusqu'à 7 % d'humidité	BPU	m²	1		20,00%
90	2.30.03	revêtement Acczent Excellence Genius compact Classement U3P3 de chez TARKETT, pose libre sans colle sur un support jusqu'à 7% d'humidité sans préparation particulière ni sous couche.	BPU	m²	1		20,00%
91	2.30.04	revêtement Acczent Excellence Genius compact Classement U4P3 de chez TARKETT, pose libre sans colle sur un support jusqu'à 7% d'humidité sans préparation particulière ni sous couche.	BPU	m²	1		20,00%

OFFRE - BPU
"ACCORD-CADRE - TRAVAUX DE SOLS MINCES POUR LES ETABLISSEMENTS DU GHT 72"

N°	Référence	Description	Type	U	Q	PU HTVA	TVA %
92	2.30.05	Revetement FORBO solution 2 en 1 systeme Modul'up 1 E ou equivalent, pose libre sans solle avec un envers spécial AQUABLOCK pour supports humides en plots expansés qui assure une ventilation du support	BPU	m²	1		20,00%
		sols techniques en lés					
93	2.30.10	revêtement de sol anti-dérapant GERFLOR Taralay Sécurité Compact 43	BPU	m²	1		20,00%
94	2.30.12	revêtement de sol anti-dérapant TARKETT Safetred Spectrum R 10	BPU	m²	1		20,00%
95	2.30.13	Revêtement de sol anti-dérapant FORBO Surestep R10	BPU	m²	1		20,00%
96	2.30.14	Revêtement de sol anti-dérapant FORBO Surestep R11	BPU	m²	1		20,00%
97	2.30.15	Revêtement de sol anti-dérapant FORBO Surestep R12	BPU	m²	1		20,00%
98	2.30.16	Revêtement de sol dissipateur GERFLOR Mipolam EL7	BPU	m²	1		20,00%
99	2.30.17	Revêtement de sol dissipateur TARKETT GRANIT SD	BPU	m²	1		20,00%
100	2.30.19	Revêtement de sol conducteur GERFLOR mipolam EL 5	BPU	m²	1		20,00%
101	2.30.20	Revêtement de sol conducteur GERFLOR GTI EL5 Connect (queue d'arronde en pose libre)	BPU	m²	1		20,00%
102	2.30.21	Revêtement de sol conducteur TARKETT TORO SC	BPU	m²	1		20,00%
103	2.30.22	Revêtement de sol conducteur FORBO SPHERA Elément E C	BPU	m²	1		20,00%
		sols pour douches					
104	2.32.00	Fourniture et pose d'un profil de liaison en tête de relevé avant pose du mural douche de type GERFLOR code 0490 ou équivalent.	BPU	ml	1		20,00%
105	2.32.01	Sol plastique pour douche Gerflor Taradouche sécurité SD compact 43, sol avec des grains anti-dérapant adhérence A (risque)	BPU	m²	1		20,00%
106	2.32.02	Sol plastique pour douche Tarkett Multisafe aqua, sol PVC hétérogène antidérapante adhérence C peu structuré pour faciliter le nettoyage	BPU	m²	1		20,00%
107	2.32.03	Sol plastique pour douche Tarkett Multisafe, sol PVC homogène Multisafe Granit avec pastilles antidérapantes rondes adhérence C	BPU	m²	1		20,00%
108	2.32.04	Sol plastique pour douche Tarkett Multisafe, sol PVC homogène Granit Safe T structuré et sans pastilles antidérapantes adhérence B	BPU	m²	1		20,00%
109	2.32.06	Sol plastique pour douche FORBO Surestep R10, structuré et sans pastilles antidérapantes adhérence C	BPU	m²	1		20,00%
110	2.32.07	Sol plastique pour douche FORBO Safestep R10, structuré et sans pastilles antidérapantes adhérence C	BPU	m²	1		20,00%
		REVETEMENTS MURAUX hauteur 1,05 m dans les couloirs des locaux à sommeil					
111	2.35.00	plaque décochoc de SPM ou équivalent, adaptée avec pré-perçements appelée DECOBOWL	BPU	U	1		20,00%
112	2.35.01	Revêtement mural pour douche type GERFLOR Calypso ou équivalent, classé feu B-s2,do.	BPU	m²	1		20,00%
113	2.35.02	Revêtement mural pour douche type TARKETT Aquarelle wall HFS ou équivalent	BPU	m²	1		20,00%
114	2.35.03	Revêtement mural PVC TARKETT Protect Wall compact ep 1,5 mm ou équivalent	BPU	m²	1		20,00%
115	2.35.04	Revêtement mural PVC GERFLOR MURAL ULTRA DESIGN M1 sur support M0 ou équivalent.	BPU	m²	1		20,00%
116	2.35.05	Revêtement mural PVC TARKETT SOMMER Protect Wall 2 CR compact ep 2 mm non structuré ou équivalent	BPU	m²	1		20,00%
117	2.35.06	Revêtement mural PVC FORBO ONYX+, ép 0,92 mm ou équivalent	BPU	m²	1		20,00%
		Sol en pose libre					
		Dans les prix de sol ci-dessous seront intégrés le double face non migrant exigé par le fabricant de sol permettant d'avoir une adhérence moindre côté sol existant notamment si amianté pour éviter tous risques d'arrachage lors d'une dépose ultérieure du revêtement de surface obligeant à une intervention					
		Sols en lés					
118	2.40.00	TARKETT pose Excellence genius (sous-couche adaptée pose libre) gamme Acczent = compact U4 fourniture et pose	BPU	m²	1		20,00%
119	2.40.01	TARKETT pose Excellence genius (sous-couche adaptée pose libre) gamme tapiflex = acoustique U4 fourniture et pose	BPU	m²	1		20,00%

OFFRE - BPU
"ACCORD-CADRE - TRAVAUX DE SOLS MINCES POUR LES ETABLISSEMENTS DU GHT 72"

N°	Référence	Description	Type	U	Q	PU HTVA	TVA %
120	2.40.02	FORBO Compact Modul'up, non chargé, groupe d'abrasion T, résistance au poinçonnement 0,02, isolation phonique - 4dB, traitement de surface OVERCLEAN XL fourniture et pose	BPU	m²	1		20,00%
121	2.40.03	GERFLOR Taralay Impression HOP compact U4, groupe d'abrasion T, résistance au poinçonnement, isolation phonique 8 DB, traitement de surface PROTECTSOL, possible en recouvrement sur sol amianté fourniture et pose	BPU	m²	1		20,00%
		sols en dalles					
122	2.41.01	GERFLOR dalle GTI Max, à queue d'arronde (utilisation pour stockage lourd) ep 6 mm usage transpalette électrique ou chariot élévateur, groupe d'abrasion T, pose possible sur sol amianté	BPU	m²	1		20,00%
123	2.41.02	GERFLOR dalle Attraction, à queue d'arronde (utilisation pour circulation intense) usage transpalette non motorisé, groupe d'abrasion T, pose possible sur sol amianté	BPU	m²	1		20,00%
124	2.41.03	GERFLOR Création 55 LOOSELAY (plombante), U3P3 groupe d'abrasion T, résistance au poinçonnement 0,10	BPU	m²	1		20,00%
125	2.41.04	GERFLOR Création 70 LOOSELAY U4P3 groupe d'abrasion T, résistance au poinçonnement 0,10	BPU	m²	1		20,00%
126	2.41.05	TARKETT ID SQUARE LOOSE-LAY, dalle plombante, avec envers anti-dérapante, résistance au poinçonnement 0,10, groupe d'abrasion T, pose sans colle	BPU	m²	1		20,00%
127	2.41.06	TARKETT ID TILT, dalle plombante, à queue d'arronde, résistance au poinçonnement 0,10, groupe d'abrasion T, pose sans colle	BPU	m²	1		20,00%
128	2.41.07	FORBO ALLURA FLEX, en dalle plombante, 1 mm de couche d'usure, U3P3, groupe d'abrasion T, résistance au poinçonnement 0,09 - 14dB, pose avec colle poisse possible sur sol amianté	BPU	m²	1		20,00%
129	2.41.08	FORBO ALLURA DECIBEL, en dalle plombante, 0,80 mm de couche d'usure, U4P3, groupe d'abrasion T, résistance au poinçonnement 0,12 - 19dB, pose avec colle poisse possible sur sol amianté	BPU	m²	1		20,00%
		Sols en dalle "click"					
130	2.42.01	GERFLOR Création 55 clic système, U3P3 groupe d'abrasion T, résistance au poinçonnement 0,10	BPU	m²	1		20,00%
131	2.42.02	GERFLOR Création 70 clic système, U4P3 groupe d'abrasion T, résistance au poinçonnement 0,10	BPU	m²	1		20,00%
132	2.42.03	TARKETT ID INSPIRATION Clic, 0,55 mm de couche d'usure, groupe d'abrasion T, résistance au poinçonnement 0,10 mm,	BPU	m²	1		20,00%
133	2.42.04	TARKETT ID INSPIRATION Clic, 0,70 mm de couche d'usure, groupe d'abrasion T, résistance au poinçonnement 0,10 mm,	BPU	m²	1		20,00%
134	2.42.05	TARKETT ID Clic ULTIMATE ep 6.5 mm, 0,55 mm de couche d'usure, groupe d'abrasion T, 19 dB résistance au poinçonnement 0,10 mm,	BPU	m²	1		20,00%
135	2.42.06	TARKETT ID Clic ULTIMATE ep 6.5 mm, 0,70 mm de couche d'usure, groupe d'abrasion T, 19 dB résistance au poinçonnement 0,10 mm,	BPU	m²	1		20,00%
136	2.42.07	FORBO ALLURA Clic compact, 0,55 mm de couche d'usure, U3P3, en format dalle ou lame, groupe d'abrasion T, résistance au poinçonnement 0,10 - 7 dB	BPU	m²	1		20,00%
		ESCALIERS					
137	2.45.00	Main d'œuvre pour dépose de revêtement de toute nature sur marches et contremarches ainsi que le nettoyage du support, évacuation et préparation du support	BPU	m²	1		20,00%
138	2.45.01	Main d'œuvre pour l'habillage de crémaillère en sol PVC comprenant découpe, collage et joint au raccord avec l'habillage de marche, non compris la fourniture	BPU	m.L	1		20,00%
139	2.45.02	Fourniture sol marches d'escalier en PVC type GERFLOR marche intégrale, Gamme Tarastep U 4 ou équivalent.	BPU	m.L	1		20,00%
140	2.45.03	Fourniture sol marches d'escalier en PVC type TARKETT TAPIFLEX ESCALIER auto adhésif, Escalier marche intégrale ou équivalent.	BPU	m.L	1		20,00%
141	2.45.04	Fourniture sol marches d'escalier en PVC type FORBO marche complète Escalier ou équivalent.	BPU	m.L	1		20,00%
142	2.45.05	Fourniture sol marches d'escalier en PVC type TARKETT Tapiflex Escalier marche intégrale en version collée ou équivalent.	BPU	m.L	1		20,00%
143	2.45.06	Fourniture et pose de nez de marches en refecton maintenance, antiderapant, stries, flexible et compatible avec les revêtements de sol en place, forme légèrement ronde avec un rayon de courbure de 8R, compris dépose soignée des existantes	BPU	m.L	1		20,00%
144	2.45.08	Fourniture et pose d'un profil de finition pour jonction parfaite marche contre marche à clipser de type clip marche de chez GERFLOR ou équivalent.	BPU	m.L	1		20,00%

OFFRE - BPU
"ACCORD-CADRE - TRAVAUX DE SOLS MINCES POUR LES ETABLISSEMENTS DU GHT 72"

N°	Référence	Description	Type	U	Q	PU HTVA	TVA %
		REFECTION PARTIELLE					
145	2.50.00	Sur un sol PVC existant, ouverture de la soudure qui a lâché, recollage du tapis reprise par soudure à chaud	BPU	m.L	1		20,00%
146	2.50.01	de sol plastique en lès jusqu'à 2 m² comprenant dépose, ragréage et pose sans fourniture.	BPU	Forfait	1		20,00%
147	2.50.02	de sol plastique en lès surface comprise entre 2 et 8 m² comprenant dépose, ragréage et pose sans fourniture.	BPU	Forfait	1		20,00%
148	2.50.03	de sol plastique en dalles PVC souple ou rigide, de 1 à 4 dalles toute épaisseur et parfois non attenante y compris fourniture.	BPU	Forfait	1		20,00%
149	2.50.04	de sol plastique en dalles PVC souple ou rigide, de 5 à 10 dalles toute épaisseur et attenantes y compris fourniture	BPU	Forfait	1		20,00%
150	2.50.05	Recollage de dalles de 1 à 4 dalles	BPU	Forfait	1		20,00%
151	2.50.06	Recollage de dalles de 5 à 10 dalles.	BPU	Forfait	1		20,00%
152	2.50.07	Remplacement d'un couvre joint comprenant dépose du couvre joint existant, évacuation, découpe du sol sur une profondeur de 0,50ml de chaque côté du couvre joint, fourniture et pose de sol PVC en lès en reprise et fourniture et pose d'un seuil aluminium de 100mm de largeur pour reprise parfaite, sans ressaut	BPU	Forfait	1		20,00%
		ACCESSOIRES ET PRESTATIONS DIVERS					
153	2.60.00	Ajustage bas de porte, rabotage	BPU	U	1		20,00%
154	2.60.01	Au passage de porte raccordement sur un sol existant comprenant une recoupe et soudure à chaud du revêtement de sol PVC	BPU	m.L	1		20,00%
155	2.60.02	Fourniture et pose collée de seuil PVC à soufflet spécial pièce humide soudable de part et d'autre lors du remplacement du revêtement de sol	BPU	m.L	1		20,00%
156	2.60.03	Fourniture et pose collée de seuil PVC à soufflet spécial pièce humide soudable de part et d'autre dans un local existant type GERFLOR ou TARKETT ou équivalent compris reprise de sol de part et d'autre	BPU	m.L	1		20,00%
157	2.60.04	profil rampe ALCAM ref 163636, hauteur de rattrapage 10-15 mm en alu anodisé	BPU	m.L	1		20,00%
158	2.60.05	profil d'appui PA 20, remontée en plinthe	BPU	m.L	1		20,00%
159	2.60.06	profil d'appui PA 30, remontée en plinthe	BPU	m.L	1		20,00%
160	2.60.07	profil de jonction pour pièce humide PJ 30, en pvc souple	BPU	m.L	1		20,00%
161	2.60.08	Dépose et repose de barres de seuil existante	BPU	U	1		20,00%
162	2.60.09	Dépose et repose de cache pivots de sol pour bien pincer le revêtement	BPU	U	1		20,00%
163	2.60.10	Fourniture et pose de barres de seuil INOX vissée compris dépose de l'existante	BPU	m.L	1		20,00%
164	2.60.11	Fourniture et pose de barres de seuil largeur de 60 mm résistance de 6 kn en aluminium anodisé de type VEDA gamme Wolf série F 060 compris dépose de l'existante	BPU	m.L	1		20,00%
165	2.60.12	Profil de liaison pour raccord entre 2 sols de niveau différent , formant arrêt de sols souples, en aluminium	BPU	m.L	1		20,00%
166	2.60.13	Profil de liaison pour raccord entre 2 sols de même niveau, formant arrêt de sols souples, en aluminium largeur 80 mm.	BPU	m.L	1		20,00%
167	2.60.14	cache J D en aluminium largeur 15 cm chanfreiné de chaque côté type Dinac	BPU	m.L	1		20,00%
168	2.60.15	Dépose et repose du butoir de porte	BPU	U	1		20,00%
169	2.60.16	Dépose compris fourniture et pose d'un butoir NORMBAU BP 80 ou équivalent	BPU	U	1		20,00%
170	2.60.17	Fourniture et pose d'un profil de finition de rive, nez de dalle	BPU	m.L	1		20,00%
171	2.60.18	Fourniture et pose d'un profil de joint de dilatation suivant CCTP non compris dépose ancien joint et reprise de sol	BPU	m.L	1		20,00%
172	2.60.19	Fourniture et pose d'un profil de joint de fractionnement suivant CCTP non compris dépose ancien joint et reprise de sol	BPU	m.L	1		20,00%
173	2.60.20	Fourniture et pose de profil type Schlüter - DILEX - AS pour raccordement sur bac à douche ou équivalent	BPU	m.L	1		20,00%
174	2.60.21	Fourniture et pose de siphons en inox de type LIMATEC SOUPLINOX référence 1440, Diamètre de raccordement 50 ou équivalent	BPU	U	1		20,00%

OFFRE - BPU
"ACCORD-CADRE - TRAVAUX DE SOLS MINCES POUR LES ETABLISSEMENTS DU GHT 72"

N°	Référence	Description	Type	U	Q	PU HTVA	TVA %
175	2.60.22	Fourniture et pose de siphons en inox de type LIMATEC avec panier référence 24-63-S Diamètre de raccordement 63 ou équivalent	BPU	U	1		20,00%
176	2.60.23	Fourniture et pose de siphon et grille DUSCHBRUN 711 35 27 ou équivalent Diamètre de raccordement 50 finition PVC compris tous accessoires	BPU	U	1		20,00%
177	2.60.24	Fourniture et pose de siphon et grille DUSCHBRUN 711 35 27 ou équivalent Diamètre de raccordement 63 finition PVC compris tous accessoires	BPU	U	1		20,00%
178	2.60.25	Fourniture et pose de siphon et grille DUSCHBRUN 711 35 27 ou équivalent Diamètre de raccordement 50 finition INOX compris tous accessoires	BPU	U	1		20,00%
179	2.60.26	Fourniture et pose de siphon et grille DUSCHBRUN 711 35 27 ou équivalent Diamètre de raccordement 63 finition INOX compris tous accessoires	BPU	U	1		20,00%
180	2.60.27	Carottage pour siphon de sol en inox	BPU	U	1		20,00%
181	2.60.28	Vitrification de parquet , reprise des lames si nécessaire, ponçage, dépoussiérage, application de trois couches de vitrification incolore, mat	BPU	m²	1		20,00%
182	2.60.29	Traitement des traversees de parois et dallage par des tuyauteries, se fera a l'aide de manchons d'étanchéité pour tuyaux du type STOSETT 35/42 mm de Tarkett ou équivalent, compris toutes sujétions de travaux préparatoires du support, de pose selon les prescriptions du fabricant, ainsi que tous les accessoires divers	BPU	U	1		20,00%
		BANDES PODOTACTILES					
183	2.65.00	Fourniture et pose de bande podotactile d'alerte largeur 426 x longueur 838, Produit tarkett Couleurs gris – jaune - noir ou équivalent	BPU	m.L	1		20,00%
184	2.65.01	Fourniture et pose d'une bande podotactile d'alerte largeur 426 x longueur 1363, Produit de type GERFLOR Couleurs gris clair- jaune - gris foncé	BPU	m.L	1		20,00%
185	2.65.02	Fourniture et pose d'une bande podotactile d'alerte largeur 420 x longueur 1350, Produit de type Wattlez bande caoutchouc Couleurs blanc – gris – noir	BPU	m.L	1		20,00%
186	2.65.03	Fourniture et pose d'une bande podotactile d'alerte pour l'extérieur en aluminium larmé antidérapant insensible aux variations de températures, format 825 x 420, Pose avec vis inox torx tête fraisée.	BPU	m.L	1		20,00%
187	2.65.04	Fourniture et pose de clous podotactiles d'alerte PVC pre-adhesives et pre-assembles pour escalier intérieur ERP, format 1,32 x 0,40, diamètre des clous 25mm, Produit de type EASYPLOT de chez GERFLOR ou équivalent	BPU	U	1		20,00%
		PLINTHES					
188	2.70.00	Entre le sol et la plinthes bois, réaliser un joint d'étanchéité à la périphérie, en acrylique pour être compatible avec les peintures.	BPU	m.L	1		20,00%
189	2.70.01	Pose de revêtement de sol en lès remonté en plinthe - Hauteur 15 à 20 cm - Hors fourniture du revêtement de sol y compris fourniture et pose de forme d'appui de rayon 20 mm.	BPU	m.L	1		20,00%
190	2.70.02	Fourniture et pose en tête du relevé un profil de finition en PVC rigide avec une lèvre souple résistant aux chocs, de type Gerflor code 0491 ou équivalent.	BPU	m.L	1		20,00%
191	2.70.03	Fourniture et pose en tête du relevé un profil de finition à clipser peu résistant aux chocs en PVC rigide avec deux lèvres souples, de type Gerflor code 0492 ou équivalent.	BPU	m.L	1		20,00%
192	2.70.04	Fourniture et pose de profilé d'appui souple pour plinthe type PAD 100 de Tarkett sommer ou GERFLOR remontée en plinthe complète code 0488 ou équivalent intégrant la talonnette, et le recouvrement en tête revêtement de sol remonté en plinthe	BPU	m.L	1		20,00%
193	2.70.05	Fourniture et pose de plinthe PVC semi rigide de type GERFLOR Vynaflex ou TARKETT KS hauteur 80 mm	BPU	m.L	1		20,00%
194	2.70.06	Fourniture et pose de plinthe PVC semi rigide de type GERFLOR Vynaflex ou TARKETT KS hauteur 100 mm	BPU	m.L	1		20,00%
195	2.70.07	Reprise collage de plinthe P.V.C existante	BPU	m.L	1		20,00%
		FORFAIT DE DEPLACEMENT					
196		Les prix de déplacement seront utilisables une seule fois par commande incluant la visite, l'étude avec le devis, la gestion du permis de feu et le suivi administratif.	BPU		1		20,00%
197	2.80.00	Déplacement d'une équipe sur le site du C H M et l'EPSM	BPU	Forfait	1		20,00%
198	2.80.01	PHGNS Déplacement d'une équipe sur le site de Beaumont sur Sarthe	BPU	Forfait	1		20,00%

OFFRE - BPU
"ACCORD-CADRE - TRAVAUX DE SOLS MINCES POUR LES ETABLISSEMENTS DU GHT 72"

N°	Référence	Description	Type	U	Q	PU HTVA	TVA %
199	2.80.02	PHGNS Déplacement d'une équipe sur le site de Sillé le Guillaume	BPU	Forfait	1		20,00%
200	2.80.03	PHGNS Déplacement d'une équipe sur le site de Bonnétable	BPU	Forfait	1		20,00%
201	2.80.04	Déplacement d'une équipe sur le site de Saint Calais et EHPAD de Bessé sur Braye	BPU	Forfait	1		20,00%
202	2.80.05	Déplacement d'une équipe sur le site de La Ferté Bernard	BPU	Forfait	1		20,00%
203	2.80.06	Déplacement d'une équipe sur le site de Montval / Loir	BPU	Forfait	1		20,00%
204	2.80.07	Déplacement d'une équipe sur le site du Lude	BPU	Forfait	1		20,00%
205	2.80.08	Déplacement d'une équipe sur le site du PSSL	BPU	Forfait	1		20,00%
		COÛT HORAIRE ET MAJORATIONS					
206	2.90.00	Coefficient Multiplicateur à appliquer sur le prix catalogue des fournitures HORS BORDEREAU, ou devis fournisseur, ce coefficient intégrera tous les coûts induits de gestion de commande et d'approvisionnement sur le Centre Hospitalier	BPU	Coef	1		20,00%
207	2.90.01	Coefficient Multiplicateur à appliquer sur UN DEVIS DE SOUS-TRAITANCE pour des prestations qui n'ont pas de prix unitaire dans le bordereau	BPU	Coef	1		20,00%
208	2.90.02	Travaux en régie, taux horaire moyen, toutes qualifications confondues pour travaux en journée de prestations hors bordereau	BPU	l'heure	1		20,00%
209	2.90.03	Plus value sur tarif horaire prix moyen, toutes qualifications confondues travaux de nuit 20h - 6h	BPU	l'heure	1		20,00%
210	2.90.04	Plus value sur tarif horaire prix moyen, toutes qualifications confondues travaux le samedi en journée	BPU	l'heure	1		20,00%
211	2.90.05	Plus value sur tarif horaire prix moyen, toutes qualifications confondues travaux le dimanche et jours fériés en journée	BPU	l'heure	1		20,00%
Les prix unitaires doivent être mentionnés avec 2 chiffres après la virgule.							

Remarques

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]