

Maître d'ouvrage:



CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE BESANCON
3 Boulevard Alexandre Fleming - 25030 BESANCON CEDEX

Opération:

Création d'une unité de Médicaments de Thérapie Innovante Pôle Pharmacie



Phase:
DCE

D.P.G.F. **Décomposition du Prix Global et Forfaitaire**

Lot N°02 REVETEMENTS DE SOLS SOUPLES - PEINTURES - FAUX PLAFOND

BET Fluides (Mandataire)

BELLUCCI

4, rue du Gay - 25220 CHALEZEULE
Tel : 03.81.88.22.25 - Email : contact@bet-bellucci.com

Architecte

ARCHITECTURE MILANI-BEAUDOIN

24, rue Bersot - 25000 BESANCON
Tel : 03.81.83.47.58 - Email : contact@milani-beaudoin.com

Maître d'oeuvre

CHU DE BESANCON

3, boulevard Alexandre Fleming - 25000 BESANCON

BET Structure

FDI

8, rue Alfred de Vigny - 25000 BESANCON
Tel : 03.81.50.99.21 - Email : contact@fdi-bet.fr

BET Acoustique

POIRRIER FREDERIC

49, rue Bersot - 25000 BESANCON
Tel : 06.71.99.62.80 - Email : fredericpoirrier@orange.fr

CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE BESANCON

DECOMPOSITION DU PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE

Lot N°02 REVETEMENTS DE SOLS SOUPLES - PEINTURES - FAUX PLAFOND

	Désignation	U	Q	PU HT en €	Total HT en €
1	REVETEMENTS DE SOLS SOUPLES				
1.1	Travaux de dépose et démolitions d'anciens revêtements Dépose soignée d'anciens revêtements de sols souples - bande de 60 cm Localisation : SS1 : Bande de 60 cm du revêtement de sol existant de la Circulation -1 D-G 1.3 dans l'emprise de la zone chantier	m²	13		
1.2	Travaux préparatoires: Ragréage P3 Support : Chape ou dallage béton Localisation : SS1 : Ensemble des locaux créés selon plan d'aménagement SS1 : Bande de 60 cm dans la Circulation -1 D-G 1.3 dans l'emprise de la zone chantier	m²	94		
1.3	Revêtements de sols souples Fourniture et pose d'un revêtement de sol PVC homogène recevant un traitement de protection affranchissant l'exploitant de toute métallisation ultérieure, ainsi qu'un traitement fongistatique et bactériostatique. Sol en lés y compris pose collée au moyen d'une colle en dispersion aqueuse et cordons de soudage à chaud des lés selon préconisations du fabricant. Performances techniques suivant indications figurant ci-après. Mode de métré : surface nette à revêtir				
1.3.1	Sol PVC homogène U4 P3 E2/3 C2 en lés avec remonté de plinthe 100mm Localisation : SS1 : Ensemble des locaux créés selon plan d'aménagement	m²	81		
1.3.2	Sol PVC homogène U4 P3 E2/3 C2 en lés, compris raccord avec l'existant avec remonté de plinthe 100mm Localisation : SS1 : Bande de 60 cm dans la Circulation -1 D-G 1.3 dans l'emprise de la zone chantier	m²	13		
2.	PEINTURES				
2.1	Peinture de propreté sur murs Local Technique Ventilation Localisation : SS2 : Local CTA créé	m²	72		
2.2	Peinture de sol époxy bi-composant Local Technique Ventilation comprenant remontée de plinthe sur 10cm Localisation : SS2 : Local CTA créé	m²	18		

CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE BESANCON

DECOMPOSITION DU PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE

Lot N°02 REVETEMENTS DE SOLS SOUPLES - PEINTURES - FAUX PLAFOND

Désignation		U	Q	PU HT en €	Total HT en €
	Reprise de peinture de l'existant dans circulation apres déconfinement Localisation : SS1 : Circulation -1 D-G 1.3	m²	66		
2.3	Nettoyage intermédiaire de chantier de la zone chantier (laboratoire SS1 - couloir) et LT SS2 avant OPR sur demande du Maître d'Oeuvre	ens	1		
2.4	Nettoyage intermédiaire de chantier de la zone laboratoire SS1 avant commission de sécurité sur demande du Maître d'Œuvre	ens	1		
2.5	Nettoyage général de la zone laboratoire SS1 de mise en service des locaux à la fin du chantier et après levée de réserves	ens	1		
3.	FAUX-PLAFONDS				
3.1	Dépose et repose de dalle faux plafonds suspendus intérieurs Localisation : SS1 : Circulation -1 D-G 1.3	m²	40		
3.2	Pose corniere et ossature neuve type T24 avant repose de dalle faux plafond	m²	40		
TOTAL HT du Lot N°03 AGENCEMENT - MENUISERIE INTÉRIEURE - CONFINEMENT					
T.V.A (20%)					
TOTAL TTC					