

Maître d'ouvrage:



CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE BESANCON
3 Boulevard Alexandre Fleming - 25030 BESANCON CEDEX

Opération:

Création d'une unité de Médicaments de Thérapie Innovante Pôle Pharmacie



Phase:
DCE

D.P.G.F. **Décomposition du Prix Global et Forfaitaire**

Lot N°03 AGENCEMENT - MENUISERIE INTÉRIEURE

BET Fluides (Mandataire)

BELLUCCI

4, rue du Gay - 25220 CHALEZEULE
Tel : 03.81.88.22.25 - Email : contact@bet-bellucci.com

Architecte

ARCHITECTURE MILANI-BEAUDOIN

24, rue Bersot - 25000 BESANCON
Tel : 03.81.83.47.58 - Email : contact@milani-beaudoin.com

Maître d'oeuvre

CHU DE BESANCON

3, boulevard Alexandre Fleming - 25000 BESANCON

BET Structure

FDI

8, rue Alfred de Vigny - 25000 BESANCON
Tel : 03.81.50.99.21 - Email : contact@fdi-bet.fr

BET Acoustique

POIRRIER FREDERIC

49, rue Bersot - 25000 BESANCON
Tel : 06.71.99.62.80 - Email : fredericpoirrier@orange.fr

CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE BESANCON

DECOMPOSITION DU PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE

Lot N°03 AGENCEMENT - MENUISERIE INTERIEURE - CONFINEMENT

Désignation		U	Q	PU HT en €	Total HT en €
1	AGENCEMENT - MENUISERIE INTERIEURE				
1.1	Tunnel d'isolement de chantier pour préservation des parties existantes Fourniture et mise en place d'un tunnel d'isolement entre chantier et zones de bâtiment à préserver Localisation : SS1 : Circulation -1 D-G 1.3	M²	83		
1.2	Bloc-porte chantier 1 vantail 73 x 204 cm ht pour issue de secours Fourniture et pose de bloc-porte pare-flamme RE 30 mn Localisation : SS1 : Circulation -1 D-G 1.3, pour sortie de la zone chantier	U	1		
1.3	Protection et modification d'un bloc-porte DAS 2 vantaux	U	1		
1.4	Paillasses sèches Fourniture et pose de paillasses sèches, comprenant : Ossature et habillages : - ossature et piétement métallique sur roulettes - plan de travail en résine acrylique avec ajout de minéraux naturel, de type Corian, ou techniquement équivalent, avec dossier, arase supérieure du plan à 900 mm - sans habillages latéraux - vis d'assemblage invisibles - réservation pour incorporation de prises électriques - teintes au choix dans la gamme du fabricant				
1.4.1	de dimensions en plan 90 x 80 cm Localisation : SS1 : SAS STOCKAGE -1E 1.1	U	1		
1.4.2	de dimensions en plan 190 x 80 cm Localisation : SS1 : LABO THERAPIE CELLULAIRE -1F 1.1	U	1		
1.4.3	de dimensions en plan 220 x 80 cm Localisation : SS1 : LABO THERAPIE GENIQUE -1D 1.2	U	1		
1.4.4	de dimensions en plan 220 x 80 cm Localisation : SS1 : STOCKAGE -1E 1.1A	U	1		

CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE BESANCON

DECOMPOSITION DU PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE

Lot N°03 AGENCEMENT - MENUISERIE INTÉRIEURE - CONFINEMENT

	Désignation	U	Q	PU HT en €	Total HT en €
1.5	Casiers traversant Fourniture et pose de meuble de casiers, comprenant : Composition : - socle en panneau stratifié d'épaisseur 19 mm, posé sur cloisons (hauteur 19 cm) - joues latérales en panneau stratifié d'épaisseur 19 mm - toit en panneau stratifié d'épaisseur 19 mm, - 3 étagères intermédiaires en panneau mélaminé d'épaisseur 19 mm - façades avant et arrière à 4 vantaux en panneau stratifié, avec poignées en profilés "L" finition nickelé brossé et dômes de silence, charnières à ouverture 125° des Ets BLUM - façades sans surépaisseur par rapport aux joues - ouverture des vantaux en "pousse-lache" Matériaux et finition : - structure des casiers en panneaux mélaminé blanc W1000 des Ets EGGER - façades avant et arrière et joues latérales en panneaux mélaminé blanc W1000 des Ets EGGER - socle en panneaux mélaminé blanc W1000 des Ets EGGER - tous les chants plaqués PVC correspondant aux teintes contigües - éléments de structure intérieurs en mélaminé référence blanc W1000 des Ets EGGER - classement au feu requis pour le mobilier : D-s2,d0 Dimensions des casiers : - dimensions hors tout : 46 x 42 x 195 cm ht - 3 compartiments de 46 x 42 x 36 cm ht - 1 compartiment de 46 x 42 x 70 cm ht Localisation : SS1 : Entre SAS D'ENTRÉE et SAS DE SORTIE (x2) <u>OPTION:</u> Meuble CASIER en COMPACT epaisseur 12mm coloris blanc				
		ens	2,00		
		ens	2,00		
1.6	BANCS SAUTE Fourniture et pose de bancs réalisés sur mesure suivant plans Architecte et comprenant : - ossature support en acier inoxydable avec patins antidérapants ; - fixation au sol et aux murs par système démontable avec vis inviolables ; - assise en COMPACT ep:12mm avec dispositif d'assemblage invisible mais permettant le démontage éventuel du banc ; - y compris tous profils de finition et de calfeutrement contre murs.				
1.6.1	Banc de dimensions 0.37 x 1.11 ml - Hauteur 10 cm Localisation : SS1 : SAS D'ENTRÉE -1F 1.2C	U	1,00		

CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE BESANCON

DECOMPOSITION DU PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE

Lot N°03 AGENCEMENT - MENUISERIE INTÉRIEURE - CONFINEMENT

Désignation		U	Q	PU HT en €	Total HT en €
1.6.2	Banc de dimensions 0.46 x 1,53 ml - Hauteur 10 cm Localisation : SS1 : SAS D'ENTRÉE -1D 1.1A	U	1,00		
2	DOE comprenant fiches techniques , plans PDF et DWG, etude structure	ens	1,00		
TOTAL HT du Lot N°03 AGENCEMENT - MENUISERIE INTÉRIEURE - CONFINEMENT		- €			
T.V.A (20%)		- €			
TOTAL TTC		- €			