

TRVX26-019

Travaux de modernisation du système de sécurité incendie du Pôle Santé Sarthe et Loir

ANNEXE FINANCIERE - DPGF

Nom de la société

Adresse:

SIRET:

PHASE 1 - Modernisation du SDI et ECS Modernisation de la supervision au CENTRE HOSPITALIER SARTHE ET LOIR						
n au CENTRE	MODERNISATION : ECS et mise à jour Supervision CHSL	référence existant	référence souhaitée	Unité	Prix unitaire € HT	Prix total € HT
	inclure : pose et dépose de tout le materiel listé dans le DGPF ainsi que le raccordement et la mise en service					
	Diagnostic câblage Installation existante (Rapport initial de contrôle technique)			ENS		
	Diagnostic d'alimentation Installation existante			ENS		
	Etude de projet dans sa globalité			ENS		
	Bale (existante à modifié ou à remplacer)			Q		
	Equipement de contrôle et de signalisation (ECS)	CC1142	FC2060 compatible ou equivalent	2		
	Tableaux répéteurs existant à remplacer pour compatibilité	B3Q580	FT2011 compatible ou equivalent	17		
	Supervision (licence et materiel informatique compatible) tour : Esprimo i7 16 GIGA 256SSD ou equivalent disque dur 1 TB + ecran 27 pouces	MM8000	Desigo CC compatible ou equivalent	1		
	CMSI STT20 conservée : Interface de communication (si besoin pour compatibilité)	STT20	FCGW20-2 compatible ou equivalent	Q		
	Sources Alimentation (AES)			Q		
	Cablage(si necessaire)			ML		
	Programmation du materiel installé			ENS		
	Boîtes de jonction			Q		
	Canalisations (exemple : tubes IRO , chemins de cables ...)			ML		
	Percements / Saignées / Rebouchages / obturateurs			ENS		
	Essais de l'installation par test dynamique			ENS		
	Essais de senario de mise en securité (ZD,ZA,ZS)			ENS		
	Mise en service du système			ENS		
	Rapport de mise en service			ENS		
	Fourniture des fiches technique du nouveau materiel			ENS		
	Plans et documents SSI "DOE" à jour			ENS		
	Formations utilisateurs : 1 administrateur + 5 utilisateurs (quantité / nombre de jours)			Q		
					TOTAL PHASE 1 HT	- €
					TVA	20%
					TOTAL PHASE 1 TTC	- €

PHASE 2 – Modernisation du SDI et ECS Installation d'une supervision à l'EHPAD Marie de la Ferre de la flèche						
§ CCTP	MODERNISATION : ECS et mise à jour Supervision CHSL	référence existant	référence souhaitée	Unité	Prix unitaire € HT	Prix total € HT
	inclure : pose et dépose de tout le materiel listé dans le DGPF ainsi que le raccordement et la mise en service					
	Diagnostic câblage Installation existante (Rapport initial de contrôle technique)			ENS		
	Diagnostic d'alimentation Installation existante			ENS		
	Etude de projet dans sa globalité			ENS		
	Bale (existante à modifié ou à remplacer)			Q		
	Equipement de contrôle et de signalisation (ECS)	CIR1145	FC2060 compatible ou equivalent	1		
	Tableaux répéteurs à implanter (compatibilité requise avec le nouveau materiel)		FT2011 compatible ou equivalent	5		
	Supervision (licence et materiel informatique compatible à a nouvelle installation) + ecran et unité centrale sur site si necessaire et programmation de celle-ci afin de visualiser au CHSL au PC securité		Desigo compatible ou equivalent	1		
	CMSI STT20 conservée : Interface de communication (si besoin pour compatibilité)	STT20	compatible avec la nouvelle installation ou equivalent	Q		
	Sources Alimentation (AES)			Q		
	Cablage(si necessaire)			ML		
	Programmation du materiel installé			ENS		
	Boîtes de jonction			Q		
	Canalisations (exemple : tubes IRO , chemins de cables ...)			ML		
	Percements / Saignées / Rebouchages / obturateurs			ENS		
	Essais de l'installation par test dynamique			ENS		
	Essais de senario de mise en securité (ZD,ZA,ZS)			ENS		
	Mise en service du système			ENS		
	Rapport de mise en service			ENS		
	Fourniture des fiches technique du nouveau materiel			ENS		
	Plans et documents SSI "DOE" à jour			ENS		
	Formations utilisateurs : 1 administrateur + 5 utilisateurs (quantité / nombre de jours)			Q		
					TOTAL PHASE 2 HT	- €
					TVA	10%
					TOTAL PHASE 2 TTC	- €

	TOTAL PHASES 1+ 2 HT	- €
	TOTAL PHASES 1 + 2 TTC	- €