



MARCHÉS DE L'OFFICE NATIONAL DES FORÊTS

**MARCHE DE TRAVAUX
N° 2026-8335-007**

**BORDEREAU DES PRIX DU LOT N°2
(BP)**

Maître de l'ouvrage

**ONF
100, boulevard de la Salle - BP18
45760 BOIGNY SUR BIONNE**

Lot n°2 Réfection de la route forestière de la Chênetière en Forêt domaniale d'Orléans

Objet de la consultation

Travaux relatifs à la réfection de la route forestière de la Chênetière en Forêt domaniale d'Orléans.

N° Prix	Désignation du Prix et Prix unitaire en toutes lettres (Hors taxes)	Prix unitaire en chiffres (HT)
1	INSTALLATION DE CHANTIER Ce prix rémunère : Au forfait, la fourniture, la mise en œuvre et la maintenance de l'ensemble des installations nécessaires à l'exécution des travaux. Il comprend notamment : - le piquetage, - l'enlèvement en fin de travaux de tous matériaux ainsi que la remise en état des lieux. LE FORFAIT : ,	
2	SIGNALISATION DE CHANTIER Ce prix rémunère : Au forfait, la fourniture, la mise en place, la surveillance et s'il y a lieu, le remplacement des panneaux détériorés ou manquants, les déplacements successifs de la signalisation temporaire de chantier, conformément aux schémas des guides techniques du SETRA sur la signalisation temporaire ou au schéma de signalisation que devra produire l'entrepreneur. LE FORFAIT : ,	
3	Remise en forme à la niveleuse Ce prix rémunère : Au mètre carré, le passage de la niveleuse sur la route forestière pour remettre en forme la bande de roulement avant rechargement. LE METRE CARRE : ,	
4	Rechargement en GNT CALCAIRE 0/63 sur 10cm Ce prix rémunère : Au mètre carré, la fourniture et mise en œuvre de grave non traitée calcaire 0/63 sur 10cm d'épaisseur, y compris compactage. LE METRE CARRE : ,	
5	Rechargement en GNT CALCAIRE 0/31.5 sur 10cm Ce prix rémunère : Au mètre carré, la fourniture et mise en œuvre de grave non traitée calcaire 0/31.5 sur 10cm d'épaisseur, y compris compactage. LE METRE CARRE : ,	

Réfection de la route forestière de la Chênetière en Forêt domaniale d'Orléans

N° Prix	Désignation du Prix et Prix unitaire en toutes lettres (Hors taxes)	Prix unitaire en chiffres (HT)
6	TERRASSEMENTS Ce prix rémunère : Au mètre carré, les terrassements généraux des voiries quelle que soit la nature des terrains rencontrés. Ce prix comprend l'extraction, l'exécution et l'évacuation suivant le CCTP. LE METRE CARRE : ,	
7	GEOTEXTILE Ce prix rémunère : Au mètre carré, la fourniture, le transport et la pose de géotextile, classe 6, non tissé de masse surfacique minimale de 260 g/m². LE METRE CARRE : ,	
8	GEOGRILLE Ce prix rémunère : Au mètre carré, la fourniture, le transport et la pose d'une géogrille conforme aux prescriptions du CCTP. LE METRE CARRE : ,	
9	GNT CALCAIRE 40/70 sur 30cm Ce prix rémunère : Au mètre carré, la fourniture et mise en œuvre de grave non traitée calcaire 40/70 pour couche de fondation des voiries sur 30cm d'épaisseur, y compris compactage. LE METRE CARRE : ,	
10	GNT CALCAIRE 0/31.5 sur 10cm Ce prix rémunère : Au mètre carré, la fourniture et mise en œuvre de grave non traitée calcaire 0/31.5 pour couche de finition des voiries sur 10cm d'épaisseur, y compris compactage. LE METRE CARRE : ,	

Réfection de la route forestière de la Chênetière en Forêt domaniale d'Orléans

N° Prix	Désignation du Prix et Prix unitaire en toutes lettres (Hors taxes)	Prix unitaire en chiffres (HT)
11	ESSAI DE PORTANCE Ce prix rémunère : A l'unité, la réalisation d'essai de portance sur fond de forme et sur structure réalisée avec les objectifs demandés au CCTP. L'UNITE :	 ,
12	Création de fenêtres de drainage Ce prix rémunère : Au forfait, création de 2 fenêtres de drainage de 5,5m sur 50cm de large : à créer dans les accotements (une de chaque côté de la route), avec le fond de la tranchée situé à environ 15cm au-dessus du fond du fossé. Matériaux 40/70 entourés d'un géotextile LE FORFAIT :	 ,

