



**MINISTÈRE
DES ARMÉES
ET DES ANCIENS
COMBATTANTS**

*Liberté
Égalité
Fraternité*

**Service d'Infrastructure de la Défense
SID Sud-Est**

MARCHE PUBLIC DE FOURNITURE

Marché public de travaux

Cahier des Clauses Techniques Particulières (C.C.T.P.)

Descriptif de la maintenance
obligatoire à réaliser par le
titulaire

Annexe 4

Les procédures de maintenance des appareils font l'objet de documents types préconisés par les fabricants pour effectuer les essais, les réglages et les tests de tous les éléments.

Le titulaire fournira les procédures de base par type et par marque d'appareil.

Il s'engage à les suivre à tous les niveaux pendant la durée du marché.

Pour chaque équipement, les prestations de maintenance suivantes seront effectuées systématiquement et comprendront également toutes les **vérifications et remises à niveau qui en découlent.**

Maintenance à réaliser au minimum et périodicité :

Tâches minimales à exécuter	Annuelle
Examen des observations soumises par l'utilisateur	X
Barrière de rétention	
Etat général	
Inspection générale de l'enveloppe	X
Contrôle des voyants, afficheurs et boîtier de commande	X
Dépoussiérage externe	X
Contrôle des étiquettes (vignette NF, plaquette de références)	X
Vérification des glissières d'extrémité profilé aluminium	X
Vérification des poutres horizontales	X
Vérification du serrage des fixations au sol	X
Contrôle mécanique de l'ensemble	
Contrôle général des organes	X
Contrôle des serrages	X
Vérification des organes de sécurité	X
Vérification des raccords, connexions	X
Vérification du pivot,	X
Graissage selon préconisation constructeur	X
Vérification du vérin ressort à gaz	X
Vérification du vérin hydraulique	X
Vérification des joints verticaux et horizontaux d'étanchéités : taux de fuite : 0l/s/m de joint	X
Contrôle électrique de l'ensemble (TGBT- Armoires de zone – Tableaux de barrières)	
Contrôle des tensions, des protections et mises à la terre	X
Vérification et essai des signalisations visuelles et sonores, remplacement si nécessaire	X
Nettoyage et dépoussiérage des composants électriques	X
Vérification des raccords, connexions	X
Vérification des organes de sécurité	X
Contrôle des serrages bornes de connexion	X
Essai de fonctionnement	X
Mise à jour du carnet de suivi du matériel	X