



**PREFET
DU BAS-RHIN**

*Liberté
Égalité
Fraternité*



MARCHE PUBLIC DE TRAVAUX

DECOMPOSITION DU PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE (D.P.G.F.)

N° LOT 5 – PLATRERIE – FAUX-PLAFONDS – FLOCAGE

TRAVAUX DE RENOVATION DU RESTAURANT INTERADMINISTRATIF DE LA PREFECTURE DU BAS-RHIN A STRASBOURG

Marché à Procédure Adaptée

Établi en application du Code de la Commande Publique

Maître d'ouvrage :

Préfecture du Bas-Rhin

5 place de la République – 67000 Strasbourg

Conducteur d'opération :

Secrétariat Général Commun Départemental

1. CADRE DE DECOMPOSITION

BASE

BÂTIMENT			Q	en € Euros - H.T.	
n°	désignation	u		PU	PT
1.	FLOCAGE				
1.01	Flocage acoustique à base de laine minérale - EI30	m2	420		
2.	HABILLAGE ET DOUBLAGE				
2.01	Contre cloison d'habillage – non isolé – sur ossature	m2	22		
2.02	Contre cloison sanitaire – POUR MEMOIRE	m2	1		P.M.
3.	CLOISONS EN PLAQUES DE PLATRE				
3.01	Cloison d'épaisseur 98/62 mm isolée – RA = 47 dB				
	3.01.1 Surface courante - parement standard	m2	37		
	3.01.2 Surface courante - parement hydrofuge	m2	41		
3.02	Cloison d'épaisseur 98/48 mm isolée – RA = 47 dB – parement fibrociment	m2	55		
3.03	Cloison 98/62 mm – formant garde-corps sur vide au droit de l'escalier R+1	m2	19		
4.	GAINES TECHNIQUES				
4.01	Confection de gaines techniques verticales isolées – CF 1h – RA ≥ 35 dB				
	4.01.1 Surface courante - parement standard	m2	14		
	4.01.2 Surface courante - parement hydrofuge	m2	25		
4.02	Soffites pour passage de réseaux – EI60 – parement hydrofuge				
	4.02.1 Dimensions 68 x 52 cm ht	ml	13		
	4.02.2 Dimensions 125 x 50 cm ht	ml	16		
4.03	Gaine technique - CF 1h - ventilation	m2	10		
5.	FAUX PLAFOND PLATRE FIXE				
5.01	Faux-plafond fixe lisse standard	m2	58		
5.02	Faux-plafonds fixe perforé – perforation ronde 8-18	m2	54		

5.03	Retombée en plaque de plâtre hauteur variable				
5.03.1	De hauteur 50 cm	ml	10		
5.03.2	De hauteur 75 cm - SF 1/4h - écran de cantonnement	ml	4		
5.03.3	De hauteur 25 cm	ml	3		
5.03.4	De hauteur 40 cm	ml	10		
5.03.5	De hauteur 30 cm	ml	6		
5.04	Gorges lumineuses incorporés en plafonds	ml	50		
5.05	Intégration de luminaire filants encastrés dans faux plafond	ml	6		
5.06	Forfait pour découpe dans les faux-plafonds fixe du présent lot	fft	1		
6.	FAUX PLAFOND FIBRE MINERALE DEMONTABLE				
6.01	Faux-plafonds démontable en fibre minérale absorbante – 60 x 60 cm – lavable	m2	185		
7.	OUVRAGES DIVERS				
7.01	Raccords de finitions	fft	1		
7.02	Trappe d'accès invisible dans faux-plafonds fixe – CF ½ h – dimensions 60 x 60 cm	U	5		
7.03	Enduit plâtre – reprise d'ancien fond conservé	m2	430		
7.04	Mise en œuvre de plaque de plâtre BA 13 collée ou sur ossature	fft	1		

BÂTIMENT en Euros € HT _____

2. RECAPITULATIF

BASE

Total Hors Taxes H.T. . en Euros € _____
 Taxe sur la valeur ajoutée T.V.A. de 20 % . en Euros € _____
Total Toutes Taxes Comprises T.T.C. . en Euros € _____

En toutes lettres en Euros

Fait àle.....

L'entrepreneur
 (cachet et signature)