



**PRÉFET
DU BAS-RHIN**

*Liberté
Égalité
Fraternité*



MARCHE PUBLIC DE TRAVAUX

DECOMPOSITION DU PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE (D.P.G.F.)

N° LOT 7 – CARRELAGE – FAIENCE

TRAVAUX DE RENOVATION DU RESTAURANT INTERADMINISTRATIF DE LA PREFECTURE DU BAS-RHIN A STRASBOURG

Marché à Procédure Adaptée

Établi en application du Code de la Commande Publique

Maître d'ouvrage :

Préfecture du Bas-Rhin

5 place de la République – 67000 Strasbourg

Conducteur d'opération :

Secrétariat Général Commun Départemental

1. CADRE DE DECOMPOSITIONBASE

BÂTIMENT			Q	en € Euros - H.T.	
n°	désignation	u		PU	PT
1.	CHAPE				
1.01	Chape adhérente avec pente et contrepente	m2	1		P.M.
2.	PREPARATION DE SUPPORT				
2.01	Enduit de ragréage / dressage fibré sur support existant pour rattrapage de niveau	m2	409		
2.02	Sous couche acoustique mince sous carrelage	m2	111		
2.03	Enduit de ragréage auto-lissant sur sous-couche acoustique	m2	111		
3.	ETANCHEITE				
3.01	Système d'étanchéité liquide sous carrelage (SEL) – locaux à sollicitation forte P4s	m2	132		
3.02	Protection à l'eau sous faïence murale (SPEC)	m2	90		
4.	REVETEMENT DE SOLS DURS				
4.01	Carrelage grès-cérame – U4 P4s – dimensions 30 x 30 cm – antidérapant	m2	172		
4.02	Carrelage grès-cérame – U4 P4 – dimensions 60 x 60 cm	m2	150		
4.03	Carrelage grès-cérame émaillé – U3 P3 – dimensions 20 x 20 cm	m2	31		
4.04	Carrelage grès cérame aspect parquet bois – U4 P3 – 20 x 120 cm environ	m2	56		
5.	PLINTHES				
5.01	Plinthes à gorges	ml	130		
5.02	Plinthes droites 60 cm	ml	90		
6.	REVETEMENTS MURAUX				
6.01	Carrelage mural effet « zellige » – dimensions 5 x 20 cm	m2	50		
6.02	Carrelage mural – dimensions 20 x 20 cm	m2	110		
6.03	Faïence murale - dimensions 30 x 30 cm	m2	70		
7.	REMISE ETAT DE SOL EXISTANT				
7.01	Nettoyage et protection de finition de revêtement de sol dur existant	fft	1		

7.02	Remplacement, réparation et rejointoiement				
	7.02.1 Surface courante - Paliers	m2	10		
	7.02.2 Marches et contremarches	ml	15		
	7.02.3 Plinthes droites	ml	14		
	7.02.4 Plinthes à crémaillères	ml	13		
7.03	Mise en contraste des 1 ères et dernières contremarches de chaque volée d'escalier	ml	2		
7.04	Traitements des nez de marches par profilé aluminium et insert PVC antidérapant	ml	15		
7.05	Bande podotactile PVC auto-adhésive	ml	2		
8.	OUVRAGES DIVERS				
8.01	Profils de transition et d'arrêt de revêtement	ml	23		
8.02	Tapis de propreté encastré	m2	2		
8.03	Pose de siphon et caniveau de sol seule	U	9		

BÂTIMENT

en Euros € HT _____

2. RECAPITULATIF

BASE

Total Hors Taxes H.T. . en Euros € _____

Taxe sur la valeur ajoutée T.V.A. de 20 % . en Euros € _____

Total Toutes Taxes Comprises T.T.C. . en Euros €

En toutes lettres en Euros
.....

Fait à.....le.....

L'entrepreneur
(cachet et signature)