

MAITRE D'OUVRAGE

Centre Hospitalier Intercommunal de Cavaillon-Lauris
119 Avenue Georges Clémenceau
84304 CAVAILLON



EQUIPE DE MAITRISE D'OEUVRE

Mandataire

ARCHYTECTA - Sarl d'Architecture
3361 Chemin de la Peyrière
84 200 CARPENTRAS
04 90 67 31 98 - contact@archytecta.fr



BET Fluides - thermique

CCE
238 Avenue de l'Égalité
84 800 L'ISLE-SUR-LA-SORGUE
04 90 25 19 08 - contact@cce-ingenierie.fr



BET Structure

BSE
312 A, rue André-Jean Boudoy
84 140 AVIGNON
06 95 07 10 23 - avignonbse@larcher.be



BET Économiste, fluides médicaux et amiante

VERDI
60 Rue de la Tramontane
13 090 AIX-EN-PROVENCE
04 42 26 30 61 - jjouanneau@verdi.fr



Coordinateur SSI

DITEC INGENIERIE
3 Avenue de l'Orme Fourchu
84 000 AVIGNON
09 60 45 04 19 - ditec-ingenierie@orange.fr



AUTRES INTERVENANTS

Bureau de contrôle

APAVE
60 Chemin de Fontanille
CS 40064 ZA Agroparc - Bât 3
84 918 AVIGNON cedex 9
04 90 31 54 10 - rached.salmi@apave.com



CSPS

BUREAU VERITAS
631 Chemin des Meinajaries
84 140 AVIGNON
06 71 48 60 00 -
lydia.engelmann@bureauveritas.com



Restructuration de l'IRS à Cavaillon

Adresse: 235 Route de Gordes - 84304 CAVAILLON

Parcelles n° 179 - 1778 - 1781 - 1783

Les plans DCE fournis par le Maître d'œuvre ne sont en aucun cas des plans d'exécution.

Les entreprises sont tenues de faire leur mise au point, vérifier les quantités, faire leurs plans d'exécution et proposer toute suggestion qui seraient nécessaires à la bonne réalisation des prestations indiquées sur les plans.

PHASE

DPGF LOT 1 DESAMANTAGE

DCE

MODIFICATIONS	DATE	INDICE	DOSSIER n° 730
1ere Diffusion DCE	05/2026	A	1/100
			DATE 05/2026

RESTRUCTURATION DU BÂTIMENT DE L'INSTITUT DE RÉADAPTATION SPÉCIALISÉ (IRS)						
Maître d'ouvrage : Centre Hospitalier Intercommunal de Cavaillon-Lauris 84304 CAVAILLON						
DPGF LOT 01 DESAMANTAGE						
Rappel : Les quantités indiquées au présent document sont indicatives, il appartient aux entreprises consultées de les vérifier et le cas échéant de les modifier ou les compléter pour établir leur prix global et forfaitaire						
mai-26						
N°	Désignation	U	Quant. MOE	Quant. Ets.	Prix U. H.T.	Total H.T.
	DESCRIPTION DES OUVRAGES DE DESAMANTAGE					
1	<u>Préparation de chantier</u>					
1.1	Etablissement des études (Plan de Retrait Amiante, plan de circulation et d'installation chantier) et des démarches administratives décrites au C.C.T.P.	Ens	1			- €
1.2	Installations et organisation générale de chantier (Base vie et raccordements / signalisation chantier / zone entreposage déchet ...)	Ens	3			- €
2	<u>Travaux de désamiantage et Gestion des déchets</u>					
2.1	Installation spécifique liée aux zones d'intervention - Moyens de Protection : mise en place du confinement, isolement zone de travail, confinement, vestiaires d'approche, sas de décontamination, extracteurs d'air, UCF, groupe électrogène de secours, consommable, équipements individuels opérateurs...					
2.1.1	R00	Ens	1			- €
2.1.2	R01	Ens	1			- €
2.1.3	R02	Ens	1			- €
2.1.4	R03	Ens	1			- €
2.1.5	R04	Ens	1			- €
2.2	Retrait des MCA :	Ens	1			- €
2.2.1	Plaque plane en fibres-ciment sur portes palières ascenseur	ens	1			- €
2.2.2	Garniture de freins ascenseur	ens	1			- €
2.2.3	Dépose de menuiserie avec mastic vitrier Mastic amianté	U	11			- €
2.2.4	Enduit ciment (Murs et cloisons maçonnés)	m²	86,00			- €
2.2.5	Enduit plâtre (Murs et cloisons maçonnés)	m²	110,00			- €
2.2.6	Enduit plâtre en plafond	m²	35,00			- €
2.2.7	Colle de plinthe	ml	125,00			- €
2.2.8	Colle de faïence	m²	11,00			- €
2.2.9	Conduit de ventilation fibre-ciment	ml	65,00			- €
2.2.10	Mitre fibrociment en toiture	ens	2			- €
2.3	Métrologie : mesures en point zéro, pendant travaux, environnementales, de restitution, MES effluents, ...	Ens	1			- €
2.4	Traitement et transport des déchets amiantés - conditionnement, stockage des déchets dans un centre de stockage agréé (y compris taxes afférentes), gestion et fourniture des bordereaux de suivi des déchets d'amiante (BSDA) renseignés	Ens	1			- €
2.5	Dossier de récolement - RFI	Ens	1			- €
TOTAL H.T. (Base)						- €
TVA 20% (Base)						- €
TOTAL T.T.C. (Base)						- €