

DECOMPOSITION DU PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE

581 DCE - Création de douches au Siège Social de la CPAM

Lot N°02 REVETEMENTS DE SOLS / PEINTURE

	U	Quantité	Qté entreprise	Prix en €	Total HT en €
02.2	DESCRIPTION DES OUVRAGES				
02.2.1	Dépose des revêtements existants et préparations des supports				
02.2.1 1	Dépose des revêtements de sols				
	- Sol PVC	m²	25,00		
	- Sol carrelage	m²	2,40		
02.2.1 2	Dépose des revêtements muraux	ens	1,00		
02.2.1 3	Préparation des supports	ens	1,00		
02.2.1 4	Ragréage P3	m²	26,00		
02.2.1 5	Etanchéité sous carrelage et faïence				
	- Derrière la faïence en périphérie des douches	m²	24,00		
	- Au sol des cabines de douche	m²	7,50		
Total Dépose des revêtements existants et préparations					
02.2.2	Carrelage				
02.2.2 1	Carrelage grès cérame 30 x30cm anti-glissant	m²	22,50		
02.2.2 2	Plinthes à gorge	ml	31,50		
Total Carrelage					
02.2.3	Faïence				
02.2.3 1	Faïence 20x20cm	m²	24,00		
02.2.3 2	Joints souples	ens	1,00		
Total Faïence					
02.2.4	Peinture intérieure				
02.2.4 1	Plafonds intérieurs	m²	25,00		
02.2.4 2	Murs intérieurs	m²	110,00		
02.2.4 3	Ensemble des menuiseries intérieures	m²	29,00		
02.2.4 4	Miroirs, dim 60x80cm	U	3		
Total Peinture intérieure					
02.2.5	Divers				
02.2.5 1	Barre de seuil baguettes	ml	6,00		
02.2.5 2	Nettoyage de fin de chantier	ens	1		
02.2.5 3	D.O.E.	ens	1		
02.2.5 4	Hygiène et sécurité	ens	1		
02.2.5 5	Nettoyage de chantier	ens	1		
Total Divers					
Total DESCRIPTION DES OUVRAGES					

Montant HT du Lot N°02 REVETEMENTS DE SOLS / PEINTURE	
Montant TVA (20%)	
Montant TTC	

Nota: Pour sa réponse, l'entreprise à obligation de remplir la colonne "Quantités Entreprise " et de faire le calcul de son offre avec ces quantités. Le non remplissage de cette colonne équivaut à acceptation des quantités sans recours possible.

Fait à:Le :

Signature