



Maître d'Ouvrage **METEO-FRANCE**
73, Avenue de Paris - 94165 SAINT MANDE

Opération **RENOVATION ENERGETIQUE ET RESSERREMENT
DU CENTRE METEOROLOGIQUE D'AJACCIO
C A M P O D E L L ' O R O - 2 0 0 9 0 A J A C C I O**

Phase **D.C.E. D.P.G.F.**

(Décomposition des Prix Globale et forfaitaire)

NOTA : LE PRESENT DOCUMENT REPREND EN ABRÉGÉ LA FORMULATION DES ARTICLES DU DESCRIPTIF.

Document **LOT N°7
CVC / PLOMBERIE**

Date - Version **FEVRIER 2026 - V1.02**

DESIGNATION	U	Quant.	Prix Unitaire	Prix Total
CHAPITRE I : GENERALITES	SO			
CHAPITRE II : DESCRIPTIONS TECHNIQUES DES TRAVAUX				
Installation de chantier et de sécurité	ens			
CHAPITRE III : CHAUFFAGE ET CLIMATISATION				
Local technique				
Vase d'expansion 50 l - 1,5 Bars	U			
Bouteilles de purge avec purgeur automatique et manuel	ens			
Ballon tampon 200 L avec jaquette colrifugée	ens			
Thermomètres	U			
Filtre à tamis	U			
Vanne d'isolement DN 50	ens			
Pompe a chaleur				
PAC de Type 30 RQ60 de marque CARRIER complet tel que décrit au CCTP y compris avec module hydraulique, bac à condensats, option très bas niveau sonore. dalle béton	ens			
Gaines et grilles en façade	ens			
Distribution				
Réseau distribution VC en cuivre, acier carbone ou multicouche calorifugé y compris supports, raccords et toutes sujétions	ens			
Piquages et vannes DN 32 en attente	U			
Réseau de condensats en tube PVC - y compris raccords, tranchées et toutes sujétions	ens			
Emission				
Type gainable 42 NH tel que décrit au CCTP y compris plenum, gaine, vannes d'isolement, supports, raccords et toutes sujétions	ens			
42NC 249	ens			
42NC 539	ens			
Ensemble à détente directe pour local serveur RXP5 + FTXP 50 complet y compris liaisons frigo et elec, supports et condensats	ens			
CHAUFFAGE HT	€			
	A REPORTER			

DESIGNATION	U	Quant.	Prix Unitaire	Prix Total
<u>CHAPITRE IV : VENTILATION</u>				
Groupe VMC				
Caisson d'extraction tel que décrit au CCTP y compris manchette antivibratile, alarme lumineuse, dalle béton et toutes sujétions	ens			
Piège à sons circulaire OCTA 250	U			
Extraction				
Bouches d'extraction type BAP autoréglables avec cartouche pare flamme y compris raccordements	ens			
Grilles d'extraction type BIM 320 avec module MR cartouche pare flamme y compris raccordements	ens			
Colonnes et réseaux				
Réseaux conduits circulaire en galva calorifugé horizontaux et verticaux - y compris supports et raccordements	ens			
Entrée d'air autoréglables acoustiques	U			
VENTILATION HT	€			
<u>CHAPITRE V : PLOMBERIE SANITAIRES</u>				
Alimentation eau froide sanitaire				
Raccordement sur réseau existant	ens			
Distribution eau froide sanitaire				
Distribution EFS en tube cuivre calorifugé anticondensation - y compris supports, raccords, percements , rebouchage et raccordement sur appareils	ens			
Production d'eau chaude sanitaire				
Chauffe-eau 150L tel que décrit au CCTP	ens			
Distribution d'eau chaude sanitaire				
Distribution ECS en tube cuivre calorifugé - y compris supports, raccords, percements , rebouchage et raccordement sur appareils	ens			
	A REPORTER			

DESIGNATION	U	Quant.	Prix Unitaire	Prix Total
Evacuation des EU ET EV				
Raccordement des appareils sanitaires sur les réseaux existants y compris liaisons en banquettes et réseaux en VS	ens			
Evacuation des EP	Hors lot			
Appareils sanitaires				
Fourniture pose et raccordements :				
WC PMR tel que décrit au CCTP y compris barre maintient	ens			
Lave main PMR tel que décrit au CCTP	ens			
Plan vasque rectangulaire tel que décrit au CCTP	ens			
Ensemble douche complet tel que décrit au CCTP	ens			
Ensemble cuisinette	ens			
Porte papier inox	ens			
Miroir 500 x 400	ens			
Dévidoir papier	ens			
PLOMBERIE SANITAIRES HT	€			
MONTANT TOTAL € HT				
TVA 10 %				
MONTANT TOTAL € TTC				