



Maître d'Ouvrage

**METEO-FRANCE**

73, Avenue de Paris - 94165 SAINT MANDE

Opération

**RENOVATION ENERGETIQUE ET RESSERREMENT  
DU CENTRE METEOROLOGIQUE D'AJACCIO**  
CAMP O DELL'ORO - 20090 AJACCIO

Document

**P.R.O. QUANTITATIF**

**LOT N° 3**

**I T E** Isolation Thermique Extérieure

NOTA :

LE PRESENT DOCUMENT REPREND EN ABREGE LA FORMULATION DES ARTICLES DU DESCRIPTIF.  
LES QUANTITES SONT DONNEES A TITRE INDICATIF, L'ENTREPRENEUR SE DOIT DE LES VERIFIER.  
SANS MODIFICATION, CELLES-CI SERONT CONSIDEREES COMME ACCEPTEES.

Date - Version

**FEVRIER 2026 - V1.02**

<b>Lot 3</b>	<b>ITE - ISOLATION THERMIQUE EXTERIEURE</b>				
DQ / V1.02	RENOVATION ENERGETIQUE ET RESSERREMENT DU CENTRE METEOROLOGIQUE D'AJACCIO CAMPO DELL'ORO				
02/2026	<b>METEO FRANCE</b>				
Art.	Désignation	U	Quantités	Prix Unitaires en EURO	Prix Total HT en EURO
<b>3.1</b>	<b>DISPOSITIONS GENERALES</b>				
3.1.01	Dispositif de chantier	ens	1,00		
3.1.02	Échafaudages, protections et autres installations nécessaires	m2	722,00		
3.1.03	Signalisation et protection spécifique « accès & circulation »	ens	1,00		
3.1.04	Evacuation des gravats	ens	1,00		
	<b>Sous total « DISPOSITIONS GENERALES » :</b>				
<b>3.2</b>	<b>PREPARATION DES SUPPORTS</b>				
3.2.01	Dépose sans réemploi et chargement d'éléments divers	ens	1,00		
3.2.02	Réparations d'éléments béton armé « endommagés » tte nature	ens	1,00		
3.2.03	Travaux préparatoires sur façades	m2	613,00		
	<b>Sous total « PREPARATION DES SUPPORTS » :</b>				
<b>3.3</b>	<b>DISPOSITIONS PARTICULIERES</b>				
3.3.01	Complexe d'isolation 140mm polyuréthane par l'extérieur + enduit pare.	m2	37,80		
3.3.02	Complexe d'isolation 60mm polyuréthane par l'extérieur + enduit pare.	m2	84,50		
3.3.03	Cplx isolation 140mm par l'ext. avec vêtture « panneaux à emboîtement »	m2	504,80		
3.3.04	Traitement des points singuliers sur ITE				
	> Isolations des appuis/tableaux et linteau de portes	m2	44,30		
	> Jonction maçonnerie et menuiserie	ens	24,00		
	> Appuis d'ouverture	ml	46,50		
	> Arrêt latéral	ens	1,00		
	> Joint de dilatation	ml	13,40		
	> Protections horizontales « Couvertines alu laqué »	ens	1,00		
	> Couronnement de tête de façade/acrotère « Couvertines alu laqué »	ml	51,80		
3.3.05	Traitement des joints verticaux de dilatation extérieurs	ml	7,20		
	<b>Sous total « PREPARATION DES SUPPORTS » :</b>				
<b>3.4</b>	<b>DIVERS</b>				
3.4.01	Traitement des pieds de façades	ml	129,20		
3.4.02	Peinture PLIOLITE en reprise sur murs et murets extérieurs	m2	27,20		
3.4.03	Boîte à eau en alu laqué	u	4,00		
3.4.04	Chute E.P. alu laqué ø100	ml	36,40		
3.4.05	Dauphin en fonte	u	13,00		
	<b>Sous total « DIVERS » :</b>				
<b>3.5</b>	Articles complémentaires ou manquants ( à porter ci-après)				
<b>BASE</b>	<b>TOTAL « BASE » EN EURO HT</b>			<b>Lot 3</b>	
				<b>TVA 10% :</b>	
	<b>TOTAL « BASE » EN EURO TTC</b>			<b>Lot 3</b>	
<b>PRESTATION SUPPLEMENTAIRE EVENTUELLE</b>					
PSE	Désignation	U	Quantités	Prix Unitaires	Prix Total HT
	SANS OBJET				
	<b>TOTAL « PSE » EN EURO HT</b>			<b>Lot 3</b>	<b>0,00</b>
				<b>TVA 10% :</b>	<b>0,00</b>
	<b>TOTAL « PSE » EN EURO TTC</b>			<b>Lot 3</b>	<b>0,00</b>