



Maître d'Ouvrage

METEO-FRANCE

73, Avenue de Paris - 94165 SAINT MANDE

Opération

**RENOUATION ENERGETIQUE ET RESSERREMENT
DU CENTRE METEOROLOGIQUE D'AJACCIO
C A M P O D E L L ' O R O - 2 0 0 9 0 A J A C C I O**

Phase

P.R.O. QUANTITATIF

Document

**LOT N° 6
ELECTRICITÉ**

- Courants Forts
- Courants faibles

NOTA :

LE PRESENT DOCUMENT REPREND EN ABREGE LA FORMULATION DES ARTICLES DU DESCRIPTIF.
LES QUANTITES SONT DONNEES A TITRE INDICATIF, L'ENTREPRENEUR SE DOIT DE LES VERIFIER.
SANS MODIFICATION, CELLES-CI SERONT CONSIDEREES COMME ACCEPTEES.

Date - Version

FEVRIER 2026 - V1.02

DESIGNATION	U	Quant. entreprise	Prix Unitaire € HT	Prix Total€ HT
Relevé sur site repérage et recensement	1			
Etude d'exécution et plans	1			
Notes de calcul	1			
Neutralisation des installations existantes	1			
Continuite de service quotidienne	1			
Installations de chantier conforme au CCTP	1			
Dépose				
Dépose de l'ensemble des luminaires conforme au CCTP	1			
Dépose de l'ensemble des installations CFO conforme au CCTP	1			
Arret d'urgence specifique ventilation	1			
Eclairage				
Travaux de reparation des circuits d'eclairage	1			
Coupure et isolation	1			
<i>Fourniture, pose et raccordement de luminaires</i>				
type 1 CCTP	22			
type 2 CCTP	20			
Alimentations points lumineux	1			
PC 10/16A+T	5			
Alimentations				
Assistance au lot CVC pour alimentation nouvelle PAC reperage, coupure, consignation et réalimentation	1			
Alimentation 25A - 3x6mm2 - kitchenette	1			
Alimentation 20A - 3x2,5mm2 - ECS	1			
Assistance au lot CVC pour alimentation des cassettes reperage, coupure, consignation et réalimentation	1			
Reprise alimentation cassette conforme au CCTP avec boîte de raccordement	1			
A REPORTER				

--	--