



Maître d'Ouvrage

METEO-FRANCE

73, Avenue de Paris - 94165 SAINT MANDE

Opération

**RENOVATION ENERGETIQUE ET RESSERREMENT
DU CENTRE METEOROLOGIQUE D'AJACCIO
C A M P O D E L L ' O R O - 2 0 0 9 0 A J A C C I O**

Phase
Document

P.R.O. QUANTITATIF

**LOT N° 7
CVC / PLOMBERIE**

NOTA :

LE PRESENT DOCUMENT REPREND EN ABREGE LA FORMULATION DES ARTICLES DU DESCRIPTIF.
LES QUANTITES SONT DONNEES A TITRE INDICATIF, L'ENTREPRENEUR SE DOIT DE LES VERIFIER.
SANS MODIFICATION, CELLES-CI SERONT CONSIDEREES COMME ACCEPTEES.

Date - Version

FEVRIER 2026 - V1.02

DESIGNATION	U	Quant.	Prix Unitaire	Prix Total
CHAPITRE I : GENERALITES	SO			
CHAPITRE II : DESCRIPTIONS TECHNIQUES DES TRAVAUX				
Installation de chantier et de sécurité	ens	1		
CHAPITRE III : CHAUFFAGE ET CLIMATISATION				
Local technique				
Vase d'expansion 50 l - 1,5 Bars	U	1		
Bouteilles de purge avec purgeur automatique et manuel	ens	2		
Ballon tampon 200 L avec jaquette colrifugée	ens			
Thermomètres	U	2		
Filtre à tamis	U	1		
Vanne d'isolement DN 50	ens	2		
Pompe a chaleur				
PAC de Type 30 RQ60 de marque CARRIER complet tel que décrit au CCTP y compris avec module hydraulique, bac à condensats, option très bas niveau sonore. dalle béton	ens	1		
Gaines et grilles en façade	ens	1		
Distribution				
Réseau distribution VC en cuivre, acier carbone ou multicouche calorifugé y compris supports, raccords et toutes sujétions	ens	1		
Piquages et vannes DN 32 en attente	U	6		
Réseau de condensats en tube PVC - y compris raccords, tranchées et toutes sujétions	ens	1		
Emission				
Type gainable 42 NH tel que décrit au CCTP y compris plenum, gaine, vannes d'isolement, supports, raccords et toutes sujétions				
42NC 249	ens	5		
42NC 539	ens	3		
Ensemble à détente directe pour local serveur RXP5 + FTXP 50 complet y compris liaisons frigo et elec, supports et condensats	ens	1		
CHAUFFAGE HT	€			
	A REPORTER			

DESIGNATION	U	Quant.	Prix Unitaire	Prix Total
<u>CHAPITRE IV : VENTILATION</u>				
Groupe VMC				
Caisson d'extraction tel que décrit au CCTP y compris manchette antivibratile, alarme lumineuse, dalle béton et toutes sujétions	ens	1		
Piège à sons circulaire OCTA 250	U	1		
Extraction				
Bouches d'extraction type BAP autoréglables avec cartouche pare flamme y compris raccordements	ens	5		
Grilles d'extraction type BIM 320 avec module MR cartouche pare flamme y compris raccordements	ens	4		
Colonnes et réseaux				
Réseaux conduits circulaire en galva calorifugé horizontaux et verticaux - y compris supports et raccordements	ens	1		
Entrée d'air autoréglables acoustiques	u	15		
VENTILATION HT	€			
<u>CHAPITRE V : PLOMBERIE SANITAIRES</u>				
Alimentation eau froide sanitaire				
Raccordement sur réseau existant	ens	1		
Distribution eau froide sanitaire				
Distribution EFS en tube cuivre calorifugé anticondensation - y compris supports, raccords, percements , rebouchage et raccordement sur appareils	ens	1		
Production d'eau chaude sanitaire				
Chauffe-eau 150L tel que décrit au CCTP	ens	1		
Distribution d'eau chaude sanitaire				
Distribution ECS en tube cuivre calorifugé - y compris supports, raccords, percements , rebouchage et raccordement sur appareils	ens	1		
A REPORTER				

DESIGNATION	U	Quant.	Prix Unitaire	Prix Total
Evacuation des EU ET EV				
Raccordement des appareils sanitaires sur les réseaux existants y compris liaisons en banquettes et réseaux en VS	ens	1		
Evacuation des EP	Hors lot			
Appareils sanitaires				
Fourniture pose et raccordements :				
WC PMR tel que décrit au CCTP y compris barre maintient	ens	1		
Lave main PMR tel que décrit au CCTP	ens	1		
Plan vasque rectangulaire tel que décrit au CCTP	ens	2		
Ensemble douche complet tel que décrit au CCTP	ens	2		
Ensemble cuisinette	ens	1		
Porte papier inox	ens	1		
Miroir 500 x 400	ens	2		
Seche mains	ens	3		
PLOMBERIE SANITAIRES HT	€			
MONTANT TOTAL € HT				
TVA 10 %				
MONTANT TOTAL € TTC				