

LEGENDE

Equipements neuf:

- Spot encastré Ø 200 neuf
- Pavé LED 60x60 existant à conserver
- Pavé LED 60x60 existant à déplacer
- Alimentation bandeau LED (bandeau LED hors lot)
- Interrupteur encastré
- PCN 2P+T 16A
- PCN double 2P+T 16A
- PCN 2P+T 16A + RJ45 Cat.6A (VDI-Hors lot)
- PCN + USB "type C"
- PAB1 (point d'accès bureautique) 4PCN/2PCO/2RJ45 (VDI-Hors lot)
- PAB2 (point d'accès bureautique) 2PCN/2PCO/2RJ45 (VDI-Hors lot)
- Déclencheur manuel existant à replacer
- BGIS existant à replacer
- Commande de rideau roulant existant à replacer
- Lecteur de badge neuf (compatible avec le système existant)
- Poignée avec lecteur de badge intégré (compatible avec le système existant)
- Mini ventouse électromagnétique
- Caméra grand angle neuf (compatible avec le système existant)
- Bouton de sortie encastré (1 module inox)
- Bouton d'appel sécurité (en liaison direct avec la DSP)
- Coffret D.A.E protégé à replacer
- Borne pour PC et carte vitale (type à définir par MOA)
- Goulotte double neuve sous bureau accueil
- Descente goulotte
- Brasseur d'air à conserver avec option de remplacement
- Brasseur d'air neuf

Réaménagement du hall d'accueil

26.1.577

NEO BARS HALL ACCUEIL EL02	**Equipements électriques CFO-CFA du projet**
Phase: DCE	
Date:05/06/2026	
Ech:1/50 - Format:A1	

Maître d'Ouvrage :	Maître d'Oeuvre :	Maître d'Oeuvre Technique
HAUT-COMMISSARIAT DE LA RÉPUBLIQUE EN POLYNÉSIE FRANÇAISE *Liberté* *Égalité* *Fraternité*	HAUT-COMMISSARIAT DE LA RÉPUBLIQUE EN POLYNÉSIE FRANÇAISE *Liberté* *Égalité* *Fraternité*	néonergie TAHITI Résidence Paofai - Bd Pomare Entrée BC - 4ème étage tel:(+689)40.43.74.79 mail:accueil@neonergie.pf

DATE	IND	DESIGNATION	DESSINE	APPROUVE
05/06/26	0	Création du document	JL	MP
19/06/26	A	Modification selon remarques de la DIP	JL	MP
24/06/26	B	Modification selon remarques de la DIP	JL	MP
26/06/26	C	Modification selon remarques de la DIP	JL	MP
26/06/26	D	Modification selon remarques et rajout de la DIP	JL	MP