

N°	DESIGNATION	U	Q Prop.	Q Vérif.	P.U. €	P.T. €
<u>III.1</u>	<u>Origine des prestations - alimentation BT</u>					
	Non modifiée	PM	1			
	SOUS-TOTAL H.T. POSTE III.1					
<u>III.2</u>	<u>Prise de terre et liaisons équipotentiellles</u>					
	Prise de terre cf CCTP	U	1			
	Liaisons équipotentiellles cf CCTP	U	1			
	Réseau de terre CF CCTP	U	1			
	SOUS-TOTAL H.T. POSTE III.2					
<u>III.3</u>	<u>Consignation - Dépose</u>					
	Consignation des installations conservées	U	1			
	Consignation et dépose des installations non conservées (luminaires, câblages et commandes)	U	1			
	SOUS-TOTAL H.T. POSTE III.3					
<u>III.4</u>	<u>Armoire</u>					
	Adaptation de l'armoire existante et protections différentielles complémentaires cf CCTP	U	1			
	SOUS-TOTAL H.T. POSTE III.4					
<u>III.5</u>	<u>Coupures BT</u>					
	Vérification de l'existant	U	1			
	SOUS-TOTAL H.T. POSTE III.5					
<u>III.6</u>	<u>Canalisations de distribution principale</u>					
	<u>Fourniture et pose cf CCTP :</u>					

	- Chemins de câbles courants forts	ml	40			
	- Chemins de câbles courants faibles	ml	40			
	SOUS-TOTAL H.T. POSTE III.6					
III.7	<u>Eclairage</u>					
	LU01 - Luminaire encastré 600x600 à LED gradable DALI cf CCTP y compris canalisations	U	30			
	Commande éclairage par inter-variateur cf CCTP	U	10			
	LU02 - Luminaire encastré 600x600 à LED gradable DALI cf CCTP y compris canalisations	U	5			
	Commande éclairage par détecteur de présence cf CCTP	U	5			
	LU03 - Luminaire encastrée décoratif 600x600 à LED cf CCTP y compris canalisations	U	2			
	Commande éclairage par détecteur de présence cf CCTP	U	1			
	LU04 - Spot LED encastré cf CCTP y compris canalisations	U	11			
	Commande éclairage par détecteur de présence cf CCTP	U	6			
	SOUS-TOTAL H.T. POSTE III.7					
III.8	<u>Prises de courant</u>					
	<u>Appareillage type MOSAIC Blanc :</u>					
	- Prise de courant 10/16A+T	U	10			
	- Canalisations PC 16A+T	ens	1			
	SOUS-TOTAL H.T. POSTE III.8					
III.9	<u>Eclairage de sécurité</u>					
	A la charge du propriétaire, non concerné par les travaux.	PM	1			
	SOUS-TOTAL H.T. POSTE III.9					
III.10	<u>Alarme incendie</u>					
	A la charge du propriétaire, non concerné par les travaux.	PM	1			
	SOUS-TOTAL H.T. POSTE III.10					
III.11	<u>Alimentations spécifiques</u>					

	Alimentation d'un ballon ECS en câble U1000R2V 3 x 4 mm² y compris raccordement, chemin de câble, fourreau	Ens	1			
	SOUS-TOTAL H.T. POSTE III.11					
III.12	<u>Réseaux de communication</u>					
	Raccordements	Ens	1			
	Prise RJ45	u	6			
	Canalisations RJ45 catégorie 6	Ens	1			
	Essais et contrôle	Ens	1			
	SOUS-TOTAL H.T. POSTE III.12					
III.13	<u>Consuel</u>					
	Consuel cf CCTP	U	1			
	SOUS-TOTAL H.T. POSTE III.13					
III.14	<u>Installation de chantier</u>					
	Installation de chantier cf CCTP	Ens	1			
	SOUS-TOTAL H.T. POSTE III.14					

	<u>RECAPITULATIF</u>					
	<u>SOUS-TOTAL H.T. POSTE III.1</u>					
	<u>SOUS-TOTAL H.T. POSTE III.2</u>					
	<u>SOUS-TOTAL H.T. POSTE III.3</u>					
	<u>SOUS-TOTAL H.T. POSTE III.4</u>					
	<u>SOUS-TOTAL H.T. POSTE III.5</u>					
	<u>SOUS-TOTAL H.T. POSTE III.6</u>					
	<u>SOUS-TOTAL H.T. POSTE III.7</u>					
	<u>SOUS-TOTAL H.T. POSTE III.8</u>					
	<u>SOUS-TOTAL H.T. POSTE III.9</u>					
	<u>SOUS-TOTAL H.T. POSTE III.10</u>					
	<u>SOUS-TOTAL H.T. POSTE III.11</u>					
	<u>SOUS-TOTAL H.T. POSTE III.12</u>					
	<u>SOUS-TOTAL H.T. POSTE III.13</u>					
	<u>SOUS-TOTAL H.T. POSTE III.14</u>					
	TOTAL H.T.					-

	T.V.A. 20 %					-
	<u>TOTAL T.T.C.</u>					-
	SIGNATURE ET CACHET de L'ENTREPRISE					