

Rapport final

Numéro de stratégie d'échantillonnage 61052
Numéro de dossier 26HL003843
Ce rapport est composé de 4 pages avec 3 annexe(s).

ECOLE DE GENDARMERIE DE ROCHEFORT
Monsieur Mickael BARBEDETTE
Rd Point Albert Bignon
17300 ROCHEFORT
FRANCE

Informations relatives au dossier

Prestation réalisée par Eurofins Prélèvement pour le Bâtiment Ouest (Nantes) COFRAC ESSAIS 1-5943
Stratégie d'échantillonnage selon la norme NF EN ISO 16000-7 et son guide d'application FD X 46-033

Référence de la zone (a)	Zone A
Contexte réglementaire	L4531-1
Date du début de prélèvement	20/04/2026
Adresse de l'intervention (a)	Ecole de gendarmerie, Boulevard Edouard Pouzet 17300 Rochefort

Résultats des mesures

Prestation réalisée par Eurofins Prélèvement pour le Bâtiment Ouest (Nantes) COFRAC ESSAIS 1-5943

Référence de l'échantillon	Intitulé de la mesure	Référence du prélèvement (référence cassette - localisation - MPCA)	Sensibilité analytique (fibres/litre)	Nombre de fibres(s) d'amiante (b)	Résultat (fibres/litre) (e)	Résultat accrédité
001	Mesure de surveillance des locaux	45259:01388441 - Zone A - R+1 et R+2 - Matériaux contaminés par un matériau amianté	0.29	0	< 0.9	Oui
002	Mesure de surveillance des locaux	45259:01388460 - Zone A - R+1 et R+2 - Matériaux contaminés par un matériau amianté	0.29	0	< 0.9	Oui
003	Mesure de surveillance des locaux	45259:01388370 - Zone A - R+1 et R+2 - Matériaux contaminés par un matériau amianté	0.29	0	< 0.9	Oui
004	Mesure de surveillance des locaux	45259:01388265 - Zone A - R+1 et R+2 - Matériaux contaminés par un matériau amianté	0.29	0	< 0.9	Oui

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai. Le rendu de résultat sous accréditation peut être émis que pour certains échantillons. Ceux-ci sont identifiables par un "Oui" dans le tableau "Résultats des mesures" colonne "Résultat accrédité".

Eurofins Prélèvement pour le Bâtiment Ouest

7 rue Pierre-Adolphe Bobierre
FR-44301 Nantes, FRANCE

Tél: +33 (0) 2 51 83 43 13 - Fax: -- - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/prélèvements/>

ACCREDITATION
N° 1- 5943
Portée disponible sur
www.cofrac.fr



005	Mesure de surveillance des locaux	45259:01388279 - Zone A - R+1 et R+2 - Matériaux contaminés par un matériau amianté	0.29	0	< 0.9	Oui
006	Mesure de surveillance des locaux	45259:01388310 - Zone A - R+1 et R+2 - Matériaux contaminés par un matériau amianté	0.29	0	< 0.9	Oui

Conclusion

La ou les mesure(s) effectuée(s) sont en accord avec la stratégie définie. Par conséquent, l'échantillonnage est représentatif de la zone à investiguer.

Données concernant le prélèvement

Prestation réalisée par Eurofins Prélèvement pour le Bâtiment Ouest (Nantes) COFRAC ESSAIS 1-5943

Prélèvement réalisé selon la norme NF X 43-050 (juillet 2021)

Référence de l'échantillon	Date et heure du début du prélèvement	Date et heure de la fin du prélèvement	Durée du prélèvement (min)	Débit initial (L/min)	Débit final (L/min)	Débit moyen (L/min)	Volume d'air prélevé (L)	Méthode de la simulation
001	20/04/2026 15:00	21/04/2026 15:00	1440	7.00	7.00	7.00	10078	Mise et maintien en suspension
002	20/04/2026 15:00	21/04/2026 15:00	1440	7.00	6.99	7.00	10074	Mise et maintien en suspension
003	20/04/2026 15:00	21/04/2026 15:00	1440	7.00	7.00	7.00	10078	Mise et maintien en suspension
004	20/04/2026 15:00	21/04/2026 15:00	1440	7.00	7.00	7.00	10083	Mise et maintien en suspension
005	20/04/2026 15:00	21/04/2026 15:00	1440	6.99	7.00	7.00	10078	Mise et maintien en suspension
006	20/04/2026 15:00	21/04/2026 15:00	1440	6.99	7.01	7.00	10078	Mise et maintien en suspension

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai. Le rendu de résultat sous accréditation peut être émis que pour certains échantillons. Ceux-ci sont identifiables par un "Oui" dans le tableau "Résultats des mesures" colonne "Résultat accrédité".

Eurofins Prélèvement pour le Bâtiment Ouest

7 rue Pierre-Adolphe Bobierre

FR-44301 Nantes, FRANCE

Tél: +33 (0) 2 51 83 43 13 - Fax: -- - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/prélevements/>

ACCREDITATION
N° 1- 5943
Portée disponible sur
www.cofrac.fr



Données de l'analyse

Prestation soustraite à Eurofins Analyses pour le Bâtiment Ouest SAS (Nantes) COFRAC ESSAIS 1-5597

Référence de l'échantillon	Fraction calcinée	Nombre de grilles lues	Surface d'une ouverture de grille (mm ²)	Surface de filtration secondaire (mm ²)	Nombre d'ouverture(s) lue(s)	Nombre de fibres(s) d'amiante (b)	Type d'amiante
001	1/2	2	0.0127	150	8	0	-
002	1/2	2	0.0127	150	8	0	-
003	1/2	2	0.0127	150	8	0	-
004	1/2	2	0.0127	150	8	0	-
005	1/2	2	0.0127	150	8	0	-
006	1/2	2	0.0127	150	8	0	-

Résultats de l'analyse

Prestation soustraite à Eurofins Analyses pour le Bâtiment Ouest SAS (Nantes) COFRAC ESSAIS 1-5597

Analyse au Microscope Electronique à Transmission (MET) réalisée selon la norme NF X 43-050 (juillet 2021)

Référence de l'échantillon	Sensibilité analytique (fibres/litre)	Concentration (fibres/litre) (c)	Résultat (fibres/litre) (e)	Intervalle de confiance à 95% (d)	
				Limite inférieure (fibres/litre)	Limite supérieure (fibres/litre)
001	0.29	0.0	< 0.9	0.0	0.9
002	0.29	0.0	< 0.9	0.0	0.9
003	0.29	0.0	< 0.9	0.0	0.9
004	0.29	0.0	< 0.9	0.0	0.9
005	0.29	0.0	< 0.9	0.0	0.9
006	0.29	0.0	< 0.9	0.0	0.9

(a): Les données transmises par le client ne sauraient engager la responsabilité du laboratoire

(b): Les fibres dénombrées sont celles de longueur : $L > 5 \mu\text{m}$, de diamètre : $d < 3 \mu\text{m}$ et de rapport $L/d > 3$.

(c): Concentration calculée = nombre de fibres d'amiante dénombrées x la sensibilité analytique

(d): L'intervalle de confiance prend en compte les incertitudes liées à la préparation, à l'analyse et au volume (avec $k=2$ par convention).

(e): Si le nombre de fibres dénombrées est inférieur à 4, le résultat est rendu sous la forme "inférieur à la limite supérieure".

NB 1: Pour les résultats issus d'une sous-traitance, les rapports émis par des laboratoires accrédités sont disponibles sur demande.

NB 2: Les données complètes de prélèvement ainsi que les incertitudes sont disponibles sur demande.

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai. Le rendu de résultat sous accréditation peut être émis que pour certains échantillons. Ceux-ci sont identifiables par un "Oui" dans le tableau "Résultats des mesures" colonne "Résultat accrédité".

Eurofins Prélèvement pour le Bâtiment Ouest

7 rue Pierre-Adolphe Bobierre

FR-44301 Nantes, FRANCE

Tél: +33 (0) 2 51 83 43 13 - Fax: -- - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/prélèvements/>

ACCREDITATION
N° 1- 5943
Portée disponible sur
www.cofrac.fr


Date et heure d'émission :
22-04-2026 07:58



Mathieu BOULOGNE
Chargé(e) de Stratégie

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai. Le rendu de résultat sous accréditation peut être émis que pour certains échantillons. Ceux-ci sont identifiables par un "Oui" dans le tableau "Résultats des mesures" colonne "Résultat accrédité".

Eurofins Prélèvement pour le Bâtiment Ouest

7 rue Pierre-Adolphe Bobierre
FR-44301 Nantes, FRANCE
Tél: +33 (0) 2 51 83 43 13 - Fax: -- - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/prélèvements/>

ACCREDITATION
N° 1- 5943
Portée disponible sur
www.cofrac.fr



Stratégie d'échantillonnage

Description de la ZSE	
Type	Intérieur
Localisation	R+1 et R+2
Usage général des espaces	Local de vie évacué
Type de protection de la zone	Absence de protection physique

MPCA concerné	Matrice	Etat de dégradation
Matériaux contaminés	Hors matrice	NC

Description du ou des espaces concernés			
Désignation du local / espace	Caractéristiques	Dimensions	PU
R+1 - Couloir	Local personnalisé	106 m ²	2
R+1 - Pièce 7	Local intermédiaire (L ≤ 15 m et S ≤ 100 m ²)	< 100 m ²	1
R+1 - Pièce 8	Local intermédiaire (L ≤ 15 m et S ≤ 100 m ²)	< 100 m ²	1
R+1 - Pièce 9	Local intermédiaire (L ≤ 15 m et S ≤ 100 m ²)	< 100 m ²	1
R+1 - Pièce 10	Local intermédiaire (L ≤ 15 m et S ≤ 100 m ²)	< 100 m ²	1
R+1 - Pièce 11	Local intermédiaire (L ≤ 15 m et S ≤ 100 m ²)	< 100 m ²	1
R+1 - Pièce 12	Local intermédiaire (L ≤ 15 m et S ≤ 100 m ²)	< 100 m ²	1
R+1 - Pièce 13	Local intermédiaire (L ≤ 15 m et S ≤ 100 m ²)	< 100 m ²	1
R+1 - Pièce 14	Local intermédiaire (L ≤ 15 m et S ≤ 100 m ²)	< 100 m ²	1
R+1 - Pièce 15	Local intermédiaire (L ≤ 15 m et S ≤ 100 m ²)	< 100 m ²	1
R+1 - Pièce 3	Local intermédiaire (L ≤ 15 m et S ≤ 100 m ²)	< 100 m ²	1
R+1 - Douches gauche	Local intermédiaire (L ≤ 15 m et S ≤ 100 m ²)	< 100 m ²	1
R+1 - WC gauche	Local intermédiaire (L ≤ 15 m et S ≤ 100 m ²)	< 100 m ²	1
R+1 - Pièce 19	Local intermédiaire (L ≤ 15 m et S ≤ 100 m ²)	< 100 m ²	1
R+1 - Douches droite	Local intermédiaire (L ≤ 15 m et S ≤ 100 m ²)	< 100 m ²	1
R+1 - WC droite	Local intermédiaire (L ≤ 15 m et S ≤ 100 m ²)	< 100 m ²	1
R+2 - Couloir	Local personnalisé	106 m ²	2
R+2 - Pièce 7	Local intermédiaire (L ≤ 15 m et S ≤ 100 m ²)	< 100 m ²	1
R+2 - Pièce 8	Local intermédiaire (L ≤ 15 m et S ≤ 100 m ²)	< 100 m ²	1
R+2 - Pièce 9	Local intermédiaire (L ≤ 15 m et S ≤ 100 m ²)	< 100 m ²	1
R+2 - Pièce 10	Local intermédiaire (L ≤ 15 m et S ≤ 100 m ²)	< 100 m ²	1
R+2 - Pièce 11	Local intermédiaire (L ≤ 15 m et S ≤ 100 m ²)	< 100 m ²	1
R+2 - Pièce 12	Local intermédiaire (L ≤ 15 m et S ≤ 100 m ²)	< 100 m ²	1
R+2 - Pièce 13	Local intermédiaire (L ≤ 15 m et S ≤ 100 m ²)	< 100 m ²	1
R+2 - Pièce 14	Local intermédiaire (L ≤ 15 m et S ≤ 100 m ²)	< 100 m ²	1
R+2 - Pièce 15	Local intermédiaire (L ≤ 15 m et S ≤ 100 m ²)	< 100 m ²	1
R+2 - Pièce 3	Local intermédiaire (L ≤ 15 m et S ≤ 100 m ²)	< 100 m ²	1
R+2 - Douches gauche	Local intermédiaire (L ≤ 15 m et S ≤ 100 m ²)	< 100 m ²	1
R+2 - WC gauche	Local intermédiaire (L ≤ 15 m et S ≤ 100 m ²)	< 100 m ²	1
R+2 - Pièce 19	Local intermédiaire (L ≤ 15 m et S ≤ 100 m ²)	< 100 m ²	1
R+2 - Douches droite	Local intermédiaire (L ≤ 15 m et S ≤ 100 m ²)	< 100 m ²	1
R+2 - WC droite	Local intermédiaire (L ≤ 15 m et S ≤ 100 m ²)	< 100 m ²	1
Total pièces unitaires			34

Prélèvements					
Intitulé	Objectif analytique	Conditions	Nombre	Fréquence (cotation)	Durée (a minima)
Surveillance de locaux	BS<5	Prélèvement réalisé avec simulation de l'occupation humaine.	6	Unitaire	24h

Zone A - Surveillance des locaux - R+1 et R+2*

