R+5

ASCENSEUR NORD
6.44 m²

DGT. NORD
6.20 m²

ESCALIER NORD BAT. D
5.92 m²

ESCALIER NORD BAT. D
10.55 m²

GAINE TECH. NORD
2.85 m²

D512
WC
1.00 m²

D512
WC
1.00 m²

D512
SANITAIRES NORD
8.65 m²

D511
ARCHIVES
10.05 m²

D510
VESTIAIRES NORD
8.95 m²

D503
PFS
138.38 m²

PLACARD
0.76 m²

CIRCULATION 2
5.17 m²

GT
1.21 m²

D513
VESTIAIRES SUD
8.94 m²

D508
SANITAIRES SUD
7.15 m²

D508
WC
1.06 m²

D508
WC
1.06 m²

GAINE TECH. SUD
2.64 m²

MONTE-CHARGE
0.63 m²

CIRCULATION
53.79 m²

ASCENSEUR SUD
6.66 m²

D502
RESP. ADJ. PFS
15.67 m²

D501
CHARGE MISSION ORGA SYST.
DE SOINS
12.94 m²

ESCALIER SUD BAT. D
6.03 m²

ESCALIER SUD BAT. D
12.15 m²

GT
0.42 m²

D504
MANGER DAM
15.60 m²

D505
DELEGUE ASSURANCE
MALADIE
29.30 m²

D506
SERV. OFFREURS DE SOINS
53.20 m²

GT
0.40 m²

D507
M. SERV. ACCOMP. OFFREURS
DE SOINS
13.77 m²

Radiateur Horizontal existant conservé

Colonnes existantes en acier noir
Mise en place de vannes de purges et d'une vanne d'équilibrage
Remplacement des vannes d'isolement

Armoire Régul. à créer

Vers Bus R+4

Vers Bus R+6

CH 33/42 Existant
DN20 - 585 l/h

Alim. CH - Niveau 6 existantes VC n°601 à 607 en élévation du niveau R+5

TD - VC SO & NE à remplacer

CH 26/34 Existant
DN15 - 375 l/h

Thermostat climatisation existant conservé

Dépose du ventilo-convecteur existant amianté
Mise en place de vannes d'isolement et de purgeurs avec vannes sur A/R
Reprises des alimentations hydrauliques et électriques du V.C.

Pose d'un ventilo-convecteur type CRC-ECM 23 MV compris intégration du régulateur et de la vanne de régulation auto-équilibrante
Mise en place d'un thermostat mural
Réglages - Vit. : 2.0 V - Q : 55.0 l/h - VFL015F22*

Pose d'un ventilo-convecteur type CRC-ECM 24 MV compris intégration du régulateur et de la vanne de régulation auto-équilibrante
Mise en place d'un thermostat mural
Réglages - Vit. : 3.0 V - Q : 67.0 l/h - VFL015F22*

Pose d'un ventilo-convecteur type CRC-ECM 23 MV compris intégration du régulateur et de la vanne de régulation auto-équilibrante
Mise en place d'un thermostat mural
Réglages - Vit. : 1.0 V - Q : 45.0 l/h - VFL015F22*

Pose d'un ventilo-convecteur type CRC-ECM 23 MV compris intégration du régulateur et de la vanne de régulation auto-équilibrante
Mise en place d'un thermostat mural
Réglages - Vit. : 1.0 V - Q : 65.0 l/h - VFL015F22*

Cassette climatisation 2 tubes existante conservée

Esclave

Maître

Bus

Commande Filaire

TD

Commande et Bus
Passage en faux-plafond et dans les cloisons existantes (compris dépose/repose des plaques et mise en place de nouvelles gaines ICTA/IRL)

PICARD Bureau d'Etudes Techniques VIALA
B.E.T. VIALA
2B Chemin de Palente - 25000 BESANCON
Tél. : 09.62.51.08.70. - Mail : bet-viala@orange.fr

Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Doubs

2 rue Denis Papin - 25036 Besançon Cedex

Remplacement des ventilo-convecteurs et mise en place d'une GTC



MAÎTRE D'OUVRAGE
CPAM de Besançon
2 rue Denis Papin
25036 BESANCON CEDEX

MAÎTRISE D'OEUVRE
BET Fluides : BET VIALA
2B Chemin de Palente
25000 BESANCON

A.P.D.
P.R.O.
D.C.E.

BATIMENT D - R+5
CHAUFFAGE

IND.	DATE	MODIFICATIONS
A	.	.
B	.	.
C	.	.
D	.	.
E	.	.

Ech.: 1/100 1/75 1/50 1/25 1/20 1/10 Autres

Dessiné par : P. VIALA
Le: 19 Mai 2026
AFF.: 2601-C471
FL.
07 .