

LISTE DES SITES ET DES ÉQUIPEMENTS

Objet du marché public : prestations de maintenance et d'installation des équipements permettant la réception et la télédistribution de signaux TV au profit des entités soutenues par le GSC IdF/BRD AVP.

Renseignements sur le nombre des prises de télévision sur les principaux sites soutenus par le pôle AVP équipés d'installations de réception collective de signaux TV.

Cette liste est donnée à titre indicatif. Elle n'est pas exhaustive.

HÔTEL DE BRIENNE : 102 prises

QUANTITÉ	DÉSIGNATION
2	Convertisseur quatre
180 m (20 m X 9)	Liaisons coaxiales à la tête de station
1	Coffret mural gris
1	Plaque de montage aggloméré pour coffret précité
1	Centrale compacte HD amplifiée avec filtrages actifs analogique /numérique
4	Module QPSK / COFDM (1 entrée x 4 programmes par module)
1	Alimentation pour modules précités
1	Support mural pour module et alimentation
1	Station de tête CANAL SAT QPSK / COFDM
ENS.	Petites fournitures de pose avec petit matériel de couplage
ENS.	Connectiques de raccordement
1	Dérivateur

BÂTIMENT DES JARDINS : 20 prises

QUANTITÉ	DÉSIGNATION
1	Groupe antenne Hertzienne FM/VHF/UHF
1	Amplificateur terrestre
3	Alimentation modules 1/5 CFP700
5	Cordons secteur alimentation
1	Baie 42 – 19 pouces
4	Barrette secteur
Non précisé	Répartiteurs
ENS.	Connectique de raccordement
ENS.	Petites fournitures de pose avec petit matériel de couplage

SITE DE BALARD (Tour F) : 737 prises

QUANTITÉ	DÉSIGNATION
2	Parabole
1	Antenne Hertzienne
1	Baie TDR
8	Modulateurs IKUSI TNT
6	Modulateurs IKUSI SAT
3	Modules d'alimentation
1	Amplificateurs
2	Colonne de distribution
17	Amplificateur de distribution TONNA
248	Dérivateurs
ENS.	Connecteurs et câbles

SITE DE VANVES : 100 prises

ATTENTION, tous les bâtiments du site ne sont pas dépendants d'une seule et même installation de réception.

QUANTITÉ	DÉSIGNATION
3	Parabole
6	Antenne Hertzienne
3	Station de traitement terrestre
1	Coupleur de bande
2	Commutateur matriciel TDM 508
1	Répartiteur 2D
1	Démodulateurs
11	Amplificateurs
Non précisé	Filtres
Non précisé	Répartiteurs
Non précisé	Distributeurs
Non précisé	Dérivateurs
ENS.	Connectiques de raccordement
ENS.	Petites fournitures de pose avec petit matériel de couplage
1	LNB QUATTRO

SITE D'ARCUEIL : 60 prises

ATTENTION, tous les bâtiments du site ne sont pas dépendants d'une seule et même installation de réception. Cependant, 3 bâtiments disposent d'une même antenne de réception.

QUANTITÉ	DÉSIGNATION
1	Parabole
5	Antenne Hertzienne
1	Démodulateurs
7	Amplificateurs
Non précisé	Filtres
Non précisé	Répartiteurs
Non précisé	Distributeurs
Non précisé	Dérivateurs
ENS.	Connectiques de raccordement
ENS.	Petites fournitures de pose avec petit matériel de couplage