

Maître d'Ouvrage :
ASP

2 rue de Maupas
87040 LIMOGES



**Rénovation du site de la direction
régionale de l'ASP à CLERMONT-
FERRAND**

12 avenue Léonard de Vinci
63000 - CLERMONT-FERRAND

Phase : **DCE**

Date : **20/04/2026**

Indice :

D.P.G.F
Lot N°01 CURAGE - DEMOLITIONS - MACONNERIE - VRD

<i>Architecte</i> BRUN - OUVRAI Architectes 113 bis avenue de La Libération 63000 CLERMONT-FERRAND Tel : 04.73.92.82.11	<i>Economiste</i> BET Delomenie 12 rue Robert Schumann 87170 ISLE Tel : 05.55.49.19.50
<i>B.E.T. Structure</i> BETMI Avenue des Frères Montgolfier 63170 AUBIERE Tel : 04.73.26.05.48	<i>B.E.T. Fluides</i> LACLAUTRE 61, Quai Rouget de l'ISLE 03100 MONTLUCON Tel : 04.70.29.12.12

	U	Quantité	Q. Entr.	Prix en €	Total en €
N°01.1	DESCRIPTION DES OUVRAGES				
N°01.1.1	<u>INSTALLATION DE CHANTIER</u>				
N°01.1.1.1	<u>Installation courante</u>				
N°01.1.1.1 1	Installation courante	ENS	1		
N°01.1.1.2	<u>Locaux de chantier</u>				
N°01.1.1.2 1	Bungalow réunion	MOI	12		
N°01.1.1.2 2	Bungalow sanitaire	MOI	12		
N°01.1.1.2 3	Bungalow vestiaire	MOI	12		
N°01.1.1.3	<u>Panneau de chantier</u>				
N°01.1.1.3 1	GO panneau de chantier	U	1		
N°01.1.1.4	<u>Clôture</u>				
N°01.1.1.4 1	Clôture	ML	190,00		
N°01.1.1.5	<u>Protections</u>				
N°01.1.1.5 1	Protections	ENS	1		
N°01.1.1.6	<u>Trait de niveau</u>				
N°01.1.1.6 1	Trait de niveau	PM			
N°01.1.1.7	<u>Travaux spécifiques à l'accès de chantier</u>				
N°01.1.1.7.1	Escalier provisoire de chantier				
N°01.1.1.7.1 1	Accès à l'étage pendant la durée du chantier	Ens	1		
N°01.1.1.7.2	Création d'ouverture				
N°01.1.1.7.2 1	Création d'ouverture pour accès de chantier	U	1		
N°01.1.1.8	<u>Cloisons provisoires étanche</u>				
N°01.1.1.8 1	Création de cloisons étanche provisoire	m2	120,30		
N°01.1.2	<u>DEMOLITIONS</u>				
N°01.1.2.1	<u>Démolitions d'ouvrages intérieurs</u>				
N°01.1.2.1.1	Dépose d'ouvrages divers non conservés				
N°01.1.2.1.1 1	Dépose des ouvrages non conservés	ENS	1		
N°01.1.2.1.2	Démolition de cloison de distribution < à 15 cm				
N°01.1.2.1.2 1	Cloisons de distribution < à 15 cm	M2	778,83		
N°01.1.2.1.3	Plafonds				
N°01.1.2.1.3 1	Dépose de plafonds.	M2	851,53		
N°01.1.2.1.4	Portes intérieures				
N°01.1.2.1.4 1	Dépose portes intérieures	U	37		
N°01.1.2.1.5	Sols				
N°01.1.2.1.5.1	Revêtement de sol PVC				
N°01.1.2.1.5.1 1	Dépose de sols existants non conservés	M2	830,45		
N°01.1.2.1.5.2	Démolition de revêtements de sols durs				
	Démolition du socle	ENS	1		
	Démolition du sol carrelé	M2	32,00		
N°01.1.2.1.6	Revêtements muraux				
N°01.1.2.1.6 1	Dépotes des revêtements muraux de toutes natures	M2	51,26		
N°01.1.2.2	<u>Démolitions d'ouvrages extérieurs</u>				
N°01.1.2.2.1	Démolition d'ouvrages BA				
N°01.1.2.2.1 1	Démolition de l'arche en béton	ENS	1		

	U	Quantité	Q. Entr.	Prix en €	Total en €
N°01.1.3					
<u>PERCEMENTS - AVEUGLEMENTS</u>					
N°01.1.3.1					
<u>Aveuglement de percements</u>					
N°01.1.3.1.1					
N°01.1.3.1.1 1		1,00			
Bouchement en aggloméré creux de 20					
N°01.1.3.2					
<u>Percements pour ventilations - ou électrique</u>					
N°01.1.3.2.1					
Planchers béton					
Diam 250	U	1			
N°01.1.4					
<u>MODIFICATIONS D'OUVERTURES</u>					
N°01.1.4.1					
<u>Agrandissement de baie</u>					
N°01.1.4.1.1					
Dans murs existants					
N°01.1.4.1.1 1	U	1			
Pour passage à 105 x 210 ht.					
N°01.1.5					
<u>OUVRAGES BETON</u>					
N°01.1.5.1					
<u>Elévations "Ossatures"</u>					
N°01.1.5.1.1					
Ouvrages béton					
N°01.1.5.1.1 1	ML	162,00			
Modification/Réhausse d'acrotère BA en toiture					
N°01.1.6					
<u>RESEAUX EXTERIEURS</u>					
N°01.1.6.1					
<u>Tranchées</u>					
N°01.1.6.1.1					
Amenée des énergies					
N°01.1.6.1.1 1	ML	44,00			
Tranchées					
Plus value dépose, stockage, repose de pavés suivant	ML	10,80			
nécessité					
N°01.1.6.2					
<u>Fourreaux PVC</u>					
N°01.1.6.2.1					
Fourreaux					
N°01.1.6.2.1 1	ML	149,00			
Fourreau TPC rouge - Diamètre 110 mm -					
N°01.1.6.3					
<u>Chambre de tirage</u>					
N°01.1.6.3.1					
Chambre de tirage					
N°01.1.6.3.1 1	U	2			
Chambre de tirage type L1T					
N°01.1.7					
<u>DIVERS</u>					
N°01.1.7.1					
<u>Aménagement des sols pour espaces végétalisés</u>					
N°01.1.7.1 1	M2	32,25			
Aménagement des sols pour espaces végétalisés					
Plus value bordure bois	ML	42,20			
Plus value pour végétalisation des fosses	ENS	1,0			
N°01.1.7.2					
<u>Percements - Scellements - Réservations - Rebouchages</u>					
N°01.1.7.2 1	ENS	1			
L'ensemble suivant CCTP.					
N°01.1.7.3					
<u>Traitement des déchets</u>					
N°01.1.7.3 1	ENS	1			
L'ensemble suivant CCTP.					

	U	Quantité	Q. Entr.	Prix en €	Total en €
N°01.1.7.4 <u>Etudes d'exécution et DOE</u>					
N°01.1.7.4 1 Etudes EXE et DOE	ENS	1			
N°01.1.7.5 <u>Echafaudage/Protection/Santé/Nettoyage</u>					
N°01.1.7.5 1 Echafaudage/Protection/Santé/Nettoyage	PM				
EMPLACEMENT RESERVE A L'ENTREPRISE POUR TOUS DETAILS OU REMARQUES EVENTUELS					
N°01.2 <u>PSE : REALISATION DU RESEAU POUR ECLAIRAGE DU PARKING</u>					
N°01.2.1 <u>Tranchées</u>					
N°01.2.1.1 <u>Amenée des énergies</u>					
Tranchée dans espaces verts	ML	120,00			
Tranchée dans zone pavès	ML	11,90			
Tranchée dans voirie	ML	17,00			
N°01.2.2 <u>Fourreaux</u>					
N°01.2.2 1 Fourreau TPC rouge - Diamètre 110 mm -	ML	148,90			
N°01.2.3 <u>Chambre de tirage</u>					
N°01.2.3.1 <u>Chambre de tirage</u>					
N°01.2.3.1 1 Chambre de tirage de 40 x 40.	U	2			
N°01.2.4 <u>Massifs support de candélabre</u>					
N°01.2.4 1 Massifs support	U	14			

Récapitulatif

	Montant HT	TVA (20,00%)	Montant TTC	Page
DESCRIPTION DES OUVRAGES				N°01 - 4/7
INSTALLATION DE CHANTIER				N°01 - 2/7
DEMOLITIONS				N°01 - 2/7
PERCEMENTS - AVEUGLEMENTS				N°01 - 3/7
MODIFICATIONS D'OUVERTURES				N°01 - 3/7
OUVRAGES BETON				N°01 - 3/7
RESEAUX EXTERIEURS				N°01 - 3/7
DIVERS				N°01 - 4/7
EMPLACEMENT RESERVE A				N°01 - 4/7
L'ENTREPRISE POUR TOUS				
DETAILS OU REMARQUES				
EVENTUELS				
PSE : REALISATION DU RESEAU				N°01 - 4/7
POUR ECLAIRAGE DU PARKING				
Tranchées				N°01 - 4/7
Fourreaux				N°01 - 4/7
Chambre de tirage				N°01 - 4/7
Massifs support de candélabre				N°01 - 4/7
Total Lot N°01 CURAGE - DEMOLITIONS -				
MACONNERIE - VRD				

