

Maître d'Ouvrage :
ASP

2 rue de Maupas
87040 LIMOGES



**Rénovation du site de la direction
régionale de l'ASP à CLERMONT-
FERRAND**

12 avenue Léonard de Vinci
63000 - CLERMONT-FERRAND

Phase : **DCE**

Date : **20/04/2026**

Indice :

D.P.G.F
Lot N°02 TRAITEMENT DES FACADES - ITE

<i>Architecte</i> BRUN - OUVRAI Architectes 113 bis avenue de La Libération 63000 CLERMONT-FERRAND Tel : 04.73.92.82.11	<i>Economiste</i> BET Delomenie 12 rue Robert Schumann 87170 ISLE Tel : 05.55.49.19.50
<i>B.E.T. Structure</i> BETMI Avenue des Frères Montgolfier 63170 AUBIERE Tel : 04.73.26.05.48	<i>B.E.T. Fluides</i> LACLAUTRE 61, Quai Rouget de l'ISLE 03100 MONTLUCON Tel : 04.70.29.12.12

	U	Quantité	Q. Entr.	Prix en €	Total en €
N°02.1	DESCRIPTION DES OUVRAGES				
N°02.1.1	<u>ECHAFAUDAGE</u>				
N°02.1.1.1	Échafaudage	M2	881,95		
N°02.1.2	<u>DEPOSES</u>				
N°02.1.2.1	<u>Dépose d'ouvrages divers en façades</u>				
N°02.1.2.1.1	Dépose / stockage / repose	Ens	1		
N°02.1.3	<u>PREPARATIONS</u>				
N°02.1.3.1	<u>Préparation façade</u>				
N°02.1.3.1.1	Préparation du support	m²	591,53		
N°02.1.3.2	<u>Nettoyage par projection d'eau sous pression</u>				
N°02.1.3.2.1	Nettoyage complet	m²	591,53		
N°02.1.4	<u>BARDAGE ZINC</u>				
N°02.1.4.1	<u>Bardage à joints debout</u>				
N°02.1.4.1.1	Bardage avec volige				
N°02.1.4.1.1.1	Bardage zinc prépatiné à joints debout	M2	348,16		
	Plus value pour traitement des encadrements de fenêtres hors appuis	ML	243,07		
	Plus value pour traitement des angles au rez de chaussée	ML	21,06		
N°02.1.4.2	<u>Bavettes isolées en aluminium thermolaqué</u>				
N°02.1.4.2.1	épaisseur 20/10ème, aluminium laqué	ML	106,80		
N°02.1.5	<u>FINITIONS</u>				
N°02.1.5.1	<u>Finition des façades</u>				
N°02.1.5.1.1	Isolation thermique extérieure				
N°02.1.5.1.1.1	Finitions classiques				
N°02.1.5.1.1.1.1	Épaisseur : 130 mm	m²	218,06		
1	Plus-value pour encadrement de baie	ML	136,78		
	Plus value pour traitement des angles en partie haute	ML	13,36		
	Plus value pour bavette de délimitation des niveaux	ML	77,00		
N°02.1.5.1.1.2	Bavettes isolées en aluminium thermolaqué				
N°02.1.5.1.1.2	épaisseur 20/10ème, aluminium laqué	ML	67,88		
N°02.1.5.1.1.3	Test d'arrachement				
N°02.1.5.1.1.3.1	Test arrachement ITE	Ens	1		
N°02.1.5.2	<u>Finition des soubassements</u>				
N°02.1.5.2.1	Peinture				
N°02.1.5.2.1.1	Finition soubassements	m²	23,40		
N°02.1.6	<u>DIVERS</u>				
N°02.1.6.1	<u>Couvertine</u>				
N°02.1.6.1.1	Coiffe				
N°02.1.6.1.1.1	Coiffe d'acrotère avec isolant	ML	169,00		

	U	Quantité	Q. Entr.	Prix en €	Total en €
N°02.1.6.2 <u>Traitement des déchets</u>					
N°02.1.6.2 1 L'ensemble suivant CCTP.	ENS	1			
N°02.1.6.3 <u>Etudes d'exécution et DOE</u>					
N°02.1.6.3 1 Etudes EXE et DOE	ENS	1			
N°02.1.6.4 <u>Protection/Santé/Nettoyage</u>					
N°02.1.6.4 1 Echafaudage/Protection/Santé/Nettoyage	PM				
EMPLACEMENT RESERVE A L'ENTREPRISE POUR TOUS DETAILS OU REMARQUES EVENTUELS					

Récapitulatif

	Montant HT	TVA (20,00%)	Montant TTC	Page
DESCRIPTION DES OUVRAGES				N°02 - 3/5
ECHAFAUDAGE				N°02 - 2/5
DEPOSES				N°02 - 2/5
PREPARATIONS				N°02 - 2/5
BARDAGE ZINC				N°02 - 2/5
FINITIONS				N°02 - 2/5
DIVERS				N°02 - 3/5
EMPLACEMENT RESERVE A				N°02 - 3/5
L'ENTREPRISE POUR TOUS				
DETAILS OU REMARQUES				
EVENTUELS				
Total Lot N°02 TRAITEMENT DES FACADES				
- ITE				

