

Maître d'Ouvrage :
ASP

2 rue de Maupas
87040 LIMOGES



**Rénovation du site de la direction
régionale de l'ASP à CLERMONT-
FERRAND**

12 avenue Léonard de Vinci
63000 - CLERMONT-FERRAND

Phase : **DCE**

Date : **20/04/2026**

Indice :

D.P.G.F
Lot N°03 ETANCHEITE

<i>Architecte</i> BRUN - OUVRAI Architectes 113 bis avenue de La Libération 63000 CLERMONT-FERRAND Tel : 04.73.92.82.11	<i>Economiste</i> BET Delomenie 12 rue Robert Schumann 87170 ISLE Tel : 05.55.49.19.50
<i>B.E.T. Structure</i> BETMI Avenue des Frères Montgolfier 63170 AUBIERE Tel : 04.73.26.05.48	<i>B.E.T. Fluides</i> LACLAUTRE 61, Quai Rouget de l'ISLE 03100 MONTLUCON Tel : 04.70.29.12.12

	U	Quantité	Q. Entr.	Prix en €	Total en €
N°03.1	DESCRIPTION DES OUVRAGES				
N°03.1.1	<u>DEPOSE</u>				
N°03.1.1.1	<u>Installation de chantier et sécurité</u>				
N°03.1.1.1.1	Installation				
N°03.1.1.1.1 1	L'ensemble suivant CCTP.	ENS	1		
N°03.1.1.2	<u>Etanchéité avec protection lourde</u>				
N°03.1.1.2.1	Protection lourde				
N°03.1.1.2.1 1	Dépose de protection lourde	M2	908,20		
N°03.1.1.2.1 2	Dépose d'étanchéité	M2	908,20		
N°03.1.1.3	<u>Skydômes</u>				
N°03.1.1.3.1	Dépose de skydômes				
N°03.1.1.3.1 1	Dépose de skydômes existants	U	9		
N°03.1.1.4	<u>Dépose d'ouvrages divers</u>				
N°03.1.1.4.1	Dépose				
N°03.1.1.4.1 1	Dépose des ouvrages de traitement des EP	ENS	1		
N°03.1.2	<u>TERRASSE INACCESSIBLE</u>				
N°03.1.2.1	<u>Isolant/Membrane bitumineuse</u>				
N°03.1.2.1.1	Bicouche soudable				
N°03.1.2.1.1 1	Isolant PU 140 mm + bicouche	M2	908,60		
N°03.1.2.2	<u>Relevés</u>				
N°03.1.2.2.1	Sur acrotères béton et costières				
N°03.1.2.2.1 1	Relevés auto-protégé sur acrotère BA	ML	161,80		
N°03.1.2.2.2	Contre murs et costières				
N°03.1.2.2.2 1	Relevé isolé contre murs.	ML	12,00		
N°03.1.2.2.3	Protection des relevés				
N°03.1.2.2.3 1	Bande soline pour protection des relevés	ML	173,80		
N°03.1.3	<u>LANTERNEAUX</u>				
N°03.1.3.1	<u>Désenfumage</u>				
N°03.1.3.1.1	Electrique				
N°03.1.3.1.1 1	Dim 140 x 140 avec commande électrique	U	1		
N°03.1.3.2	<u>Eclairage</u>				
N°03.1.3.2.1	Fixe et ouvrant				
N°03.1.3.2.1 1	Skydôme fixe en polyester de 150 x 150	U	8		
N°03.1.4	<u>TRAITEMENT DES EAUX PLUVIALES</u>				
N°03.1.4.1	<u>Départ EP</u>				
N°03.1.4.1.1	Départ EP				
N°03.1.4.1.1 1	Remplacement départ E.P sur descente existante	U	10		
N°03.1.4.2	<u>Modification des EP existantes</u>				
N°03.1.4.2.1	Dépose/Modifications				
N°03.1.4.2.1 1	Modification de descente EP existante.	ENS	1		

	U	Quantité	Q. Entr.	Prix en €	Total en €
N°03.1.5					
<u>SORTIES EN TOITURE</u>					
N°03.1.5.1					
<u>Crosse</u>					
N°03.1.5.1 1	U	4			
N°03.1.5.2					
<u>Fourreaux/Chapeaux</u>					
N°03.1.5.2.1					
Support béton/Etanchéité					
N°03.1.5.2.1 1	ENS	1			
N°03.1.6					
<u>DIVERS</u>					
N°03.1.6.1					
<u>Échelle</u>					
N°03.1.6.1.1					
A crinoline					
N°03.1.6.1.1 1	U	1			
N°03.1.6.2					
<u>Ligne de vie/Saut de loup/Garde-corps</u>					
N°03.1.6.2.1					
Ligne de vie / Cheminement protégé					
N°03.1.6.2.1 1	U	8			
N°03.1.6.3					
<u>Traitement des déchets</u>					
N°03.1.6.3 1	ENS	1			
N°03.1.6.4					
<u>Dossier des Ouvrages Exécutés</u>					
N°03.1.6.4 1	PM				
N°03.1.6.5					
<u>Echafaudage/Protection/Santé/Nettoyage</u>					
N°03.1.6.5 1	PM				
EMPLACEMENT RESERVE A L'ENTREPRISE POUR TOUS DETAILS OU REMARQUES EVENTUELS					
N°03.2					
PSE : PHOTOVOLTAIQUE					
N°03.2.1					
<u>Crosse</u>					
N°03.2.1 1	U	1			
N°03.2.2					
<u>Local protection des onduleurs</u>					
N°03.2.2 1	U	1			

Récapitulatif

	Montant HT	TVA (20,00%)	Montant TTC	Page
DESCRIPTION DES OUVRAGES				N°03 - 3/5
DEPOSE				N°03 - 2/5
TERRASSE INACCESSIBLE				N°03 - 2/5
LANTERNEAUX				N°03 - 2/5
TRAITEMENT DES EAUX PLUVIALES				N°03 - 2/5
SORTIES EN TOITURE				N°03 - 3/5
DIVERS				N°03 - 3/5
EMPLACEMENT RESERVE A				N°03 - 3/5
L'ENTREPRISE POUR TOUS				
DETAILS OU REMARQUES				
EVENTUELS				
PSE : PHOTOVOLTAIQUE				N°03 - 3/5
Crosse				N°03 - 3/5
Local protection des onduleurs				N°03 - 3/5
Total Lot N°03 ETANCHEITE				

