

Maître d'Ouvrage :
ASP

2 rue de Maupas
87040 LIMOGES



**Rénovation du site de la direction
régionale de l'ASP à CLERMONT-
FERRAND**

12 avenue Léonard de Vinci
63000 - CLERMONT-FERRAND

Phase : **DCE**

Date : **20/04/2026**

Indice :

D.P.G.F
Lot N°06 PLATRERIE - FAUX PLAFONDS - PEINTURE

Architecte
BRUN - OUVRAI Architectes

113 bis avenue de La Libération
63000 CLERMONT-FERRAND
Tel : 04.73.92.82.11

Economiste
BET Delomenie

12 rue Robert Schumann
87170 ISLE
Tel : 05.55.49.19.50

B.E.T. Structure
BETMI

Avenue des Frères Montgolfier
63170 AUBIERE
Tel : 04.73.26.05.48

B.E.T. Fluides
LACLAUTRE

61, Quai Rouget de l'ISLE
03100 MONTLUCON
Tel : 04.70.29.12.12

	U	Quantité	Q. Entr.	Prix en €	Total en €
N°06.1	DESCRIPTION DES OUVRAGES				
N°06.1.1	<u>PLATRERIE - FAUX PLAFONDS</u>				
N°06.1.1.1	<u>CLOISONS DE DISTRIBUTION</u>				
N°06.1.1.1.1	Rails/Plaques de plâtre/Isolation				
N°06.1.1.1.1.1	Cloison avec isolant				
N°06.1.1.1.1.1	Épaisseur 98/48 plaques BA13 avec isolant	M2	637,04		
1					
N°06.1.1.2	<u>GAINES, COFFRES, HABILLAGES</u>				
N°06.1.1.2.1	Gaine avec isolant				
N°06.1.1.2.1	Épaisseur 80/62 avec laine minérale	M2	4,93		
N°06.1.1.3	<u>PLAFONDS DEMONTABLE</u>				
N°06.1.1.3.1	Modifications				
N°06.1.1.3.1.1	Plafonds				
N°06.1.1.3.1.1	Modification de faux-plafonds pour passage des ventilations et des éclairages	M2	22,04		
1					
N°06.1.1.3.2	Faux-plafonds				
N°06.1.1.3.2.1	Fibre/Ossature apparente				
N°06.1.1.3.2.1	Fibres 600 x 600	M2	785,54		
N°06.1.1.3.2.2	Faux plafonds pièces humides				
N°06.1.1.3.2.2	Milieux humide Boréal-FP 600x600x15mm Bord A	M2	10,65		
1					
N°06.1.1.4	<u>PLAFONDS NON DEMONTABLE</u>				
N°06.1.1.4.1	Plafond plâtre EI60				
N°06.1.1.4.1	Plafond droit BA 18 sur ossature	M2	16,15		
N°06.1.1.5	<u>ACCESSOIRES</u>				
N°06.1.1.5.1	Pose d' huisseries				
N°06.1.1.5.1	Pose d' huisseries	U	37		
N°06.1.1.5.2	Renforts - raidisseurs				
N°06.1.1.5.2	Raidisseurs CL -L'ensemble	FO	1		
N°06.1.1.5.3	Parement hydrofuge				
N°06.1.1.5.3	Plus value pour parement hydrofuge	M2	10,00		
N°06.1.2	<u>PEINTURE</u>				
N°06.1.2.1	<u>TRAVAUX PREPARATOIRES - CONTENU DES PRIX</u>				
N°06.1.2.1.1	Préparation des supports				
N°06.1.2.1.1	Pour mémoire	PM			
N°06.1.2.2	<u>FINITIONS DES PLAFONDS</u>				
N°06.1.2.2.1	Sur plafonds neufs				
N°06.1.2.2.1.1	Peinture finition mate				
N°06.1.2.2.1.1	TP, 2 couches de peinture mâte	M2	16,15		
1					
N°06.1.2.3	<u>FINITIONS DES MURS</u>				
N°06.1.2.3.1	Sur murs neufs				
N°06.1.2.3.1.1	Peinture mate				
N°06.1.2.3.1.1	TP, 2 couches de peinture mâte	M2	1 085,99		
N°06.1.2.3.2	Sur murs existants				
N°06.1.2.3.2.1	Peinture mate				
N°06.1.2.3.2.1	TP, 2 couches de peinture mâte	M2	340,57		
1					

	U	Quantité	Q. Entr.	Prix en €	Total en €
N°06.1.2.4 <u>FINITIONS DES OUVRAGES BOIS</u>					
N°06.1.2.4.1 Sur boiseries intérieures					
N°06.1.2.4.1.1 Neuves					
N°06.1.2.4.1.1 TP, 2 couches de peinture	M2	251,81			
1 N°06.1.2.5 <u>FINITION DES OUVRAGES DE PLOMBERIE & VMC</u>					
N°06.1.2.5.1 Intérieurs					
N°06.1.2.5.1.1 Existants					
N°06.1.2.5.1.1 Sur canalisations.	ENS	1			
1 N°06.1.2.6 <u>DIVERS</u>					
N°06.1.2.6.1 Marquage au sol et divers					
N°06.1.2.6.1.1 Tracés divers					
N°06.1.2.6.1.1 Marquage PMR contremarche escalier	ENS	1			
N°06.1.2.6.2 Nettoyage					
N°06.1.2.6.2.1 Général					
N°06.1.2.6.2.1 Nettoyage suivant la levée des réserves	ENS	1			
N°06.1.2.6.3 Traitement des déchets					
N°06.1.2.6.3 1 L'ensemble suivant CCTP.	ENS	1			
N°06.1.2.6.4 Etudes d'exécution et DOE					
N°06.1.2.6.4 1 Etudes EXE et DOE	ENS	1			
N°06.1.2.6.5 Echafaudage/Protection/Santé/Nettoyage					
N°06.1.2.6.5 1 Echafaudage/Protection/Santé/Nettoyage	PM				
EMPLACEMENT RESERVE A L'ENTREPRISE POUR TOUS DETAILS OU REMARQUES EVENTUELS					

Récapitulatif

	Montant HT	TVA (20,00%)	Montant TTC	Page
DESCRIPTION DES OUVRAGES PLATRERIE - FAUX PLAFONDS PEINTURE EMPLACEMENT RESERVE A L'ENTREPRISE POUR TOUS DETAILS OU REMARQUES EVENTUELS				N°06 - 3/5 N°06 - 2/5 N°06 - 3/5 N°06 - 3/5
Total Lot N°06 PLATRERIE - FAUX PLAFONDS - PEINTURE				

