

Poste	Désignation	Unité	Quantités établies au dossier	Quantités établies par l'entreprise	Prix unitaire € HT	Prix total € HT
1	Etudes préalables					
1.1	Etudes, fiches techniques des fournitures et plan EXE soumis à validation par la maîtrise d'œuvre	forfait	1			0,00
1.2	Préparation, reconnaissance des réseaux, obtention des autorisations (travaux, voirie, DICT, rejet aux égouts ...)	forfait	1			0,00
2	Amenée, installation du chantier et repli					
2.1	Amenée et repli du matériel et des fournitures. Installation des moyens logistiques, balisage. Participation aux réunions de chantier sur convocation du maître d'œuvre	forfait	1			0,00
3	Création d'un forage de reconnaissance					
3.1	Installation au droit du forage	forfait	1			0,00
3.2	Foration selon la technique BENOTO, en terrains meubles attaquables à la benne preneuse ou à la soupape à clapet, avec mise en place d'un tubage de soutènement d'un diamètre minimal de 800 mm poussé à l'avancement avec un louvoyeur	ml	7			0,00
3.3	Fourniture et mise en place d'une colonne d'équipement de diamètre DN 600 mm					0,00
3.3.1	Tube lisse en acier inoxydable AISI 304L	ml	4			0,00
3.3.2	Crépine à fil enroulé en acier inoxydable AISI 304L slot 1 mm	ml	3			0,00
3.3.3	Grille ouverture 0,3 mm ou tôle roulée inox par hauteur de 1 m	forfait	1			0,00
3.3.4	Fond plein en acier inoxydable AISI 304L soudé et centreurs	forfait	1			0,00
3.4	Fourniture et mise en place d'un massif filtrant siliceux à plus de 90%, roulé et lavé de granulométrie 2,5/6 mm et 4-8 mm	ml	4,5			0,00
3.5	Fourniture et mise en place d'un bouchon d'argile	ml	0,5			0,00
3.6	Cimentation annulaire	ml	1			0,00
3.7	Mise en œuvre du regard de visite en béton, avec tampon verrouillable, étanche	forfait	1			0,00
3.8	Remise en état du site	forfait	1			0,00
3.9	Evacuation des déblais de foration et mise en centre de traitement	forfait	1			0,00
4	Développement et pompages d'essai du forage					
4.1	Montage et démontage sur l'emplacement de forage du matériel de pompage constitué par une pompe capable d'un débit de 100 m³/h , y compris refoulement balisé, bac de décantation adapté, panneaux de signalisation, instruments de mesure de débits et de niveaux	forfait	1			0,00
4.2	Nettoyage et développement jusqu'au débit de 100 m³/h	heure	4			0,00
4.3	Pompage par paliers jusqu'au débit de 100 m³/h	heure	4			0,00
4.4	Pompage longue durée au débit maximal (100 m³/h)	heure	24			0,00
4.5	Suivi de la remontée	heure	2			0,00
4.6	Alimentation électrique par groupe électrogène					0,00
4.6.1	Amenée et repli du groupe électrogène	forfait	1			0,00
4.6.2	Alimentation électrique par groupe électrogène	heure	32			0,00
4.7	Prélèvement et analyse d'eau telle que définie au CCTP	forfait	1			0,00
4.8	Fourniture et mise en place de 3 sondes enregistreuses de niveau d'eau et température pendant toute la durée des pompages	forfait	1			0,00
4.9	Règlement des taxes de rejet au réseau assainissement (3200 m ³)	forfait	1			0,00
5	Travaux divers					
5.1	Remise en état, nettoyage des zones de travaux	forfait	1			0,00
5.2	Gestion des boues et déblais de forage et évacuation dans une filière de traitement adaptée	forfait	1			0,00
6	DOE					
6.1	Fourniture d'un dossier des travaux exécutés	forfait	1			0,00
Total des prestations en € H.T						0,00
Montant de la T.V.A à 20%						0
Total des prestations en € T.T.C						0,00