

DCE

CONSTRUCTION D'UN ESPACE PEDAGOGIQUE (HALLE) A L'ENSAP BORDEAUX
Lot N°05 MENUISERIES BOIS - AGENCEMENT - DOUBLAGES

	U	Quantité	Prix en €	Total en €
2 DESCRIPTION DES OUVRAGES				
2.1 PROTOTYPES				
2.1.1 PT-LOT 05-N°2 : STORE A LAMES FIXES ORIENTABLES	ENS			
2.1.2 PT-LOT 05-N°3 : STORE A LAMES RABATTABLES ET ORIENTABLES	ENS			
Total PROTOTYPES				
2.2 BLOCS-PORTES BOIS				
2.2.1 BLOC-PORTE BOIS – 1 VANTAIL – T1 <i>Localisation :</i> <i>Atelier 05 existant, RDC, Sanitaires créés</i>	U			
2.2.2 AJOUT DE FERME-PORTE - PORTES EXISTANTES <i>Localisation :</i> <i>Atelier 05, atelier bois existant</i>	U			
Total BLOCS-PORTES BOIS				
2.3 DOUBLAGES EN PLAQUES DE PAREMENT				
2.3.1 D1 - DEMI-CLOISON 100 EN PLAQUES STD / LM70 + 1 BA13 <i>Localisation :</i> <i>Atelier 05 existant, RDC, Sanitaire PMR</i>	m²			
2.3.2 D2 - DEMI-CLOISON 120 EN PLAQUES STD / LM100 + 1BA13 <i>Localisation :</i> <i>Atelier 05 existant, RDC, Circulation</i>	m²			
Total DEMI-CLOISONS EN PLAQUES DE PAREMENT				
2.4 PLAFONDS EN PLAQUES DE PAREMENT				
2.4.1 P-PLA-1 - PLAFOND EN PLAQUES HYDRO / 1BA13 + LM45 <i>Localisation :</i> <i>Atelier 05 existant, plafonds repérés P-PLA-1, sanitaires</i>	m²			
2.4.2 P-PLA-2 - PLAFOND EN PLAQUES FEU / 2 BA15+LM45 / EI60 <i>Localisation :</i> <i>Atelier 05 existant, plafonds repérés P-PLA-2, chaufferie, TGBT</i>	m²			
2.4.3 ENCOFFREMENT DES GAINES	m²			
Total PLAFONDS EN PLAQUES DE PAREMENT				
2.5 OCCULTATIONS				
2.5.1 STORE A LAMES ACOUSTIQUE <i>Localisation :</i> <i>Façade Est de la Halle</i>	ENS			
Total OCCULTATIONS				

DCE

CONSTRUCTION D'UN ESPACE PEDAGOGIQUE (HALLE) A L'ENSAP BORDEAUX
Lot N°05 MENUISERIES BOIS - AGENCEMENT - DOUBLAGES

	U	Quantité	Prix en €	Total en €
2.6 EQUIPEMENTS - MOBILIERS				
2.6.1 PLAN VASQUE <i>Localisation : Atelier 05, sanitaires PMR</i>	U			
2.6.2 PLAC_01 - MEUBLE RANGEMENT ET ASSISE <i>Localisation : Atelier 05, circulation</i>	ENS			
2.6.3 PLAC_02 - MEUBLE RANGEMENT ET ASSISE <i>Localisation : Atelier 05, circulation, contre local TGBT</i>	ENS			
2.6.4 MIROIRS COLLÉS <i>Localisation : Atelier 05, sanitaires</i>	U			
Total EQUIPEMENTS - MOBILIERS				
2.7 OUVRAGES DIVERS				
PLINTHES MDF	ml			
2.7.1 OSSATURES DE RENFORT	FT			
2.7.2 TRAPPES DE VISITE	FT			
2.7.3 FACADE DE PLACARD TECHNIQUE / E30 <i>Localisation : Atelier 05, circulation</i>	m²			
Total OUVRAGES DIVERS				
Total DESCRIPTION DES OUVRAGES				

Montant HT du Lot N°05 MENUISERIES BOIS -
AGENCEMENT - DOUBLAGES

Montant TVA (20%)

Montant TTC

DCE

CONSTRUCTION D'UN ESPACE PEDAGOGIQUE (HALLE) A L'ENSAP BORDEAUX
Lot N°05 MENUISERIES BOIS - AGENCEMENT - DOUBLAGES

	U	Quantité	Prix en €	Total en €			
3	ml						
TRANCHE OPTIONNELLE							
3.1					TO-LOT05-N°01 - MOB-1		
MOB-1 - MOBILIER DE RANGEMENT MULTIFONCTION							
Localisation :							
Halle, meubles sur mesure sur voile sud et ouest							
Total TO-LOT05-N°01 - MOB-1							
Total TRANCHE OPTIONNELLE							

Montant HT du Lot N°05 MENUISERIES BOIS -
AGENCEMENT - DOUBLAGES
Montant TVA (20%)
Montant TTC

DCE

CONSTRUCTION D'UN ESPACE PEDAGOGIQUE (HALLE) A L'ENSAP BORDEAUX
Lot N°05 MENUISERIES BOIS - AGENCEMENT - DOUBLAGES

	U	Quantité	Prix en €	Total en €
3				
PRESTATIONS SUPPLEMENTAIRES EVENTUELLES				
3.2				
PSE-LOT05-N°01 - D3				
D3 – DEMI-CLOISON 140 EN PLAQUES HD / RENFORT OSB				
Localisation :				
Halle, doublages du voile nord				
m²				
Total PSE-LOT05-N°02 - D3				
1.5				
PSE-LOT05-N°02 - D4				
D4 – DEMI-CLOISON PANNEAUX DE FIBRES DE BOIS				
Localisation :				
Halle, doublages des voiles sud et ouest				
m²				
Total PSE-LOT05-N°02 - D3				
Total PRESTATIONS SUPPLEMENTAIRES EVENTUELLES				

Montant HT du Lot N°05 MENUISERIES BOIS -
AGENCEMENT - DOUBLAGES

Montant TVA (20%)

Montant TTC