



Life Ingénierie

DPGF

UPEC - Plateforme CRITISC - bat. P
P25-016-DP-DCE-STR-001-A

Lot Structure - Gros Oeuvre

REVISION DU DOCUMENT

Indice	Date	Commentaires	Etabli	Vérifié	Approuvé
A	07/05/2026	Première émission	AMI	NMR	PCN
B					
C					

Poste	Désignation des ouvrages	U	Q. MOE	Q. Entrepris e	P.U.	P.T.
1	OBJECTIFS					
2	PRESCRIPTIONS GENERALES					
	Ensemble des prestations comprenant : Préparation de chantier, études d'exécution et synthèse Etablissement des Dossiers des Ouvrages Exécutés Attestations de conformité Suivi de chantier, encadrement, réunions d'études et de chantier Divers ouvrages et prestations suivant pièces communes dont CCTC et annexes Interventions en sous-section 4 suivant détails interfaces donnés en CCTC et diag amiante joint en annexe Mise en service et essais Protection des ouvrages et nettoyage jusqu'à réception Manutentions et moyens de levages associés Repérage complet des installations Formation du personnel	ens PM PM PM PM PM PM PM PM PM PM	I			- €
	Sous Total 2 : PRESCRIPTIONS GENERALES					- €
3	PRESCRIPTIONS TECHNIQUES PARTICULIERES					
4	DESCRIPTION DES TRAVAUX					
4.1	Installation de chantier - Base vie - Encadrement	PM				inclus en poste 2 ci-dessus
4.2	Études d'exécution	PM				inclus en poste 2 ci-dessus
4.3	Démolitions – Déconstructions					
4.3.1	Dépose des trottoirs sur l'emprise chantier	F	I			- €
4.3.1	Déconstruction des dallages existants	m²	100			- €
4.4	Création d'un dallage dans la zone Essais thermiques et terrasse technique Création dallage en béton armé finiton lissé suivant CCTP et plan guide	m²	25			- €
4.5	Création d'un dallage finition quartzée Création dallage en béton armé finiton quartzée suivant CCTP et plan guide	m²	75			- €
4.6	Création d'un socle pour le Pot Vibrant Coffrage de rive Béton XC2(F) C25/30 Acier HA Aciers TS	m² m3 kg kg	2 1 45 86			- € - € - € - €
4.7	Découpe des façades et création murs fusibles					
4.7.1	Ouverture en sous-œuvre dans mur maçonné non porteur	m²	23			- €
4.7.2	Remplissage en maçonneries non porteuses	m²	23			- €
4.7.3	Finition extérieure des maçonneries des murs fusibles	m²	23			- €
4.8	Reprise en sous-œuvre et percements dans l'existant Découpe mur porteur pour réalisation salle blanche suivant CCTP et plan guide	F	I			- €
4.9	Renforcements de plancher Renforcement sous PH R+3 emprise CTA et ballon tampon suivant CCTP et plan guide	F	I			- €
4.10	Edicules techniques en PH R+3 Ouverture trémies et mise en œuvre d'édicules techniques pour traversée réseaux CVC suivant CCTP et plan guide	F	I			- €
	Sous Total 4 : DESCRIPTION DES TRAVAUX					- €
	TOTAL HORS PSE					0,00 €

		TOTAL H.T		- €
		T.V.A 20%		- €
		TOTAL T.T.C		- €

5	PSE					
5.1	PSE 1 : Intégration surface local info au projet CRITISC <i>Complément de réfection de dallage finition lissée sur emprise local info</i>	ens	I			- €
5.2	PSE 7 : Atelier mécanique – porte double sur extérieur <i>Ouverture en sous-œuvre dans mur maçonné non porteur</i> <i>Remplissage en maçonneries non porteuses</i> <i>Finition extérieure des maçonneries des murs fusibles</i>	m²	5			- €
		m²	5			- €
		m²	5			- €
5.3	PSE 9 : Peinture de sol époxy pour locaux hors essais thermiques <i>Moins-value : Création dallage en béton armé finiton quartzée suivant CCTP et plan guide</i> <i>Plus value : Création dallage en béton armé finiton lissé suivant CCTP et plan guide</i>	m²	-75			- €
		m²	75			- €
	TOTAL AVEC PSE					0,00 €
		TOTAL H.T				- €
		T.V.A 20%				- €
		TOTAL T.T.C				- €