



Life Ingénierie

DPGF

UPEC - Plateforme CRITISC - bat. P
P25-016-DP-DCE-SOB-001-A

Lot Second Oeuvre Salle Blanche

REVISION DU DOCUMENT

Indice	Date	Commentaires	Etabli	Vérifié	Approuvé
A	07/05/2026	Première émission	NMR	LDT	PCN
B					
C					

Poste	Désignation des ouvrages	U	Q. MOE	Q. Entrepris e	P.U.	P.T.
1	OBJECTIFS					
2	PRESCRIPTIONS GENERALES					
	Ensemble des prestations comprenant : Préparation de chantier, études d'exécution et synthèse Etablissement des Dossiers des Ouvrages Exécutés Attestations de conformité Suivi de chantier, encadrement, réunions d'études et de chantier Divers ouvrages et prestations suivant pièces communes dont CCTC et annexes Interventions en sous-section 4 suivant détails interfaces donnés en CCTC et diag amiante joint en annexe Mise en service et essais Protection des ouvrages et nettoyage jusqu'à réception Manutentions et moyens de levages associés Repérage complet des installations Formation du personnel	ens PM PM PM PM PM PM PM PM PM PM	I			- €
	Sous Total 2 : PRESCRIPTIONS GENERALES					- €
3	PRESCRIPTIONS TECHNIQUES PARTICULIERES					
4	DESCRIPTION DES TRAVAUX					
4.1	Travaux préparatoires					
4.1.1	Installations de chantier <i>Mise en œuvre des installations de chantier suivant CCTP sur la durée du chantier</i>	ens	I			- €
4.1.2	Travaux préparatoires de curage et démolition <i>Travaux préparatoires et dépose selon CCTP et plan de repérage joint au dossier</i>	ens	I			- €
4.2	Cloisons de salle blanche <i>Cloison salle blanche (y compris puits de reprise) de type panneau sandwich à parement métallique, épaisseur 60mm, âme laine de roche haute densité, assemblage par clef, pose sur semelle réglable</i> <i>Panneau technique pour distribution liaisons et équipements Electricité CFO/CFA</i> <i>Y compris réalisation des découpes, tableautages et traversées > 100x100mm ou Ø100mm pour les lots techniques</i>	m² u PM	250 2			- € - € inclus
4.3	Châssis vitrés <i>Châssis vitré étanche bi-affleurant verre feuilleté Ht 1000mm x 1000mm sur allège 1100mm</i>	u	3			- €
4.4	Puits de reprise ou d'extraction <i>Panneau sandwich pour puits de reprise (compris dans le poste 4.2)</i> <i>Grille de reprise basse des puits</i>	PM u				inclus - €
4.5	Plafonds					
4.5.1	Plafond zones classées <i>Plafond marchable (150kg/m²) destiné aux salles blanches constitué des mêmes panneaux que les cloisons</i> <i>Ouverture pour porte-filtre soufflage lot CVC suivant plan DCE-CVC-004</i> <i>Y compris réalisation des découpes, tableautages et traversées > 100x100mm ou Ø100mm pour les lots techniques</i> <i>Y compris habillage au-dessus des deux zones de FFU montés en résille</i> <i>Y compris trappes d'accès maintenance en PAL 5b et MAL 9</i>	m² u PM PM PM	100 9			- € - € inclus inclus inclus
4.5.2	Plafond local Contrôle <i>Plafond démontable 600x600 sur ossature A24</i>	m²	10			- €
4.6	FFU <i>Ossature blanche sous plénum en rail Mupro pour fixation résille</i> <i>Résille FFU maille sèche aluminium anodisé y compris suspentes de fixation et réglage</i> <i>FFU 9P6 avec filtre H14 y compris test d'intégrité</i> <i>Blank panel</i> <i>Electricité FFU & supervision</i>	ens m² u ens ens	I 8 8 I I			- € - € - € - € - €
4.7	Portes <i>Fourniture et pose de porte simple suivant CCTP et tableau de portes y compris accessoires :</i>					
	<i>P-01</i>	ens	I			- €
	<i>P-02</i>	ens	I			- €
	<i>P-03</i>	ens	I			- €
	<i>P-04</i>	ens	I			- €
	<i>P-05</i>	ens	I			- €
	<i>P-06</i>	ens	I			- €
	<i>P-07</i>	ens	I			- €
	<i>P-08</i>	ens	I			- €

5	PSE				
5.1	PSE 3 : Réfection menuiseries extérieures et ajout volets roulants et châssis vitrés <i>Remplacement menuiserie PVC intégrant volet roulant suivant CCTP</i> <i>Châssis vitré étanche bi-affleurant verre feuilleté Ht 1000x1000mm (2 en CSU et 1 en lavage)</i>	ens u	1 3		- € - €
	TOTAL AVEC PSE				0,00 €

		TOTAL H.T		- €
		T.V.A 20%		- €
		TOTAL T.T.C		- €