



Life Ingénierie

DPGF

UPEC - Plateforme CRITISC - bat. P
P25-016-DP-DCE-SOT-001-A

Lot Second Oeuvre Traditionnel

REVISION DU DOCUMENT

Indice	Date	Commentaires	Etabli	Vérifié	Approuvé
A	07/05/2026	Première émission	NMR	LDT	PCN
B					
C					

Poste	Désignation des ouvrages	U	Q. MOE	Q. Entrepris e	P.U.	P.T.
1	OBJECTIFS					
2	PRESCRIPTIONS GENERALES					
	Ensemble des prestations comprenant : Préparation de chantier, études d'exécution et synthèse Etablissement des Dossiers des Ouvrages Exécutés Attestations de conformité Suivi de chantier, encadrement, réunions d'études et de chantier Divers ouvrages et prestations suivant pièces communes dont CCTC et annexes Interventions en sous-section 4 suivant détails interfaces donnés en CCTC et diag amiante joint en annexe Mise en service et essais Protection des ouvrages et nettoyage jusqu'à réception Manutentions et moyens de levages associés Repérage complet des installations Formation du personnel	ens PM PM PM PM PM PM PM PM PM PM	I			- €
	Sous Total 2 : PRESCRIPTIONS GENERALES					- €
3	PRESCRIPTIONS TECHNIQUES PARTICULIERES					
4	DESCRIPTION DES TRAVAUX					
4.1	Travaux préparatoires <i>Travaux préparatoires et dépose selon CCTP et plan de repérage joint au dossier</i>	ens	I			- €
4.2	Cloisons de distribution <i>Cloison autoportante isolée 74/48 en plaque BA13 sur ossature</i> <i>Cloison autoportante isolée 74/48 en plaque BA13 haute résistance sur ossature entre Pilotage et Pot vibrant</i>	m² m²	25 10			- € - €
4.3	Doublage acoustique murs existants côté couloir <i>Doublage acoustique système Placomur Essentiel I3+40 ou équivalent</i>	m²	25			- €
4.4	Revêtements muraux <i>Finition peinture satinée à base de résine alkyde en émulsion (2 couches) y compris tous travaux préparatoires</i> <i>Supports béton existants</i> <i>Finition peinture satinée à base de résine alkyde en émulsion (2 couches) y compris tous travaux préparatoires</i> <i>Supports plâtre neufs mis en œuvre par présent lot</i>	m² m²	185 95			- € - €
4.5	Châssis vitrés <i>Châssis vitré avec double vitrage acoustique - dim. 1000x1000mm (entre Pilotage et Essais thermiques)</i> <i>Châssis vitré avec double vitrage acoustique & résistant aux balles - dim. 1000x1000mm (entre Pilotage et Pot vibrant)</i>	u u	2 2			- € - €
4.6	Faux-plafond <i>Faux-plafond 600x600 sur ossature A24 type ROCKON® Blanka™ ou équivalent</i> <i>(Locaux pot vibrant, pilotage et essais thermiques)</i> <i>Faux-plafond 600x600 sur ossature A24 type ROCKON® Ekla™ ou équivalent</i> <i>(Locaux atelier mécanique, stockage et sas équipements)</i>	m² m²	57 40			- € - €
4.7	Menuiseries intérieures					
4.7.1	Portes neuves type battantes <i>Fourniture et pose de porte simple suivant CCTP et tableau de portes y compris accessoires :</i> <i>P-10</i> <i>P-12</i> <i>P-13</i> <i>P-14</i> <i>P-15</i>	ens ens ens ens ens	I I I I I			- € - € - € - € - €
4.7.2	Porte neuve type coulissante <i>Fourniture et pose de porte coulissante suivant CCTP et tableau de portes y compris accessoires :</i> <i>P-11</i>	ens	I			- €
4.7.3	Portes existantes <i>Condamnation de 3 portes existantes donnant sur circulation</i>	PM				
4.8	Menuiseries extérieures <i>Fourniture et pose de bloc-porte métallique double vantail suivant CCTP et tableau de portes y compris accessoires</i> <i>Fourniture et pose de porte battante métallique grillagée suivant CCTP et tableau de portes y compris accessoires</i> <i>P-16</i> <i>P-17</i>	ens ens	I I			- € - €
4.9	Résine de sol <i>Préparation des supports y compris ragréage suivant CCTP</i> <i>Mise en œuvre d'une résine de sol suivant CCTP en local essais thermiques</i>	m² m²	26 26			- € - €

4.10	Grillage zone technique extérieure <i>Mise en œuvre de cloison grillagée fixée sur poteaux métalliques suivant CCTP</i>	ml	13		- €
	Sous Total 4 : DESCRIPTION DES TRAVAUX				- €
	TOTAL HORS PSE				0,00 €
		TOTAL H.T			- €
		T.V.A 20%			- €
		TOTAL T.T.C			- €

5	PSE				
5.1	PSE I : Intégration surface local info au projet CRITISC <i>Démolition complémentaire des élévations intérieures</i> <i>Condannation porte local info existant</i> <i>Complément de doublage acoustique mur de séparation couloir suivant détails poste 4.3</i> <i>Complément de travaux de peinture y compris préparation associée suivant détails poste 4.4</i> <i>Complément de faux-plafond 600x600 sur ossature A24 type ROCKON® Blanka™ ou équivalent suivant poste 4.6</i>	ens	1		- €
		ens	1		- €
		m²	10		- €
		m²	10		- €
		m²	3		- €
5.2	PSE 6 : Atelier mécanique – doublage et plafond acoustiques <i>Moins-value finition peinture satinée à base de résine alkyde en émulsion (2 couches) y compris tous travaux préparatoires</i> <i>Supports béton existants</i> <i>Doublage acoustique système Placomur Essentiel 13+40 ou équivalent</i> <i>Plus-value finition peinture satinée à base de résine alkyde en émulsion (2 couches) y compris tous travaux préparatoires</i> <i>Supports plâtre neufs mis en œuvre par présent lot</i> <i>Moins-value faux-plafond 600x600 sur ossature A24 type ROCKON® Ekla™ ou équivalent</i> <i>Plus-value faux-plafond 600x600 sur ossature A24 type ROCKON® Blanka™ ou équivalent</i>	m²	-30		- €
		m²	30		- €
		m²	30		- €
		m²	-27		- €
		m²	27		- €
5.3	PSE 7 : Atelier mécanique – porte double sur extérieur <i>Ouverture maçonnerie prévu au lot STR</i> <i>Fourniture et pose de bloc-porte métallique double vantail suivant CCTP et tableau de portes y compris accessoires</i> <i>Porte identique à la porte P-16 du marché de base</i>	PM			
		ens	1		- €
5.4	PSE 8 : Dépose complète et rebouchage portes condamnées <i>Dépose complète porte obsolète y compris huisserie</i> <i>Rebouchage de la baie et travaux de finition côté couloir (plaque de protection en allège et toile de verre peinte en partie haute)</i>	ens	3		- €
		ens	3		- €
5.5	PSE 9 : Peinture de sol époxy pour locaux hors essais thermiques <i>Peinture de sol de type époxy bi-composante y compris travaux de prération associés</i>	m²	72		- €
	TOTAL AVEC PSE				0,00 €
		TOTAL H.T			- €
		T.V.A 20%			- €
		TOTAL T.T.C			- €