



Life Ingénierie

DPGF

UPEC - Plateforme CRITISC - bat. P
P25-016-DP-DCE-FLS-001-A

Lot FLS

REVISION DU DOCUMENT

Indice	Date	Commentaires	Etabli	Vérifié	Approuvé
A	07/05/2026	Première émission	YMI	NMR	PCN
B					
C					

Poste	Désignation des ouvrages	U	Q. MOE	Q. Entrepris e	P.U.	P.T.
1	OBJECTIFS					
2	PRESCRIPTIONS GENERALES					
	Ensemble des prestations comprenant : Préparation de chantier, études d'exécution et synthèse Etablissement des Dossiers des Ouvrages Exécutés Attestations de conformité Suivi de chantier, encadrement, réunions d'études et de chantier Divers ouvrages et prestations suivant pièces communes dont CCTC et annexes Interventions en sous-section 4 suivant détails interfaces donnés en CCTC et diag amiante joint en annexe Mise en service et essais Protection des ouvrages et nettoyage jusqu'à réception Manutentions et moyens de levages associés Repérage complet des installations Formation du personnel	ens PM PM PM PM PM PM PM PM PM PM PM	1			- €
	Sous Total 2 : PRESCRIPTIONS GENERALES					- €
3	PRESCRIPTIONS TECHNIQUES PARTICULIERES					
4	DESCRIPTION DES TRAVAUX					
4.1	Zone moyen d'essais AIR COMPRIME Piquage sur réseau inox existant Ø76,1 + insertion d'une vanne au piquage DN25 Tuyauterie inox 304L à sertir Ø28 Tuyauterie inox 304L à sertir Ø18 Vanne de puisage 1/4 tour BS DN15 Test pression mécanique	ens ml ml u u	1 15 15 4 1			- € - € - € - € - €
4.2	Salle blanche AZOTE N60 & RESEAU EN ATTENTE Module de détente Sabot bouteille Mise à la terre des modules et tuyauterie Event du module de détente inox Ø6,35 Détendeur en ligne Tuyauterie inox 316L Ra0,8 Ø12,07 (collecteur azote N60) Tuyauterie inox 316L Ra0,8 Ø9,52 (réseau Azote) Tuyauterie inox 316L Ra0,8 Ø9,52 dégraissé (réseau gaz indéterminé) Manodétendeur type PDG Manodétendeur type PDG dégraissé Test pression mécanique Test pression sniffing Hélium	u u u ml u ml ml ml u u u u	2 2 2 24 2 24 36 20 12 2 2 2			- € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - €
	Sous Total 4 : DESCRIPTION DES TRAVAUX					- €
	TOTAL HORS OPTIONS					0,00 €
		TOTAL H.T				- €
		T.V.A 20%				- €
		TOTAL T.T.C				- €