



Life Ingénierie

DPGF

UPEC - Plateforme CRITISC - bat. P
P25-016-DP-DCE-MOB-001-A

Lot Mobilier de laboratoire

REVISION DU DOCUMENT

Indice	Date	Commentaires	Etabli	Vérifié	Approuvé
A	07/05/2026	Première émission	NMR	LDT	PCN
B					
C					

Poste	Désignation des ouvrages	U	Q. MOE	Q. Entrepris e	P.U.	P.T.
1	OBJECTIFS					
2	PRESCRIPTIONS GENERALES					
	Ensemble des prestations comprenant : Préparation de chantier, études d'exécution et synthèse Etablissement des Dossiers des Ouvrages Exécutés Attestations de conformité Suivi de chantier, encadrement, réunions d'études et de chantier Divers ouvrages et prestations suivant pièces communes dont CCTC et annexes Interventions en sous-section 4 suivant détails interfaces donnés en CCTC et diag amiante joint en annexe Mise en service et essais Protection des ouvrages et nettoyage jusqu'à réception Manutentions et moyens de levages associés Repérage complet des installations Formation du personnel	ens PM PM PM PM PM PM PM PM PM PM	I			- €
	Sous Total 2 : PRESCRIPTIONS GENERALES					- €
3	PRESCRIPTIONS TECHNIQUES PARTICULIERES					
4	DESCRIPTION DES TRAVAUX					
4.1	Paillasses et rangements					
4.1.1	Paillasses local Intégration Paillasse sèche suivant CCTP, construction tout inox 304L : Paillasse centrale largeur 1800mm profondeur 900mm Paillasse murale largeur 1800mm profondeur 900mm Paillasse murale largeur 1500mm profondeur 600mm	ens ens ens	I I I			- € - € - €
4.1.2	Paillasses hors local Intégration Paillasse sèche suivant CCTP, piètement en C et plateau HPL : Contrôle - Paillasse murale largeur 2400mm profondeur 750mm Contrôle - Paillasse murale largeur 1700mm profondeur 750mm CSU - Paillasse centrale largeur 1800mm profondeur 1000mm CSU - Paillasse murale largeur 1500mm profondeur 900mm CSU - Paillasse murale largeur 1500mm profondeur 700mm CSU - Paillasse murale largeur 1200mm profondeur 700mm Lavage - Paillasse murale largeur 1500mm profondeur 700mm Lavage - Paillasse murale largeur 1000mm profondeur 800mm Pot vibrant R-I - Paillasse murale largeur 1800mm profondeur 600mm Pilotege R-I - Paillasse murale largeur 1800mm profondeur 600mm	ens ens ens ens ens ens ens ens ens ens ens	I I I I 2 2 2 I 2 2			- € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - €
4.1.3	Rangements Colonne de rangement 600 x 700 x 2500mm (Lavage)	ens	I			- €
4.2	Flux laminaire sur paillasse Module flux laminaire autonome équipé de filtration U16 et CA suivant CCTP : Module flux laminaire autonome 9P6 Module flux laminaire autonome 6P6	ens ens	4 I			- € - €
4.3	Poste sous flux laminaire avec extraction partielle Hotte à flux laminaire avec extraction partielle suivant CCTP - local intégration avec placard chimique sous extraction Hotte à flux laminaire avec extraction partielle suivant CCTP - local lavage sans placard chimique sous extraction	ens ens	I I			- € - €
4.4	Sorbonne 1800mm avec bain ultrasons Sorbonne 1800mm avec bain ultrasons et armoire de récupération de produits suivant CCTP	ens	I			- €
4.5	Sorbonne 1500mm Sorbonne 1500mm local CSU suivant CCTP	ens	I			- €
4.6	Armoire de stockage solvants Armoire de stockage solvants local lavage suivant CCTP	ens	I			- €
4.7	Bras de captation des fumées de soudure Bras de captation des fumées de soudure local CSU suivant CCTP	ens	I			- €
4.8	Mise en service et formation Mise en service et formation conformément aux dispositions du CCTP	ens	I			- €
4.9	Qualifications Qualification des équipements conformément aux dispositions du CCTP : Flux laminaire sur paillasse Hotte à flux laminaire avec extraction partielle	ens ens	5 2			- € - €

	Sorbonne 1800mm local lavage	ens	1			- €
	Sorbonne 1500mm local CSU	ens	1			- €
	Sous Total 4 : DESCRIPTION DES TRAVAUX					- €
	TOTAL HORS PSE					0,00 €
		TOTAL H.T				- €
		T.V.A 20%				- €
		TOTAL T.T.C				- €

5	PSE					
5.1	PSE 2 : Modules flux laminaires complémentaires en salle intégration Module flux laminaire autonome équipé de filtration U16 et CA suivant CCTP : Module flux laminaire autonome 9P6 ens 2 - € Mise en service et formation conformément aux dispositions du CCTP ens 1 - € Qualification des équipements conformément aux dispositions du CCTP : Flux laminaire sur paillasse ens 2 - €					
5.2	PSE 4 : Modification paillasses hors local Intégration Moins-value sur paillasse sèche suivant CCTP article 4.1.2, piètement en C et plateau HPL : Contrôle - Paillasse murale largeur 2400mm profondeur 750mm ens -1 - € Contrôle - Paillasse murale largeur 1700mm profondeur 750mm ens -1 - € CSU - Paillasse centrale largeur 1800mm profondeur 1000mm ens -1 - € CSU - Paillasse murale largeur 1500mm profondeur 900mm ens -1 - € CSU - Paillasse murale largeur 1500mm profondeur 700mm ens -2 - € CSU - Paillasse murale largeur 1200mm profondeur 700mm ens -2 - € Lavage - Paillasse murale largeur 1500mm profondeur 700mm ens -2 - € Lavage - Paillasse murale largeur 1000mm profondeur 800mm ens -1 - € Pot vibrant R-I - Paillasse murale largeur 1800mm profondeur 600mm ens -2 - € Pilotage R-I - Paillasse murale largeur 1800mm profondeur 600mm ens -2 - € Plus-value sur paillasse sèche suivant CCTP article 4.1.1, construction tout inox 304L : Contrôle - Paillasse murale largeur 2400mm profondeur 750mm ens 1 - € Contrôle - Paillasse murale largeur 1700mm profondeur 750mm ens 1 - € CSU - Paillasse centrale largeur 1800mm profondeur 1000mm ens 1 - € CSU - Paillasse murale largeur 1500mm profondeur 900mm ens 1 - € CSU - Paillasse murale largeur 1500mm profondeur 700mm ens 2 - € CSU - Paillasse murale largeur 1200mm profondeur 700mm ens 2 - € Lavage - Paillasse murale largeur 1500mm profondeur 700mm ens 2 - € Lavage - Paillasse murale largeur 1000mm profondeur 800mm ens 1 - € Pot vibrant R-I - Paillasse murale largeur 1800mm profondeur 600mm ens 2 - € Pilotage R-I - Paillasse murale largeur 1800mm profondeur 600mm ens 2 - €					
5.3	PSE 5 : Mobilier complémentaire Etagère inox 600 x 400 x hauteur 1000mm (Intégration) ens 1 - € Etagère inox 1200 x 450 x hauteur 2000mm (Intégration) ens 1 - € Etagère inox 1200 x 450 x hauteur 2000mm (CSU) ens 1 - € Etagère inox 700 x 690 x hauteur 1920mm (CSU) ens 1 - € Servante 900 x 450 x hauteur 900mm (CSU) ens 1 - € Meuble sous paillasse largeur 1200mm, sur roulettes, avec 2 portes et 2 étagères réglables en hauteur (CSU et Lavage) ens 3 - €					
	TOTAL AVEC PSE					0,00 €
		TOTAL H.T				- €
		T.V.A 20%				- €
		TOTAL T.T.C				- €