

Division Domaniale du Torrent du Bragousse, Forêt Domaniale du Boscodon

Travaux de confortement des barrages B2, CB2 et B3

COMMUNE DES CROTS

TRAVAUX DE PROTECTION CONTRE LES CRUES TORRENTIELLES

A / DETAIL ESTIMATIF					
Article	Désignation	Unité	Quantité	Prix unitaire (€ HT)	Coût (€ HT)
1	Travaux préparatoires				
1.1	Installation, accès et repli	forf.	1		-
1.2	Dérivations des eaux (et pompage éventuel), systèmes de décantation et de filtration	forf.	1		-
1.3	Panneau d'identification de l'opération de travaux	forf.	1		
1.4	Contrôle d'Huissier	u	2		-
2	Terrassements				
2.1	Terrassements (dont fouilles pour ouvrages) selon plans d'EXE RTM - secteur amont (B2/CB2)	m3	4700		-
2.2	Terrassements (dont compactage au compacteur des remblais) selon plans d'EXE RTM - secteur aval (B3)	m3	3000		-
2.3	Opération de démontage du barrage CB2 et pavage du lit amont (entre le CB2 et le B2) avec les blocs du CB2	forf.	1		-
2.4	Destruction de rochers compacts	m3	40		-
2.5	Amenée et repli d'engins supplémentaires	u	1		-
2.6	Heures d'engins				
2.7.1	Pelle hydraulique	H	20		-
2.7.2	Tombereau	H	20		-
2.7.3	BRH	H	10		-
3	Béton				
3.1	Enrochements bétonnés (blocs de carrière, 1800 kg - 3100 kg)	m3	710		-
3.2	Essai de convenance	u	1		-
3.3	Contrôle de béton (lot de 6 éprouvettes)	u	4		-
3.4	Découpage du barrage B2 (18 ml)	forf.	1.0		-
3.5	Découvrement aciers existants par hydrodémolition (4m3) - barrage B2	forf.	1.0		-
3.6	Béton armé de structure - barrage B2	m3	6.0		-
3.7	Béton alag - cuvette barrage B2	m3	1.5		-
4	Divers				
4.1	Plan de récolement	u	1		-
				TOTAL H.T	-
				T.V.A. 20%	-
				TOTAL T.T.C	-

A
L'Entrepreneur,