

Désignation des limites de prestations	Lot en charge de la prestation
--	--------------------------------

Principes généraux	
Plan d'installation de chantier	01
Cantonnements - base vie	01
Affichages réglementaires, panneaux de chantier, signalisation de chantier	01
Clôtures pour isolement des installations de chantier compris portails d'accès	01
Installations spécifiques de chantier	01

Alimentations et branchement pour le cantonnement et chantier	
Alimentation et branchement électrique	01
Alimentation depuis le TD de chantier pour ses propres besoins sur chantier	Chaque lot qui en a besoin
Eclairage y compris zones extérieures de stockage	01
Alimentation et branchement eau de la base vie	01
Eclairage des circulations horizontales	01
Maintenance électrique des installations de chantier	01

Divers	
Dépose des installations de chantier et remise en état	01
Nettoyage du chantier	Chaque intervenant nettoie son poste de travail après chacune de ses tâches
Entretien des installations de chantier	01
Nettoyage général pour mise en service du bâtiment (ne se substituant pas au nettoyage régulier de chaque titulaire)	chaque lot nettoie ses propres ouvrages
Nettoyage de mise en service du bâtiment (Ne se substitue ni au nettoyage régulier ni au nettoyage de réception de chaque titulaire)	01
Nettoyage pour OPR	01

Démolitions	
Consignations électriques	03
Demandes écrites et méthodologie à appliquer pour désactiver les équipements de protection incendie, contrôle d'accès et consignations des zones de travaux auprès de la Cop-Moa	03
Dépose des chemins de câbles, filerie, appareillages, luminaires, et tous les autres éléments électriques	03
Dépose et évacuation des équipements CVC y/c conduites et canalisation, et liaisons électriques jusqu'au tableau	02

Electricité	
Ensemble des ouvrages de protection nécessaires pour éviter que des ouvrages d'un autre corps d'état puissent être mis accidentellement sous tension.	03
Mise en oeuvre des fourreaux et gaines dans les cloisons	03
Mise en oeuvre des câbles, raccordement et liaison	03
Amenée de câble de mise à l'équipotentialité du réseau de masse des éléments métallique et mise à la terre des masses métalliques	03
Fourniture en temps utile des plans, implantation et dimensions pour percements	03
Percements, réservations et découpes dans cloisons, murs non porteurs et plafonds pour ses prestations électriques	03
Découpe dans les plafonds pour implatation de ses luminaires	03
Mise en œuvre des luminaires	03
Percements mobilier pour passages de ses prestations électriques	03
Alimentation électrique pour mobilier	03

CVC	
Passage des gaines CVC dans cloisons	02
Réalisation des réservations pour grilles de transfert d'air dans les cloisons	02
Pose des grilles de transfert d'air	02
Réservations pour bouches de soufflage dans plafond	02
Mise en œuvre des bouches et réglage des débits	02
Incorpore en cloison neuve des gaines ICA	02
Demande de consignations électriques / hydrauliques ou aérauliques, demandes de permis feu selon délai de prévenance de 2 jours ouvrés minimum	02
Intervention sur automatisme et superviseur	02

Pénétrations et réservations	
Fourniture plans, implantation et dimensions des percements pour validation en synthèse	Lot qui réalise son percement
Percements dans éléments porteurs - doit bénéficier d'un accord MOE préalable	01
Calfeutrement et rebouchage des percements et des réservations dans les cloisons, plafonds, murs non porteurs et éléments porteurs	01

Faux plafonds	
Fournir en temps utile les indications et les plans très précis des gaines et réseaux à évacuer et des plafonds à déposer pour les R+3 et R+5	02
Dépose et repose des dalles de faux plafonds des R+3 et R+5	01
Dépose et repose des dalles de faux plafonds en dehors des R+3 et R+5	Lot demandeur

Peinture	
Réception des supports à peindre (cloisons, portes, métallerie, plafonds plâtre, etc)	05
Réception des supports muraux à habiller (cloisons, portes)	05
Protections des autres ouvrages pendant travaux	05
Reprises de peinture pour percement et réservation	05