



MARCHE PUBLIC DE TRAVAUX

DETAIL QUANTITATIF ESTIMATIF

MAITRE D'OUVRAGE

DDT de la Savoie



OBJET DU MARCHE

FD RTM Haute Tarentaise - Torrent de l'Arbonne
Réhausse du barrage B10 du dispositif de correction torrentielle de l'Arbonne
Ref : DDT73-RTM-2026-08

SUIVIE DES VERSIONS		
	Observations	Date
V1	Version initiale	01/06/2026
V2		

N° Prix	Libellé	Unité	Quantités Prévues	Prix Unitaire/ Forfait H.T.	Montant H.T.
1 - Prix généraux					
1.1	Installation de chantier et repli de chantier	Forfait	1,000		- €
1.2	Documents nécessaires à la bonne exécution des travaux (Plan d'EXE, PIC, Protocole de Sécurité/Analyse de risque, modes opératoires, ...)	Forfait	1,000		- €
1.3	Mise en place du dispositif de dérivation des eaux	Forfait	1,000		- €
1.4	Dossier des Ouvrages Exécutées (DOE)	Forfait	1,000		- €
1 - Prix généraux					TOTAL - €
2 - Réhausse de l'ouvrage B10					
2.1	Mise à disposition d'une pelle pour l'assistance au travaux de génie civil	Forfait	1,000		- €
2.2	Fourniture et mise en œuvre d'un béton de propreté	m³	25,000		- €
2.3	Fourniture et mise en œuvre du ferrailage	kg	10 150,000		- €
2.4	Mise en œuvre du coffrage	m²	220,000		- €
2.5	Fourniture et mise en œuvre du béton XF3 C30/37	m³	145,000		- €
2.6	Réalisation des ancrages de liaison de l'ouvrage avec le rocher	U	110,000		- €
2.7	Réalisation des essaies de convenueance du béton livré sur chantier	U	20,000		- €
2 - Réhausse de l'ouvrage B10					TOTAL - €
3 - Remblaiement des atterrissements					
3.1	Remblaiement des atterrissements	m3	1 885,000		- €
3 - Remblaiement des atterrissements					TOTAL - €
CUMULS DES TRANCHES					
Montant H.T.					- €
Montant T.V.A.					20,00% - €
Montant T.T.C.					- €