

ENTRE HOSPITALIER DE DENAIN (59)

**CONSTRUCTION D'UN SERVICE DE
MEDECINE NUCLEAIRE**



PROGRAMME TECHNIQUE DETAILLE : TOME 3 – FICHES TYPES



Maîtrise d'Ouvrage

Centre hospitalier de Denain

25 bis rue Jean Jaurès

59723 DENAIN



Assistant Maitrise d'Ouvrage

A2MO Paris

23 avenue d'Italie

75013 PARIS

SUIVI DU DOCUMENT

Indice	Date	Modifications
0	13/04/2026	Version initiale
1	03/06/2026	Intégration observations MOA

Nom		Hall accueil		Code	ACC01
Informations générales					
Activité	Hall d'accueil de la Médecine Nucléaire accessible depuis extérieur et intérieur du site				
Occupation	Tous				
Traitement Architectural					
Hauteur Libre	2.70 m				
Contraintes spécifiques					
Accès			Sûreté		
Gabarit Accès	160	Contrôle d'accès	Badge hors horaire d'ouverture public, libre le jour		
Type de porte	Coulissante, vitrée, automatique	Vidéosurveillance	Oui		
Particularités Finitions	Rideau de sécurité pour les périodes de fermeture	Intrusion	Oui		
Traitement acoustique			Inter./vidéophonie		
Isolation	Réglementaire et cf Tome 2	Platine vidéophone extérieur			
Eclairage			Caractéristiques de revêtement		
Eclairage Naturel	Indispensable	Type de Sol	sol souple+Plinthe rapportée		
Occultation / Protection solaire	Protection solaire	Revêtement Mural	Peinture lessivable finition A		
Eclairage artificiel	LED direct et décoratif	Protection Murale	protection périphérique		
Commande éclairage	Interrupteur	Plafond/Faux Plafonds	Démontable		
Traitement Technique					
Courants forts et Courants faibles					
Boitier PAB	0	PAB = 3 PCN +2 PCO + 2 RJ45			
Boitier TV/Ecran	0	TV = 2 PCN + 1 RJ45			
CFO - PCN	1 ménage	CFO-PCN			
CFO - PCN	2 divers	CFO-PCO	0		
CFO - PCN		CFO-PCO	0		
CFO - PCN	0	CFO-PCO	0		
CFO - Autres					
CFa - RJ45		CFa - RJ45	0		
CFa - RJ45	0	CFa - RJ45			
Appel malade					
Autres CFA					
Chauffage / Ventilation / Climatisation					
T° Hiver	20°C	Renouvellement d'air	2 vol/h		
T° Eté	-6°C/Text	Exigences particulières	rafraichissement		
Fluides médicaux / Fluides spéciaux					
Type de poste (FDS 90-155)	Sans objet				
Oxygène	0				
Air Médical	0				
Vide médical	0				
Air moteur					
SEGA					
Autres fluides					
Plomberie sanitaire et Paillasse					
Appareils sanitaires					
Appareil 1	0	Accessoires :			
Appareil 2	0	Accessoires :			
Appareil 3	0	Accessoires :			
Appareil 4	0	Accessoires :			
Paillasse					
Paillasse 1	0	Lg :	Nb bac :	Equip :	

Paillasse 2	0	Lg :	Nb bac :	Equip. :
Paillasse 3		Lg :	Nb bac :	Equip. :
Equipements				
Equipements compris dans le coût des travaux				
Rideau d'air chaud				
Equipements NON compris dans coût des travaux				
Observations				

Nom	Attente valide patients			Code	ATT01a
Informations générales					
Activité	Locaux ou zones d'attentes des patients valides				
Occupation	Patients				
Traitement Architectural					
Hauteur Libre	2.50 m				
Contraintes spécifiques					
Accès			Sûreté		
Gabarit Accès	90 ou ouvert sur circulation suivant les cas		Contrôle d'accès	Libre	
Type de porte	battante, pleine		Vidéosurveillance	Oui	
Particularités Finitions	Protections contre les chocs		Intrusion		
Traitement acoustique			Inter./vidéophonie		
Isolation	Réglementaire et cf Tome 2				
Eclairage			Caractéristiques de revêtement		
Eclairage Naturel	Souhaitable		Type de Sol	sol souple+Plinthe rapportée	
Occultation / Protection solaire	Protection solaire		Revêtement Mural	Peinture lessivable finition A	
Eclairage artificiel	LED direct		Protection Murale	Derrière fauteuils d'attente	
Commande éclairage	Interrupteur		Plafond/Faux Plafonds	Démontable	
Traitement Technique					
Courants forts et Courants faibles					
Boitier PAB	0			PAB = 3 PCN +2 PCO + 2 RJ45	
Boitier TV/Ecran	1	TV/affichage dynamique			TV = 2 PCN + 1 RJ45
CFO - PCN	1	ménage		CFO-PCN	
CFO - PCN	0			CFO-PCO	0
CFO - PCN	0			CFO-PCO	0
CFO - PCN	0			CFO-PCO	0
CFO - Autres	1 USB recharge par pers.				
CFa - RJ45	0			CFa – RJ45	0
CFa - RJ45	0			CFa – RJ45	
Appel malade					
Autres CFA					
Chauffage / Ventilation / Climatisation					
T° Hiver	20°C		Renouvellement d'air	2 vol/h	
T° Eté	-6°C/Text		Exigences particulières	rafraichissement	
Fluides médicaux / Fluides spéciaux					
Type de poste (FDS 90-155)	Sans objet				
Oxygène	0				
Air Médical	0				
Vide médical	0				
Air moteur					
SEGA					
Autres fluides					
Plomberie sanitaire et Paillasse					
Appareils sanitaires					
Appareil 1	0	Accessoires :			
Appareil 2	0	Accessoires :			
Appareil 3	0	Accessoires :			
Appareil 4	0	Accessoires :			
Paillasse					
Paillasse 1	0	Lg :	Nb bac :	Equip :	
Paillasse 2	0	Lg :	Nb bac :	Equip. :	
Paillasse 3		Lg :	Nb bac :	Equip. :	

Equipements
Equipements compris dans le coût des travaux
Equipements NON compris dans coût des travaux
chaises/fauteuil d'attente ; table basse
Observations

Nom		Attente valide patients injectés		Code	ATT01b
Informations générales					
Activité		Locaux ou zones d'attentes des patients valides injectés			
Occupation		Patients			
Traitement Architectural					
Hauteur Libre		2.50 m			
Contraintes spécifiques					
Accès			Sûreté		
Gabarit Accès		90 ou ouvert sur circulation suivant les cas		Contrôle d'accès	Libre
Type de porte		battante, pleine		Vidéosurveillance	Oui, caméra observation patient sans enregistrement
Particularités Finitions		Radioprotection complète		Intrusion	
Traitement acoustique			Inter./vidéophonie		
Isolation		Réglementaire et cf Tome 2			
Eclairage			Caractéristiques de revêtement		
Eclairage Naturel		Souhaitable (attention radioprotection ou vitrage en hauteur)		Type de Sol	sol souple+Relevé plinthe
Occultation / Protection solaire		Protection solaire		Revêtement Mural	Peinture lessivable finition A
Eclairage artificiel		LED direct		Protection Murale	Derrière fauteuils d'attente ; Radioprotection murs et vitres
Commande éclairage		Interrupteur		Plafond/Faux Plafonds	Démontable
Traitement Technique					
Courants forts et Courants faibles					
Boitier PAB		0		PAB = 3 PCN +2 PCO + 2 RJ45	
Boitier TV/Ecran		1 TV/affichage dynamique		TV = 2 PCN + 1 RJ45	
CFO - PCN		1 ménage		CFO-PCN	
CFO - PCN		0		CFO-PCO 0	
CFO - PCN		0		CFO-PCO 0	
CFO - PCN		0		CFO-PCO 0	
CFO - Autres		1 USB recharge par pers.			
CFa - RJ45		0		CFa – RJ45 0	
CFa - RJ45		0		CFa – RJ45	
Appel malade					
Autres CFA					
Chauffage / Ventilation / Climatisation					
T° Hiver		20°C		Renouvellement d'air	2 vol/h
T° Eté		-6°C/Text		Exigences particulières	rafraichissement
Fluides médicaux / Fluides spéciaux					
Type de poste (FDS 90-155)		Sans objet			
Oxygène		0			
Air Médical		0			
Vide médical		0			
Air moteur					
SEGA					
Autres fluides					
Plomberie sanitaire et Paillasses					
Appareils sanitaires					
Appareil 1		0		Accessoires :	
Appareil 2		0		Accessoires :	
Appareil 3		0		Accessoires :	
Appareil 4		0		Accessoires :	
Paillasses					

Paillasse 1	0	Lg :	Nb bac :	Equip :
Paillasse 2	0	Lg :	Nb bac :	Equip. :
Paillasse 3		Lg :	Nb bac :	Equip. :
Equipements				
Equipements compris dans le coût des travaux				
Equipements NON compris dans coût des travaux				
chaises/fauteuil d'attente ; table basse				
Observations				

Nom			Attente couché			Code	ATT02a
Informations générales							
Activité		Locaux ou zones d'attentes des patients couchés sur brancard ou lit					
Occupation		Patients					
Traitement Architectural							
Hauteur Libre		2.50 m					
Contraintes spécifiques							
Accès				Sûreté			
Gabarit Accès		120 ou ouvert sur circulation suivant les cas		Contrôle d'accès		Libre	
Type de porte		battante, pleine		Vidéosurveillance		Oui	
Particularités Finitions		Protections contre les chocs		Intrusion			
Traitement acoustique				Inter./vidéophonie			
Isolation		Réglementaire et cf Tome 2					
Eclairage				Caractéristiques de revêtement			
Eclairage Naturel		Souhaitable		Type de Sol		sol souple+Plinthe rapportée	
Occultation / Protection solaire		Protection solaire		Revêtement Mural		Peinture lessivable finition A	
Eclairage artificiel		LED indirect		Protection Murale		protection périphérique contre les chocs	
Commande éclairage		Variateur		Plafond/Faux Plafonds		Démontable	
Traitement Technique							
Courants forts et Courants faibles							
Boitier PAB		0			PAB = 3 PCN +2 PCO + 2 RJ45		
Boitier TV/Ecran		1 TV/affichage dynamique			TV = 2 PCN + 1 RJ45		
CFO - PCN		1 ménage		CFO-PCN			
CFO - PCN		1 par lit sur BT		CFO-PCO		0	
CFO - PCN		0		CFO-PCO		0	
CFO - PCN		0		CFO-PCO		0	
CFO - Autres		1 USB recharge par lit / BT					
CFa - RJ45		0		CFa – RJ45		0	
CFa - RJ45		0		CFa – RJ45			
Appel malade		Oui, manipulateur simple sur BT					
Autres CFA							
Chauffage / Ventilation / Climatisation							
T° Hiver		20°C		Renouvellement d'air		2 vol/h	
T° Eté		-6°C/Text		Exigences particulières		rafraichissement	
Fluides médicaux / Fluides spéciaux							
Type de poste (FDS 90-155)		Type 1 Attente patient couché					
Oxygène		1 par lit, sur BT					
Air Médical		1 par lit, sur BT					
Vide médical		1 par lit, sur BT					
Air moteur							
SEGA							
Autres fluides							
Plomberie sanitaire et Paillasses							
Appareils sanitaires							
Appareil 1		0		Accessoires :			
Appareil 2		0		Accessoires :			
Appareil 3		0		Accessoires :			
Appareil 4		0		Accessoires :			
Paillasses							
Paillasse 1		0		Lg :		Nb bac : Equip :	
Paillasse 2		0		Lg :		Nb bac : Equip. :	

Paillasse 3	Lg :	Nb bac :	Equip. :
Equipements			
Equipements compris dans le coût des travaux			
Bandeau technique (BT)			
Equipements NON compris dans coût des travaux			
brancards ou lits			
Observations			

Nom		Attente couché injectés		Code	ATT02b
Informations générales					
Activité		Locaux ou zones d'attentes des patients couchés injectés sur brancard ou lit			
Occupation		Patients			
Traitement Architectural					
Hauteur Libre		2.50 m			
Contraintes spécifiques					
Accès			Sûreté		
Gabarit Accès		120 ou ouvert sur circulation suivant les cas	Contrôle d'accès		Libre
Type de porte		battante, pleine	Vidéosurveillance		Oui, caméra observation patient sans enregistrement
Particularités Finitions		Radioprotection complète	Intrusion		
Traitement acoustique			Inter./vidéophonie		
Isolation		Réglementaire et cf Tome 2	Oui		
Eclairage			Caractéristiques de revêtement		
Eclairage Naturel		Souhaitable (attention radioprotection ou vitrage en hauteur)	Type de Sol		sol souple+Relevé plinthe
Occultation / Protection solaire		Protection solaire	Revêtement Mural		Peinture lessivable finition A
Eclairage artificiel		LED indirect	Protection Murale		protection périphérique contre les chocs ; Radioprotection murs et vitres
Commande éclairage		Variateur	Plafond/Faux Plafonds		Démontable
Traitement Technique					
Courants forts et Courants faibles					
Boitier PAB		0	PAB = 3 PCN +2 PCO + 2 RJ45		
Boitier TV/Ecran		1	TV/affichage dynamique		TV = 2 PCN + 1 RJ45
CFO - PCN		1	ménage		
CFO - PCN		1	par lit sur BT		
CFO - PCN		0	CFO-PCO		
CFO - PCN		0	CFO-PCO		
CFO - PCN		0	CFO-PCO		
CFO - Autres		1 USB recharge par lit / BT			
CFa - RJ45		0	CFa – RJ45		
CFa - RJ45		0	CFa – RJ45		
Appel malade		Oui, manipulateur simple sur BT			
Autres CFA					
Chauffage / Ventilation / Climatisation					
T° Hiver		20°C	Renouvellement d'air		2 vol/h
T° Eté		-6°C/Text	Exigences particulières		rafraichissement
Fluides médicaux / Fluides spéciaux					
Type de poste (FDS 90-155)		Type 1 Attente patient couché			
Oxygène		1	par lit, sur BT		
Air Médical		1	par lit, sur BT		
Vide médical		1	par lit, sur BT		
Air moteur					
SEGA					
Autres fluides					
Plomberie sanitaire et Paillasse					
Appareils sanitaires					
Appareil 1		1	lavabo (non relié au cuves)		
Appareil 2		0	Accessoires : miroir, distributeur savon, distributeur sèche main		
Appareil 3		0	Accessoires :		

Appareil 4	0	Accessoires :		
Paillasse				
Paillasse 1	0	Lg :	Nb bac :	Equip :
Paillasse 2	0	Lg :	Nb bac :	Equip. :
Paillasse 3		Lg :	Nb bac :	Equip. :
Equipements				
Equipements compris dans le coût des travaux				
Bandeau technique (BT)				
Equipements NON compris dans coût des travaux				
brancards ou lits				
Observations				

Nom		Attente patients pédiatriques		Code	ATT03
Informations générales					
Activité	Salle d'attente patient pédiatrique + accompagnant. Couché ou valide. Avec zone de jeux pour enfant				
Occupation	Patients				
Traitement Architectural					
Hauteur Libre	2.50 m				
Contraintes spécifiques					
Accès			Sûreté		
Gabarit Accès	110		Contrôle d'accès	Libre	
Type de porte	battante, pleine		Vidéosurveillance	Oui, caméra observation patient sans enregistrement	
Particularités Finitions	Radioprotection complète		Intrusion		
Traitement acoustique			Inter./vidéophonie		
Isolation	Réglementaire et cf Tome 2				
Eclairage			Caractéristiques de revêtement		
Eclairage Naturel	Souhaitable (attention radioprotection ou vitrage en hauteur)		Type de Sol	sol souple+Relevé plinthe	
Occultation / Protection solaire	Protection solaire		Revêtement Mural	Peinture lessivable finition A	
Eclairage artificiel	LED indirect		Protection Murale	protection périphérique contre les chocs ; Radioprotection murs et vitres	
Commande éclairage	Variateur		Plafond/Faux Plafonds	Démontable	
Traitement Technique					
Courants forts et Courants faibles					
Boitier PAB	0			PAB = 3 PCN +2 PCO + 2 RJ45	
Boitier TV/Ecran	1	TV/affichage dynamique		TV = 2 PCN + 1 RJ45	
CFO - PCN	1	ménage		CFO-PCN	
CFO - PCN	1	sur BT		CFO-PCO	0
CFO - PCN	2	divers		CFO-PCO	0
CFO - PCN				CFO-PCO	0
CFO - Autres	1 USB recharge par lit / BT				
Cfa - RJ45	0		CFa – RJ45	0	
CFa - RJ45	0		CFa – RJ45		
Appel malade	Oui, manipulateur simple sur BT				
Autres CFA					
Chauffage / Ventilation / Climatisation					
T° Hiver	20°C		Renouvellement d'air	2 vol/h	
T° Eté	-6°C/Text		Exigences particulières	rafraichissement	
Fluides médicaux / Fluides spéciaux					
Type de poste (FDS 90-155)	Type 1 Attente patient couché				
Oxygène	1	par lit, sur BT			
Air Médical	1	par lit, sur BT			
Vide médical	1	par lit, sur BT			
Air moteur					
SEGA					
Autres fluides					
Plomberie sanitaire et Paillasses					
Appareils sanitaires					
Appareil 1			Accessoires :		
Appareil 2			Accessoires :		
Appareil 3			Accessoires :		
Appareil 4			Accessoires :		

Paillasse			
Paillasse 1	Lg :	Nb bac :	Equip :
Paillasse 2 0	Lg :	Nb bac :	Equip. :
Paillasse 3	Lg :	Nb bac :	Equip. :
Equipements			
Equipements compris dans le coût des travaux			
Bandeau technique (BT)			
Equipements NON compris dans coût des travaux			
table ; chaises ; lit/brancard ; jeux pour enfant ; tapis			
Observations			

Nom		Circulation générale	Code	CIR01
Informations générales				
Activité	Circulation générale			
Occupation	Tous			
Traitement Architectural				
Hauteur Libre	2.50 m			
Contraintes spécifiques				
Accès			Sûreté	
Gabarit Accès	suivant Nb UP		Contrôle d'accès	Sans objet
Type de porte	battante, pleine		Vidéosurveillance	Oui
Particularités Finitions	Oculus si porte reste fermée; Protections contre les chocs		Intrusion	
Traitement acoustique				
Isolation	Réglementaire et cf Tome 2		Inter./vidéophonie	
Eclairage			Caractéristiques de revêtement	
Eclairage Naturel	Souhaitable et suivant opportunité		Type de Sol	sol souple+Relevé plinthe
Occultation / Protection solaire	sans objet		Revêtement Mural	Peinture lessivable finition A
Eclairage artificiel	LED direct		Protection Murale	protection périphérique + mains courantes
Commande éclairage	Programmation + relance manuelle		Plafond/Faux Plafonds	Démontable
Traitement Technique				
Courants forts et Courants faibles				
Boitier PAB	0		PAB = 3 PCN +2 PCO + 2 RJ45	
Boitier TV/Ecran	0		TV = 2 PCN + 1 RJ45	
CFO - PCN	1	tous les 10 m	CFO-PCN	
CFO - PCN	0		CFO-PCO	0
CFO - PCN	0		CFO-PCO	0
CFO - PCN	0		CFO-PCO	0
CFO - Autres				
CFa - RJ45	0		CFa - RJ45	0
CFa - RJ45	0		CFa - RJ45	
Appel malade				
Autres CFA				
Chauffage / Ventilation / Climatisation				
T° Hiver	20°C		Renouvellement d'air	1 vol/h
T° Eté	NC		Exigences particulières	
Fluides médicaux / Fluides spéciaux				
Type de poste (FDS 90-155)	Sans objet			
Oxygène	0			
Air Médical	0			
Vide médical	0			
Air moteur				
SEGA				
Autres fluides				
Plomberie sanitaire et Paillasse				
Appareils sanitaires				
Appareil 1	0	Accessoires :		
Appareil 2	0	Accessoires :		
Appareil 3	0	Accessoires :		
Appareil 4	0	Accessoires :		
Paillasse				
Paillasse 1	0	Lg :	Nb bac :	Equip :

Paillasse 2	0	Lg :	Nb bac :	Equip. :
Paillasse 3		Lg :	Nb bac :	Equip. :
Equipements				
Equipements compris dans le coût des travaux				
Mains courantes cf Tome 2				
Equipements NON compris dans coût des travaux				
Observations				

Nom				Salle de commande				Code		COM01	
Informations générales											
Activité		Salle de commande mutualisée pour GAMMA Caméra et TEP-SCAN									
Occupation		Personnels									
Traitement Architectural											
Hauteur Libre		2.50 m									
Contraintes spécifiques											
Accès					Sûreté						
Gabarit Accès		90			Contrôle d'accès		badge				
Type de porte		battante, pleine			Vidéosurveillance		Moniteurs surveillance patients				
Particularités Finitions		protection porte			Intrusion						
Traitement acoustique					Inter./vidéophonie					Oui, réception appel	
Isolation		Réglementaire et cf Tome 2									
Eclairage					Caractéristiques de revêtement						
Eclairage Naturel		Souhaitable			Type de Sol		sol souple+Relevé plinthe				
Occultation / Protection solaire		Protection solaire et occultation			Revêtement Mural		Peinture lessivable finition A				
Eclairage artificiel		LED direct			Protection Murale						
Commande éclairage		Variateur			Plafond/Faux Plafonds		Démontable				
Traitement Technique											
Courants forts et Courants faibles											
Boitier PAB		4		(2 pour TEPSCAN + 2 pour Gamma)				PAB = 3 PCN +2 PCO + 2 RJ45			
Boitier TV/Ecran								TV = 2 PCN + 1 RJ45			
CFO - PCN		1		ménage		CFO-PCN		1		négatoscope	
CFO - PCN		6		divers		CFO-PCO					
CFO - PCN		2		imprimantes		CFO-PCO					
CFO - PCN		4		monteurs vidéo salle		CFO-PCO					
CFO - Autres											
CFa - RJ45		2		imprimantes		CFa – RJ45					
CFa - RJ45						CFa – RJ45					
Appel malade		Réception des appels attente couchés et box TEP									
Autres CFA											
Chauffage / Ventilation / Climatisation											
T° Hiver		21°C		Renouvellement d'air		2 vol/h					
T° Eté		-6°C/Text		Exigences particulières		rafraichissement					
Fluides médicaux / Fluides spéciaux											
Type de poste (FDS 90-155)		Sans objet									
Oxygène											
Air Médical											
Vide médical											
Air moteur											
SEGA											
Autres fluides											
Plomberie sanitaire et Paillasses											
Appareils sanitaires											
Appareil 1					Accessoires :						
Appareil 2					Accessoires :						
Appareil 3					Accessoires :						
Appareil 4					Accessoires :						
Paillasses											
Paillasse 1		2		PSS		Lg : 250 cm		Nb bac :		Equip : sur pietement + passe cables	
Paillasse 2						Lg :		Nb bac :		Equip. :	
Paillasse 3						Lg :		Nb bac :		Equip. :	

Equipements
Equipements compris dans le coût des travaux
Equipements NON compris dans coût des travaux
postes informatiques, consoles de commande ; moniteur retour vidéo salle examens, imprimantes ; fauteuils/chaises ;
Observations
Prévoir une baie de vision radioprotégée sur chaque salle d'examens. Accès direct sur salle d'interprétation

Nom		Salle interprétation		Code	COM02
Informations générales					
Activité		Salle pour l'interprétation et analyse des images et résultats d'examens			
Occupation		Personnels			
Traitement Architectural					
Hauteur Libre		2.50 m			
Contraintes spécifiques					
Accès			Sûreté		
Gabarit Accès		90	Contrôle d'accès		badge si accès depuis circulation, serrure si accès depuis salle de commande
Type de porte		battante, pleine	Vidéosurveillance		sans objet
Particularités Finitions		protection porte	Intrusion		
Traitement acoustique			Inter./vidéophonie		
Isolation		Réglementaire et cf Tome 2			
Eclairage			Caractéristiques de revêtement		
Eclairage Naturel		Souhaitable	Type de Sol		sol souple+Relevé plinthe
Occultation / Protection solaire		Protection solaire et occultation	Revêtement Mural		Peinture lessivable finition A
Eclairage artificiel		LED direct	Protection Murale		
Commande éclairage		Variateur	Plafond/Faux Plafonds		Démontable
Traitement Technique					
Courants forts et Courants faibles					
Boitier PAB		3	PAB = 3 PCN +2 PCO + 2 RJ45		
Boitier TV/Ecran			TV = 2 PCN + 1 RJ45		
CFO - PCN	1	ménage	CFO-PCN		
CFO - PCN	2	divers	CFO-PCO		
CFO - PCN	1	imprimante	CFO-PCO		
CFO - PCN	1	négatoscope	CFO-PCO		
CFO - Autres					
CFa - RJ45	1	imprimante	CFa – RJ45		
CFa - RJ45			CFa – RJ45		
Appel malade					
Autres CFA					
Chauffage / Ventilation / Climatisation					
T° Hiver		21°C	Renouvellement d'air		2 vol/h
T° Eté		-6°C/Text	Exigences particulières		rafraichissement
Fluides médicaux / Fluides spéciaux					
Type de poste (FDS 90-155)		Sans objet			
Oxygène					
Air Médical					
Vide médical					
Air moteur					
SEGA					
Autres fluides					
Plomberie sanitaire et Paillasses					
Appareils sanitaires					
Appareil 1			Accessoires :		
Appareil 2			Accessoires :		
Appareil 3			Accessoires :		
Appareil 4			Accessoires :		
Paillasses					

Paillasse 1	3	PSS	Lg : 120 cm/poste	Nb bac :	Equip : sur pietement + passe cables
Paillasse 2			Lg :	Nb bac :	Equip. :
Paillasse 3			Lg :	Nb bac :	Equip. :
Equipements					
Equipements compris dans le coût des travaux					
Equipements NON compris dans coût des travaux					
postes informatiques ; fauteuils/chaises ;					
Observations					
Accès direct depuis salle de commande					

Nom Consultation			Code	CONS01
Informations générales				
Activité	Salle de consultation avec table ou fauteuil d'examens			
Occupation	Personnels, patients			
Traitement Architectural				
Hauteur Libre	2.50 m			
Contraintes spécifiques				
Accès			Sûreté	
Gabarit Accès	110	Contrôle d'accès	Serrure avec canon sur organigramme	
Type de porte	battante, pleine	Vidéosurveillance	sans objet	
Particularités Finitions	protection porte ; radioprotection	Intrusion		
Traitement acoustique			Inter./vidéophonie	
Isolation	Réglementaire et cf Tome 2		Oui	
Eclairage			Caractéristiques de revêtement	
Eclairage Naturel	Indispensable + film translucide		Type de Sol	sol souple+Relevé plinthe
Occultation / Protection solaire	Protection solaire et occultation ; radioprotection		Revêtement Mural	Peinture lessivable finition A
Eclairage artificiel	LED direct + éclairage de soins (S3)		Protection Murale	Protection en zone examens + dessus paillasse
Commande éclairage	Variateur	Plafond/Faux Plafonds	Démontable	
Traitement Technique				
Courants forts et Courants faibles				
Boitier PAB	1	en zone bureau	PAB = 3 PCN +2 PCO + 2 RJ45	
Boitier TV/Ecran	0		TV = 2 PCN + 1 RJ45	
CFO - PCN	1	ménage	CFO-PCN	
CFO - PCN	2	sur BT	CFO-PCO	0
CFO - PCN	2	divers	CFO-PCO	0
CFO - PCN	1	négatoscope	CFO-PCO	0
CFO - Autres				
CFa - RJ45	2	sur BT	CFa – RJ45	0
CFa - RJ45	0		CFa – RJ45	
Appel malade				
Autres CFA				
Chauffage / Ventilation / Climatisation				
T° Hiver	21°C	Renouvellement d'air	2 vol/h	
T° Eté	-6°C/Text	Exigences particulières	rafraichissement	
Fluides médicaux / Fluides spéciaux				
Type de poste (FDS 90-155)	Type 1 Consultation et salle examens/soins			
Oxygène	1	sur BT		
Air Médical	1	sur BT		
Vide médical	1	sur BT		
Air moteur				
SEGA				
Autres fluides				
Plomberie sanitaire et Paillasses				
Appareils sanitaires				
Appareil 1	1	Poste de lavage des mains	Accessoires :	miroir, distributeur savon, distributeur sèche main
Appareil 2	0		Accessoires :	
Appareil 3	0		Accessoires :	
Appareil 4	0		Accessoires :	
Paillasses				

Paillasse 1	1	PSR	Lg : 150 cm	Nb bac :	Equip : meuble bas avec tiroirs
Paillasse 2	0		Lg :	Nb bac :	Equip. :
Paillasse 3			Lg :	Nb bac :	Equip. :

Equipements

Equipements compris dans le coût des travaux

éclairage de soins (S3) ; bandeau technique (BT)

Equipements NON compris dans coût des travaux

bureau ; fauteuil ; poste de travail ; table examens ; paravent , armoire, distributeur SHA

Observations

Nom		Consultation/snoezelen		Code		CONS02	
Informations générales							
Activité		Salle pour entretien avec patients et accompagnant					
Occupation		Personnels, patients					
Traitement Architectural							
Hauteur Libre		2.50 m					
Contraintes spécifiques							
Accès				Sûreté			
Gabarit Accès		110		Contrôle d'accès		Serrure avec canon sur organigramme	
Type de porte		battante, pleine		Vidéosurveillance		sans objet	
Particularités Finitions		protection porte ; radioprotection		Intrusion			
Traitement acoustique				Inter./vidéophonie			
Isolation		Réglementaire et cf Tome 2		Oui			
Eclairage				Caractéristiques de revêtement			
Eclairage Naturel		Indispensable + film translucide		Type de Sol		sol souple+Relevé plinthe	
Occultation / Protection solaire		Protection solaire et occultation ; radioprotection		Revêtement Mural		Peinture lessivable finition A	
Eclairage artificiel		LED direct + éclairage de soins (S3)		Protection Murale		Protection en zone examens + dessus paillasse	
Commande éclairage		Variateur		Plafond/Faux Plafonds		Démontable	
Traitement Technique							
Courants forts et Courants faibles							
Boitier PAB		1 en zone bureau		PAB = 3 PCN +2 PCO + 2 RJ45			
Boitier TV/Ecran		0		TV = 2 PCN + 1 RJ45			
CFO - PCN		1 ménage		CFO-PCN			
CFO - PCN		2 sur BT		CFO-PCO 0			
CFO - PCN		4 divers		CFO-PCO 0			
CFO - PCN		1 négatoscope		CFO-PCO 0			
CFO - Autres							
CFa - RJ45		2 sur BT		CFa – RJ45 0			
CFa - RJ45		0		CFa – RJ45			
Appel malade							
Autres CFA							
Chauffage / Ventilation / Climatisation							
T° Hiver		21°C		Renouvellement d'air		2 vol/h	
T° Eté		-6°C/Text		Exigences particulières		rafraichissement	
Fluides médicaux / Fluides spéciaux							
Type de poste (FDS 90-155)		Type 1 Consultation et salle examens/soins					
Oxygène		1 sur BT					
Air Médical		1 sur BT					
Vide médical		1 sur BT					
Air moteur							
SEGA							
Autres fluides							
Plomberie sanitaire et Paillasses							
Appareils sanitaires							
Appareil 1		0		Accessoires :			
Appareil 2		0		Accessoires :			
Appareil 3		0		Accessoires :			
Appareil 4		0		Accessoires :			
Paillasses							
Paillasse 1		1 PSR		Lg : 150 cm		Nb bac : Equip : meuble bas avec tiroirs	

Paillasse 2	0	Lg :	Nb bac :	Equip. :
Paillasse 3		Lg :	Nb bac :	Equip. :
Equipements				
Equipements compris dans le coût des travaux				
éclairage de soins (S3) ; bandeau technique (BT)				
Equipements NON compris dans coût des travaux				
bureau ; fauteuil ; poste de travail ; table examens ; paravent , armoire, distributeur SHA ; équipements snoezolen				
Observations				

Nom			Déshabilleur			Code		DES01	
Informations générales									
Activité		Cabine de déshabillage							
Occupation		Patients							
Traitement Architectural									
Hauteur Libre		2.50 m							
Contraintes spécifiques									
Accès					Sûreté				
Gabarit Accès		90		Contrôle d'accès		bouton moletée interieur			
Type de porte		battante, pleine		Vidéosurveillance					
Particularités Finitions		radioprotection		Intrusion					
Traitement acoustique					Inter./vidéophonie				
Isolation		Réglementaire et cf Tome 2							
Eclairage					Caractéristiques de revêtement				
Eclairage Naturel		Proscrit		Type de Sol		sol souple+Relevé plinthe			
Occultation / Protection solaire		sans objet		Revêtement Mural		Peinture lessivable finition A			
Eclairage artificiel		LED direct		Protection Murale		Radioprotection			
Commande éclairage		Détecteur		Plafond/Faux Plafonds		Démontable			
Traitement Technique									
Courants forts et Courants faibles									
Boitier PAB		0			PAB = 3 PCN +2 PCO + 2 RJ45				
Boitier TV/Ecran		0			TV = 2 PCN + 1 RJ45				
CFO - PCN		0		CFO-PCN					
CFO - PCN		0		CFO-PCO		0			
CFO - PCN		0		CFO-PCO		0			
CFO - PCN		0		CFO-PCO		0			
CFO - Autres									
CFa - RJ45		0		CFa – RJ45		0			
CFa - RJ45		0		CFa – RJ45					
Appel malade									
Autres CFA									
Chauffage / Ventilation / Climatisation									
T° Hiver		21°C		Renouvellement d'air		2 vol/h			
T° Eté		-6°c/Text		Exigences particulières		rafraichissement			
Fluides médicaux / Fluides spéciaux									
Type de poste (FDS 90-155)		Sans objet							
Oxygène		0							
Air Médical		0							
Vide médical		0							
Air moteur									
SEGA									
Autres fluides									
Plomberie sanitaire et Paillasses									
Appareils sanitaires									
Appareil 1		0		Accessoires :					
Appareil 2		0		Accessoires :					
Appareil 3		0		Accessoires :					
Appareil 4		0		Accessoires :					
Paillasses									
Paillasse 1		0		Lg :		Nb bac :		Equip :	
Paillasse 2		0		Lg :		Nb bac :		Equip. :	
Paillasse 3				Lg :		Nb bac :		Equip. :	

Equipements
Equipements compris dans le coût des travaux
2 patères ; 1 tablette ; 1 miroir
Equipements NON compris dans coût des travaux
banc/tabouret
Observations

Nom		Détente		Code	DET01
Informations générales					
Activité	Salle de détente du personnel				
Occupation	Personnels				
Traitement Architectural					
Hauteur Libre	2.50 m				
Contraintes spécifiques					
Accès			Sûreté		
Gabarit Accès	90	Contrôle d'accès	Serrure avec canon sur organigramme		
Type de porte	battante, pleine	Vidéosurveillance			
Particularités Finitions		Intrusion			
Traitement acoustique			Inter./vidéophonie		
Isolation	Réglementaire et cf Tome 2		Oui		
Eclairage			Caractéristiques de revêtement		
Eclairage Naturel	Indispensable		Type de Sol	sol souple+Relevé plinthe	
Occultation / Protection solaire	Protection solaire et occultation		Revêtement Mural	Peinture lessivable finition A	
Eclairage artificiel	LED direct		Protection Murale	Au dessus plan de travail (crédence)	
Commande éclairage	Variateur		Plafond/Faux Plafonds	Démontable	
Traitement Technique					
Courants forts et Courants faibles					
Boitier PAB	0			PAB = 3 PCN +2 PCO + 2 RJ45	
Boitier TV/Ecran	0			TV = 2 PCN + 1 RJ45	
CFO - PCN	1	ménage	CFO-PCN		
CFO - PCN	5	dessus plan de travail	CFO-PCO	0	
CFO - PCN	2	pour micro onde et réfrigérateur	CFO-PCO	0	
CFO - PCN	2	divers	CFO-PCO	0	
CFO - Autres					
CFa - RJ45	1	téléphone	CFa - RJ45	0	
CFa - RJ45	0		CFa - RJ45		
Appel malade					
Autres CFA					
Chauffage / Ventilation / Climatisation					
T° Hiver	20°C		Renouvellement d'air	2 vol/h	
T° Eté	-6°C/Text		Exigences particulières	rafraichissement	
Fluides médicaux / Fluides spéciaux					
Type de poste (FDS 90-155)	Sans objet				
Oxygène	0				
Air Médical	0				
Vide médical	0				
Air moteur					
SEGA					
Autres fluides					
Plomberie sanitaire et Paillasse					
Appareils sanitaires					
Appareil 1	0	Accessoires :			
Appareil 2	0	Accessoires :			
Appareil 3	0	Accessoires :			
Appareil 4	0	Accessoires :			
Paillasse					

Paillasse 1	1	PHR	Lg : 200 cm	Nb bac : 1	Equip :	avec égouttoir, sur meuble bas + meuble haut
Paillasse 2	0		Lg :	Nb bac :	Equip. :	
Paillasse 3			Lg :	Nb bac :	Equip. :	
Equipements						
Equipements compris dans le coût des travaux						
Equipements NON compris dans coût des travaux						
réfrigérateur , micro onde , cafetière , bouilloire , table , chaises , canapé/fauteuils						
Observations						
Accès sur terrasse extérieure						

Nom		Gamma caméra		Code		GAM01	
Informations générales							
Activité		Salle d'examen Gamma Caméra					
Occupation		Personnels, patients					
Traitement Architectural							
Hauteur Libre		2.80 m					
Contraintes spécifiques		charges équipements Gamma : 3,8 T. Charges d'exploitation plancher mini 1 T/m². planiétié plancher selon constructeur					
Accès				Sûreté			
Gabarit Accès		140		Contrôle d'accès		Ouverture de l'interieur	
Type de porte		battante, pleine		Vidéosurveillance		Oui, caméra observation patient, moniteur en salle de commande	
Particularités Finitions		protections contre les chocs, radioprotection		Intrusion		sans objet	
Traitement acoustique				Inter./vidéophonie			
Isolation		Réglementaire et cf Tome 2					
Eclairage				Caractéristiques de revêtement			
Eclairage Naturel		Proscrit		Type de Sol		sol souple+Relevé plinthe	
Occultation / Protection solaire		sans objet		Revêtement Mural		Peinture lessivable finition A	
Eclairage artificiel		Plafond lumineux type skyceiling ou équivalent		Protection Murale		Radioprotection	
Commande éclairage		Variateur depuis poste de commande		Plafond/Faux Plafonds		Démontable	
Traitement Technique							
Courants forts et Courants faibles							
Boitier PAB		1		PAB = 3 PCN +2 PCO + 2 RJ45			
Boitier TV/Ecran				TV = 2 PCN + 1 RJ45			
CFO - PCN		1 ménage à l'entrée		CFO-PCN		1 moteur rail lève malade	
CFO - PCN		2 sur BT		CFO-PCO		1 sur BT	
CFO - PCN		3 divers		CFO-PCO			
CFO - PCN		1 négatoscope		CFO-PCO			
CFO - Autres		attente de puissance suivant spécification constructeur : TRI 400V, 87 KVA					
CFa - RJ45		2 sur BT		CFa – RJ45			
CFa - RJ45				CFa – RJ45			
Appel malade							
Autres CFA		selon spécifications constructeurs					
Chauffage / Ventilation / Climatisation							
T° Hiver		de 19°C à 24°C		Renouvellement d'air		6 vol/h	
T° Eté		de 19°C à 24°C max.		Exigences particulières		Climatisation, hygrométrie entre 20 et 75%maxi	
Fluides médicaux / Fluides spéciaux							
Type de poste (FDS 90-155)		Type 2 salle imagerie non interventionnelle					
Oxygène		1 sur BT					
Air Médical		1 sur BT					
Vide médical		1 sur BT					
Air moteur							
SEGA							
Autres fluides							
Plomberie sanitaire et Paillasses							
Appareils sanitaires							
Appareil 1		1 Poste de lavage des mains		Accessoires : distributeur essuie mains + porte savon			
Appareil 2				Accessoires :			
Appareil 3				Accessoires :			
Appareil 4				Accessoires :			
Paillasses							

Paillasse 1	Lg :	Nb bac :	Equip :
Paillasse 2	Lg :	Nb bac :	Equip. :
Paillasse 3	Lg :	Nb bac :	Equip. :

Equipements

Equipements compris dans le coût des travaux

Ensemble de fourreaux pour liaisons techniques entre local technique/salle de commande et salle d'examens selon données constructeurs ; banteau technique fluides (BT) ; Signalétique réglementaire rayonnements ionisants et voyants lumineux

Equipements NON compris dans coût des travaux

Gamma caméra ; chariot porte collimateur

Observations

Dissipation calorifique dans l'air : 8,4 kW. Alim : TRI400V, 87 kVA (donnée constructeur à valider lors des études de conception)

Nom			Stockage source			Code		GAM02	
Informations générales									
Activité		Stockage des sources radioactives							
Occupation		Personnels							
Traitement Architectural									
Hauteur Libre		2.50 m							
Contraintes spécifiques									
Accès					Sûreté				
Gabarit Accès		90			Contrôle d'accès		Badge		
Type de porte		battante, pleine			Vidéosurveillance				
Particularités Finitions		protections contre les chocs, radioprotection			Intrusion				
Traitement acoustique					Inter./vidéophonie				
Isolation		Réglementaire et cf Tome 2							
Eclairage					Caractéristiques de revêtement				
Eclairage Naturel		Proscrit			Type de Sol		sol souple+Relevé plinthe		
Occultation / Protection solaire		sans objet			Revêtement Mural		Peinture lessivable finition A		
Eclairage artificiel		LED direct			Protection Murale		Radioprotection		
Commande éclairage		Détecteur			Plafond/Faux Plafonds		Démontable		
Traitement Technique									
Courants forts et Courants faibles									
Boitier PAB						PAB = 3 PCN +2 PCO + 2 RJ45			
Boitier TV/Ecran						TV = 2 PCN + 1 RJ45			
CFO - PCN		1		ménage		CFO-PCN			
CFO - PCN		1		divers		CFO-PCO			
CFO - PCN						CFO-PCO			
CFO - PCN						CFO-PCO			
CFO - Autres									
CFa - RJ45						CFa – RJ45			
CFa - RJ45						CFa – RJ45			
Appel malade									
Autres CFA									
Chauffage / Ventilation / Climatisation									
T° Hiver		21°C		Renouvellement d'air		2 vol/h			
T° Eté		-6°C/Text		Exigences particulières		rafraichissement			
Fluides médicaux / Fluides spéciaux									
Type de poste (FDS 90-155)		Sans objet							
Oxygène									
Air Médical									
Vide médical									
Air moteur									
SEGA									
Autres fluides									
Plomberie sanitaire et Paillasses									
Appareils sanitaires									
Appareil 1				Accessoires :					
Appareil 2				Accessoires :					
Appareil 3				Accessoires :					
Appareil 4				Accessoires :					
Paillasses									
Paillasse 1		Lg :		Nb bac :		Equip :			
Paillasse 2		Lg :		Nb bac :		Equip. :			
Paillasse 3		Lg :		Nb bac :		Equip. :			

Equipements
Equipements compris dans le coût des travaux
Equipements NON compris dans coût des travaux
Coffre plombé (attention au poids) ; étagères murales
Observations

Nom			Epreuve d'efforts			Code	GAM03
Informations générales							
Activité		Salle d'exploration et de mise à l'épreuve patient					
Occupation		Personnels, patients					
Traitement Architectural							
Hauteur Libre		2.50 m					
Contraintes spécifiques							
Accès				Sûreté			
Gabarit Accès		110		Contrôle d'accès		Serrure avec canon sur organigramme	
Type de porte		battante, pleine		Vidéosurveillance			
Particularités Finitions		protection porte		Intrusion			
Traitement acoustique				Inter./vidéophonie			
Isolation		Réglementaire et cf Tome 2					
Eclairage				Caractéristiques de revêtement			
Eclairage Naturel		Proscrit		Type de Sol		sol souple+Relevé plinthe	
Occultation / Protection solaire		sans objet		Revêtement Mural		Peinture lessivable finition A	
Eclairage artificiel		LED direct		Protection Murale		Au niveau du lit et dessus paillasse + lavabo	
Commande éclairage		Variateur		Plafond/Faux Plafonds		Démontable	
Traitement Technique							
Courants forts et Courants faibles							
Boitier PAB		1 en zone bureau		PAB = 3 PCN +2 PCO + 2 RJ45			
Boitier TV/Ecran						TV = 2 PCN + 1 RJ45	
CFO - PCN		1 ménage		CFO-PCN			
CFO - PCN		2 sur BT		CFO-PCO			
CFO - PCN		5 divers		CFO-PCO			
CFO - PCN		1 négatoscope		CFO-PCO			
CFO - Autres							
CFa - RJ45		2 sur BT		CFa – RJ45			
CFa - RJ45		CFa – RJ45					
Appel malade							
Autres CFA							
Chauffage / Ventilation / Climatisation							
T° Hiver		21°C		Renouvellement d'air		2 vol/h	
T° Eté		-6°C/Text		Exigences particulières		rafraichissement	
Fluides médicaux / Fluides spéciaux							
Type de poste (FDS 90-155)		Type 1 Consultation et salle examens/soins					
Oxygène		1 sur BT					
Air Médical		1 sur BT					
Vide médical		1 sur BT					
Air moteur							
SEGA							
Autres fluides							
Plomberie sanitaire et Paillasses							
Appareils sanitaires							
Appareil 1		1 poste de lavage des mains		Accessoires : miroir, distributeur savon, distributeur sèche main			
Appareil 2		Accessoires :					
Appareil 3		Accessoires :					
Appareil 4		Accessoires :					
Paillasses							

Paillasse 1	1	PSR	Lg : 200 cm	Nb bac :	Equip : meuble bas (tiroirs)
Paillasse 2			Lg :	Nb bac :	Equip. :
Paillasse 3			Lg :	Nb bac :	Equip. :
Equipements					
Equipements compris dans le coût des travaux					
Equipements NON compris dans coût des travaux					
Tapis d'effort ; chariot urgence ; ECG ; bureau ; fauteuils ; poste informatique ; lit					
Observations					

Nom		Salle injection		Code		INJ01	
Informations générales							
Activité		Préparation des injections avant administration aux patients					
Occupation		Personnels					
Traitement Architectural							
Hauteur Libre		2.50 m					
Contraintes spécifiques							
Accès				Sûreté			
Gabarit Accès		110		Contrôle d'accès		Serrure avec canon sur organigramme	
Type de porte		battante, pleine		Vidéosurveillance		moniteurs report salles d'attente	
Particularités Finitions		protections contre les chocs, radioprotection		Intrusion			
Traitement acoustique				Inter./vidéophonie Oui			
Isolation		Réglementaire et cf Tome 2					
Eclairage				Caractéristiques de revêtement			
Eclairage Naturel		Proscrit		Type de Sol		sol souple+Relevé plinthe	
Occultation / Protection solaire		sans objet		Revêtement Mural		Peinture lessivable finition A	
Eclairage artificiel		LED direct		Protection Murale		Radioprotection ; protection dessus paillasses et lavabo	
Commande éclairage		Variateur		Plafond/Faux Plafonds		Démontable	
Traitement Technique							
Courants forts et Courants faibles							
Boitier PAB		1		PAB = 3 PCN +2 PCO + 2 RJ45			
Boitier TV/Ecran				TV = 2 PCN + 1 RJ45			
CFO - PCN		1 ménage		CFO-PCN		1 négatoscope	
CFO - PCN		2 divers		CFO-PCO			
CFO - PCN		2 sur BT		CFO-PCO			
CFO - PCN		1 réfrigérateur (sous alarme)		CFO-PCO			
CFO - Autres							
CFa - RJ45		1 sur BT		CFa – RJ45			
CFa - RJ45		1 report alarme réfrigérateur		CFa – RJ45			
Appel malade							
Autres CFA							
Chauffage / Ventilation / Climatisation							
T° Hiver		21°C		Renouvellement d'air		2 vol/h	
T° Eté		-6°C/Text		Exigences particulières		rafraichissement	
Fluides médicaux / Fluides spéciaux							
Type de poste (FDS 90-155)		Type 1 Consultation et salle examens/soins					
Oxygène		1 sur BT					
Air Médical		1 sur BT					
Vide médical		1 sur BT					
Air moteur							
SEGA							
Autres fluides							
Plomberie sanitaire et Paillasses							
Appareils sanitaires							
Appareil 1				Accessoires :			
Appareil 2				Accessoires :			
Appareil 3				Accessoires :			
Appareil 4				Accessoires :			
Paillasses							
Paillasse 1		1 PSR		Lg : 200 cm		Nb bac : Equip : meuble bas (tiroirs)	

Paillasse 2	1	PHR	Lg : 150 cm	Nb bac : 2	Equip. :	Une cuve sur EU standard et une cuve sur traitement effluents ; distributeur essuie mains et porte savon
Paillasse 3			Lg :	Nb bac : 2	Equip. :	
Equipements						
Equipements compris dans le coût des travaux						
3 a 4 Passe plats transmurales étanches avec préparation labo ; station pneumatique						
Equipements NON compris dans coût des travaux						
poste informatique ; armoire médicament ; réfrigérateur médicament						
Observations						
Une cuve de PHR raccordées sur traitement effluents. Réfrigérateur sous alarme T°						

Nom			Livraisons			Code		LAB01	
Informations générales									
Activité		Sas pour livraison à l'unité de radiopharmacie depuis l'extérieur							
Occupation		Personnels							
Traitement Architectural									
Hauteur Libre		2.50 m							
Contraintes spécifiques									
Accès					Sûreté				
Gabarit Accès		90			Contrôle d'accès		badge		
Type de porte		battante, pleine			Vidéosurveillance				
Particularités Finitions		protection porte			Intrusion		Oui		
Traitement acoustique					Inter./vidéophonie Platine vidéophone extérieur				
Isolation		Réglementaire et cf Tome 2							
Eclairage					Caractéristiques de revêtement				
Eclairage Naturel		Proscrit			Type de Sol		sol souple+plinthe rapportée ou résine de sol		
Occultation / Protection solaire		sans objet			Revêtement Mural		Peinture lessivable finition A		
Eclairage artificiel		LED direct			Protection Murale		protection périphérique		
Commande éclairage		Détecteur			Plafond/Faux Plafonds		Démontable		
Traitement Technique									
Courants forts et Courants faibles									
Boitier PAB						PAB = 3 PCN + 2 PCO + 2 RJ45			
Boitier TV/Ecran						TV = 2 PCN + 1 RJ45			
CFO - PCN		1		ménage		CFO-PCN			
CFO - PCN						CFO-PCO			
CFO - PCN						CFO-PCO			
CFO - PCN						CFO-PCO			
CFO - Autres									
CFa - RJ45						CFa – RJ45			
CFa - RJ45						CFa – RJ45			
Appel malade									
Autres CFA									
Chauffage / Ventilation / Climatisation									
T° Hiver		19°C		Renouvellement d'air		2 vol/h			
T° Eté		NC		Exigences particulières					
Fluides médicaux / Fluides spéciaux									
Type de poste (FDS 90-155)		Sans objet							
Oxygène									
Air Médical									
Vide médical									
Air moteur									
SEGA									
Autres fluides									
Plomberie sanitaire et Paillasses									
Appareils sanitaires									
Appareil 1				Accessoires :					
Appareil 2				Accessoires :					
Appareil 3				Accessoires :					
Appareil 4				Accessoires :					
Paillasses									
Paillasse 1		Lg :		Nb bac :		Equip :			
Paillasse 2		Lg :		Nb bac :		Equip. :			

Paillasse 3	Lg :	Nb bac :	Equip. :
Equipements			
Equipements compris dans le coût des travaux			
Equipements NON compris dans coût des travaux			
Observations			

Nom			Matière source			Code	LAB02
Informations générales							
Activité		stockage matière première					
Occupation		Personnels					
Traitement Architectural							
Hauteur Libre		2.50 m					
Contraintes spécifiques							
Accès				Sûreté			
Gabarit Accès		90		Contrôle d'accès		badge	
Type de porte		battante, pleine		Vidéosurveillance			
Particularités Finitions		protections contre les chocs		Intrusion			
Traitement acoustique				Inter./vidéophonie			
Isolation		Réglementaire et cf Tome 2					
Eclairage				Caractéristiques de revêtement			
Eclairage Naturel		Proscrit		Type de Sol		sol souple+plinthe rapportée ou résine de sol	
Occultation / Protection solaire		sans objet		Revêtement Mural		Peinture lessivable finition A	
Eclairage artificiel		LED direct		Protection Murale		Radioprotection + protection contre les chocs en périphérie	
Commande éclairage		Détecteur		Plafond/Faux Plafonds		Démontable	
Traitement Technique							
Courants forts et Courants faibles							
Boitier PAB						PAB = 3 PCN +2 PCO + 2 RJ45	
Boitier TV/Ecran						TV = 2 PCN + 1 RJ45	
CFO - PCN		1 ménage		CFO-PCN			
CFO - PCN		CFO-PCO					
CFO - PCN		CFO-PCO					
CFO - PCN		CFO-PCO					
CFO - Autres							
CFa - RJ45		CFa – RJ45					
CFa - RJ45		CFa – RJ45					
Appel malade							
Autres CFA							
Chauffage / Ventilation / Climatisation							
T° Hiver		19°C		Renouvellement d'air		2 vol/h	
T° Eté		NC		Exigences particulières			
Fluides médicaux / Fluides spéciaux							
Type de poste (FDS 90-155)		Sans objet					
Oxygène							
Air Médical							
Vide médical							
Air moteur							
SEGA							
Autres fluides							
Plomberie sanitaire et Paillasses							
Appareils sanitaires							
Appareil 1				Accessoires :			
Appareil 2				Accessoires :			
Appareil 3				Accessoires :			
Appareil 4				Accessoires :			
Paillasses							
Paillasse 1		Lg :		Nb bac :		Equip :	

Paillasse 2	Lg :	Nb bac :	Equip. :
Paillasse 3	Lg :	Nb bac :	Equip. :
Equipements			
Equipements compris dans le coût des travaux			
Equipements NON compris dans coût des travaux			
Observations			

Nom		Réception		Code		LAB03	
Informations générales							
Activité		En sas entre livraison et contrôle et matière source					
Occupation		Personnels					
Traitement Architectural							
Hauteur Libre		2.50 m					
Contraintes spécifiques							
Accès				Sûreté			
Gabarit Accès		90		Contrôle d'accès		Serrure avec canon sur organigramme	
Type de porte		battante, pleine		Vidéosurveillance			
Particularités Finitions		protections contre les chocs		Intrusion			
Traitement acoustique				Inter./vidéophonie			
Isolation		Réglementaire et cf Tome 2					
Eclairage				Caractéristiques de revêtement			
Eclairage Naturel		Souhaitable		Type de Sol		sol souple+Relevé plinthe	
Occultation / Protection solaire		Protection solaire et occultation		Revêtement Mural		Peinture lessivable finition A	
Eclairage artificiel		LED direct		Protection Murale		Radioprotection + protection contre les chocs en périphérie	
Commande éclairage		Détecteur		Plafond/Faux Plafonds		Démontable	
Traitement Technique							
Courants forts et Courants faibles							
Boitier PAB		1				PAB = 3 PCN +2 PCO + 2 RJ45	
Boitier TV/Ecran						TV = 2 PCN + 1 RJ45	
CFO - PCN		1 ménage		CFO-PCN			
CFO - PCN		2 divers		CFO-PCO			
CFO - PCN				CFO-PCO			
CFO - PCN				CFO-PCO			
CFO - Autres							
CFa - RJ45				CFa – RJ45			
CFa - RJ45				CFa – RJ45			
Appel malade							
Autres CFA							
Chauffage / Ventilation / Climatisation							
T° Hiver		21°C		Renouvellement d'air		2 vol/h	
T° Eté		-6°C/Text		Exigences particulières		rafraichissement	
Fluides médicaux / Fluides spéciaux							
Type de poste (FDS 90-155)		Sans objet					
Oxygène							
Air Médical							
Vide médical							
Air moteur							
SEGA							
Autres fluides							
Plomberie sanitaire et Paillasses							
Appareils sanitaires							
Appareil 1				Accessoires :			
Appareil 2				Accessoires :			
Appareil 3				Accessoires :			
Appareil 4				Accessoires :			
Paillasses							
Paillasse 1		1		PSR		Lg : 200 cm	
				Nb bac :		Equip :	

Paillasse 2	Lg :	Nb bac :	Equip. :
Paillasse 3	Lg :	Nb bac :	Equip. :
Equipements			
Equipements compris dans le coût des travaux			
Equipements NON compris dans coût des travaux			
Observations			

Nom			Contrôle			Code		LAB04	
Informations générales									
Activité		Salle pour le contrôle des produits, en sas entre la réception et la préparation (labo). Portes interlockées							
Occupation		Personnels							
Traitement Architectural									
Hauteur Libre		2.50 m							
Contraintes spécifiques									
Accès					Sûreté				
Gabarit Accès		90			Contrôle d'accès		interlockage sur porte donnant sur préparation		
Type de porte		battante, pleine			Vidéosurveillance				
Particularités Finitions		protections contre les chocs, radioprotection, interlockage des portes			Intrusion				
Traitement acoustique					Inter./vidéophonie				
Isolation		Réglementaire et cf Tome 2							
Eclairage					Caractéristiques de revêtement				
Eclairage Naturel		Proscrit			Type de Sol		sol souple+Plinthe rapportée		
Occultation / Protection solaire		Protection solaire et occultation			Revêtement Mural		Peinture lessivable finition A		
Eclairage artificiel		LED direct			Protection Murale		Radioprotection + protection contre les chocs en périphérie		
Commande éclairage		Interrupteur			Plafond/Faux Plafonds		Etanche		
Traitement Technique									
Courants forts et Courants faibles									
Boitier PAB		1			PAB = 3 PCN +2 PCO + 2 RJ45				
Boitier TV/Ecran					TV = 2 PCN + 1 RJ45				
CFO - PCN		1 ménage			CFO-PCN				
CFO - PCN					CFO-PCO				
CFO - PCN					CFO-PCO				
CFO - PCN					CFO-PCO				
CFO - Autres									
CFa - RJ45					CFa – RJ45				
CFa - RJ45					CFa – RJ45				
Appel malade									
Autres CFA									
Chauffage / Ventilation / Climatisation									
T° Hiver		de 19°C à 24°C			Renouvellement d'air		5 vol/h		
T° Eté		de 19°C à 24°C max.			Exigences particulières		Climatisation, Classe D (ISO8), surpression +15 Pa		
Fluides médicaux / Fluides spéciaux									
Type de poste (FDS 90-155)		Sans objet							
Oxygène									
Air Médical									
Vide médical									
Air moteur									
SEGA									
Autres fluides									
Plomberie sanitaire et Paillasses									
Appareils sanitaires									
Appareil 1		Accessoires :							
Appareil 2		Accessoires :							
Appareil 3		Accessoires :							
Appareil 4		Accessoires :							
Paillasses									

Paillasse 1	1	PSR	Lg : 200 cm	Nb bac :	Equip :
Paillasse 2	1	PHR	Lg : 150 cm	Nb bac : 1	Equip. :
Paillasse 3			Lg :	Nb bac : 1	Equip. :

Equipements

Equipements compris dans le coût des travaux

Passes plat transmurales avec la salle injection et avec la préparation

Equipements NON compris dans coût des travaux

Hotte chimique, armoire à solvant

Observations

EU raccordées sur traitement effluents

Nom			Sas			Code		LAB05	
Informations générales									
Activité		Sas frontière entre la radiopharmacie et la zone de soins							
Occupation		Personnels							
Traitement Architectural									
Hauteur Libre		2.50 m							
Contraintes spécifiques									
Accès					Sûreté				
Gabarit Accès		90			Contrôle d'accès		Badge sur porte donnant sur circulation, interlockage sur porte donnant sur préparation		
Type de porte		battante, pleine			Vidéosurveillance				
Particularités Finitions		protections contre les chocs, radioprotection, interlockage des portes			Intrusion				
Traitement acoustique					Inter./vidéophonie				
Isolation		Réglementaire et cf Tome 2							
Eclairage					Caractéristiques de revêtement				
Eclairage Naturel		Proscrit			Type de Sol		sol souple+Plinthe rapportée		
Occultation / Protection solaire		sans objet			Revêtement Mural		Peinture lessivable finition A		
Eclairage artificiel		LED direct			Protection Murale		Radioprotection + protection dessus lavabo et paillasse		
Commande éclairage		Détecteur			Plafond/Faux Plafonds		Etanche		
Traitement Technique									
Courants forts et Courants faibles									
Boitier PAB						PAB = 3 PCN +2 PCO + 2 RJ45			
Boitier TV/Ecran						TV = 2 PCN + 1 RJ45			
CFO - PCN		1		ménage		CFO-PCN			
CFO - PCN		1		lave sabot		CFO-PCO			
CFO - PCN						CFO-PCO			
CFO - PCN						CFO-PCO			
CFO - Autres									
CFa - RJ45						CFa – RJ45			
CFa - RJ45						CFa – RJ45			
Appel malade									
Autres CFA									
Chauffage / Ventilation / Climatisation									
T° Hiver		de 19°C à 24°C		Renouvellement d'air		5 vol/h			
T° Eté		de 19°C à 24°C max.		Exigences particulières		Climatisation, Classe D (ISO8), surpression +15 Pa			
Fluides médicaux / Fluides spéciaux									
Type de poste (FDS 90-155)		Sans objet							
Oxygène									
Air Médical									
Vide médical									
Air moteur									
SEGA									
Autres fluides									
Plomberie sanitaire et Paillasses									
Appareils sanitaires									
Appareil 1		1		poste de lavage des mains		Accessoires : miroir, distributeur savon, distributeur sèche main			
Appareil 2		1		attentes pour lave sabot (EU raccordé aux cuves)		Accessoires :			

Appareil 3		Accessoires :	
Appareil 4		Accessoires :	
Paillasse			
Paillasse 1	Lg :	Nb bac :	Equip :
Paillasse 2	Lg :	Nb bac :	Equip. :
Paillasse 3	Lg :	Nb bac :	Equip. :
Equipements			
Equipements compris dans le coût des travaux			
Equipements NON compris dans coût des travaux			
Lave sabot			
Observations			
EU raccordées sur traitement effluents			

Nom			Préparation			Code		LAB06	
Informations générales									
Activité		Laboratoire de préparation des MRP avec enceintes blindées							
Occupation		Personnels							
Traitement Architectural									
Hauteur Libre		2.50 m							
Contraintes spécifiques		Poids des enceintes blindées jusqu'à 4T/enceinte, charges d'exploitation plancher à adapter							
Accès					Sûreté				
Gabarit Accès		90			Contrôle d'accès		interlockage sur porte donnant sur sas et contrôle		
Type de porte		battante, pleine			Vidéosurveillance				
Particularités Finitions		protections contre les chocs, radioprotection, interlockage des portes			Intrusion				
Traitement acoustique					Inter./vidéophonie				
Isolation		Réglementaire et cf Tome 2							
Eclairage					Caractéristiques de revêtement				
Eclairage Naturel		Proscrit			Type de Sol		sol souple+Relevé plinthe		
Occultation / Protection solaire		sans objet			Revêtement Mural		Peinture lessivable finition A		
Eclairage artificiel		LED direct			Protection Murale		Radioprotection + protection dessus lavabo et paillasse		
Commande éclairage		Variateur			Plafond/Faux Plafonds		Etanche		
Traitement Technique									
Courants forts et Courants faibles									
Boîtier PAB		2		1 enceinte moyenne énergie + 1 enceinte haute énergie			PAB = 3 PCN +2 PCO + 2 RJ45		
Boîtier TV/Ecran					TV = 2 PCN + 1 RJ45				
CFO - PCN		1		ménage			CFO-PCN		
CFO - PCN					CFO-PCO				
CFO - PCN					CFO-PCO				
CFO - PCN					CFO-PCO				
CFO - Autres		Attentes 230V Mono pour enceintes blindées de préparation							
CFa - RJ45					CFa – RJ45				
CFa - RJ45					CFa – RJ45				
Appel malade									
Autres CFA		Attentes pour enceintes blindées							
Chauffage / Ventilation / Climatisation									
T° Hiver		de 19°C à 24°C		Renouvellement d'air		6 vol/h			
T° Eté		de 19°C à 24°C max.		Exigences particulières		Climatisation, Classe D (ISO8), surpression +30 Pa			
Fluides médicaux / Fluides spéciaux									
Type de poste (FDS 90-155)		Sans objet							
Oxygène									
Air Médical									
Vide médical									
Air moteur									
SEGA									
Autres fluides		Attentes Air comprimé 6 bars/20L/min (données à confirmer) pour enceintes blindées							
Plomberie sanitaire et Paillasses									
Appareils sanitaires									
Appareil 1		1		poste de lavage des mains			Accessoires :		
Appareil 2					Accessoires :				
Appareil 3					Accessoires :				
Appareil 4					Accessoires :				
Paillasses									

Paillasse 1	1	PSR	Lg : 200 cm	Nb bac :	Equip :
Paillasse 2			Lg :	Nb bac :	Equip. :
Paillasse 3			Lg :	Nb bac :	Equip. :

Equipements

Equipements compris dans le coût des travaux

Passes plat transmurales avec la salle injection et avec le contrôle et la circulation ; extraction spécifique enceinte blindée (racc. Dia 125)

Equipements NON compris dans coût des travaux

Enceintes blindées de préparation MRP (1 moyenne énergie + 1 haute énergie) ; réfrigérateur ; chariots ; stockeurs blindés ; poubelles blindées

Observations

EU raccordées sur traitement effluents

Nom		Local ménage - zone froide		Code	LOG01
Informations générales					
Activité		Local stockage produit ménage, chariot ménage et vidoir de la zone froide			
Occupation		Personnels			
Traitement Architectural					
Hauteur Libre		2.50 m			
Contraintes spécifiques					
Accès			Sûreté		
Gabarit Accès		90	Contrôle d'accès		Serrure avec canon sur organigramme
Type de porte		battante, pleine		Vidéosurveillance	
Particularités Finitions		protections contre les chocs		Intrusion	
Traitement acoustique			Inter./vidéophonie		
Isolation		Réglementaire et cf Tome 2			
Eclairage			Caractéristiques de revêtement		
Eclairage Naturel		Proscrit		Type de Sol sol souple+Relevé plinthe	
Occultation / Protection solaire		sans objet		Revêtement Mural Peinture lessivable finition B	
Eclairage artificiel		LED direct		Protection Murale protection périphérique	
Commande éclairage		Détecteur		Plafond/Faux Plafonds Démontable	
Traitement Technique					
Courants forts et Courants faibles					
Boitier PAB		0		PAB = 3 PCN +2 PCO + 2 RJ45	
Boitier TV/Ecran		0		TV = 2 PCN + 1 RJ45	
CFO - PCN		1	ménage		CFO-PCN
CFO - PCN		CFO-PCO 0			
CFO - PCN		0		CFO-PCO 0	
CFO - PCN		0		CFO-PCO 0	
CFO - Autres					
CFa - RJ45		0		CFa – RJ45 0	
CFa - RJ45		0		CFa – RJ45	
Appel malade					
Autres CFA					
Chauffage / Ventilation / Climatisation					
T° Hiver		16°C		Renouvellement d'air 2 vol/h	
T° Eté		NC		Exigences particulières	
Fluides médicaux / Fluides spéciaux					
Type de poste (FDS 90-155)		Sans objet			
Oxygène		0			
Air Médical		0			
Vide médical		0			
Air moteur					
SEGA					
Autres fluides					
Plomberie sanitaire et Paillasses					
Appareils sanitaires					
Appareil 1		1	Vidoir ménage		Accessoires :
Appareil 2		1	lavabo		Accessoires : distributeur savon, distributeur sèche main
Appareil 3		0		Accessoires :	
Appareil 4		0		Accessoires :	
Paillasses					
Paillasse 1		0	Lg :	Nb bac :	Equip :
Paillasse 2		0	Lg :	Nb bac :	Equip. :

Paillasse 3	Lg :	Nb bac :	Equip. :
Equipements			
Equipements compris dans le coût des travaux			
Equipements NON compris dans coût des travaux			
étagères ; produits entretien ; chariot ménage			
Observations			

Nom		Local ménage - zone chaude		Code	LOG02
Informations générales					
Activité		Local stockage produit ménage, chariot ménage et vidoir de la zone chaude.			
Occupation		Personnels			
Traitement Architectural					
Hauteur Libre		2.50 m			
Contraintes spécifiques					
Accès			Sûreté		
Gabarit Accès		90	Contrôle d'accès		Serrure avec canon sur organigramme
Type de porte		battante, pleine	Vidéosurveillance		
Particularités Finitions		protections contre les chocs	Intrusion		
Traitement acoustique			Inter./vidéophonie		
Isolation		Réglementaire et cf Tome 2			
Eclairage			Caractéristiques de revêtement		
Eclairage Naturel		Proscrit	Type de Sol		sol souple+Relevé plinthe
Occultation / Protection solaire		sans objet	Revêtement Mural		Peinture lessivable finition B
Eclairage artificiel		LED direct	Protection Murale		protection périphérique
Commande éclairage		Détecteur	Plafond/Faux Plafonds		Démontable
Traitement Technique					
Courants forts et Courants faibles					
Boitier PAB		0	PAB = 3 PCN +2 PCO + 2 RJ45		
Boitier TV/Ecran		0	TV = 2 PCN + 1 RJ45		
CFO - PCN		1 ménage	CFO-PCN		
CFO - PCN			CFO-PCO 0		
CFO - PCN		0	CFO-PCO 0		
CFO - PCN		0	CFO-PCO 0		
CFO - Autres		Attentes pour lave bassin			
CFa - RJ45		0	CFa – RJ45 0		
CFa - RJ45		0	CFa – RJ45		
Appel malade					
Autres CFA					
Chauffage / Ventilation / Climatisation					
T° Hiver		16°C	Renouvellement d'air		3 vol/h
T° Eté		NC	Exigences particulières		en légère dépression
Fluides médicaux / Fluides spéciaux					
Type de poste (FDS 90-155)		Sans objet			
Oxygène		0			
Air Médical		0			
Vide médical		0			
Air moteur					
SEGA					
Autres fluides					
Plomberie sanitaire et Paillasses					
Appareils sanitaires					
Appareil 1		1	Vidoir ménage (relié aux cuves)		Accessoires :
Appareil 2		1	lavabo		Accessoires : distributeur savon, distributeur sèche main
Appareil 3		1	attente pour lave bassin (EF+ECS+EU relié au cuves)		Accessoires :
Appareil 4		0	Accessoires :		
Paillasses					
Paillasse 1		0	Lg :	Nb bac :	Equip :

Paillasse 2	0	Lg :	Nb bac :	Equip. :
Paillasse 3		Lg :	Nb bac :	Equip. :
Equipements				
Equipements compris dans le coût des travaux				
Equipements NON compris dans coût des travaux				
étagères ; produits entretien ; chariot ménage ; lave bassin				
Observations				
EU vidoir et lave bassins raccordées sur traitement effluents				

Nom			Déchets non radioactifs			Code		LOG03	
Informations générales									
Activité		Local de stockage temporaire des déchets et linge sale de la zone froide							
Occupation		Personnels							
Traitement Architectural									
Hauteur Libre		2.50 m							
Contraintes spécifiques									
Accès					Sûreté				
Gabarit Accès		90			Contrôle d'accès		Badge		
Type de porte		battante, pleine			Vidéosurveillance				
Particularités Finitions		protections contre les chocs			Intrusion				
Traitement acoustique					Inter./vidéophonie				
Isolation		Réglementaire et cf Tome 2							
Eclairage					Caractéristiques de revêtement				
Eclairage Naturel		Proscrit			Type de Sol		sol souple+Relevé plinthe		
Occultation / Protection solaire		sans objet			Revêtement Mural		Peinture lessivable finition B		
Eclairage artificiel		LED direct			Protection Murale		protection périphérique		
Commande éclairage		Détecteur			Plafond/Faux Plafonds		Démontable		
Traitement Technique									
Courants forts et Courants faibles									
Boitier PAB		0			PAB = 3 PCN +2 PCO + 2 RJ45				
Boitier TV/Ecran		0			TV = 2 PCN + 1 RJ45				
CFO - PCN		1 ménage			CFO-PCN				
CFO - PCN		0			CFO-PCO		0		
CFO - PCN		0			CFO-PCO		0		
CFO - PCN		0			CFO-PCO		0		
CFO - Autres									
CFa - RJ45		0			CFa – RJ45		0		
CFa - RJ45		0			CFa – RJ45				
Appel malade									
Autres CFA									
Chauffage / Ventilation / Climatisation									
T° Hiver		16°C			Renouvellement d'air		3 vol/h		
T° Eté		NC			Exigences particulières		en légère dépression		
Fluides médicaux / Fluides spéciaux									
Type de poste (FDS 90-155)		Sans objet							
Oxygène		0							
Air Médical		0							
Vide médical		0							
Air moteur									
SEGA									
Autres fluides									
Plomberie sanitaire et Paillasses									
Appareils sanitaires									
Appareil 1		0			Accessoires :				
Appareil 2		0			Accessoires :				
Appareil 3		0			Accessoires :				
Appareil 4		0			Accessoires :				
Paillasses									
Paillasse 1		0		Lg :		Nb bac :		Equip :	
Paillasse 2		0		Lg :		Nb bac :		Equip. :	
Paillasse 3				Lg :		Nb bac :		Equip. :	

Equipements
Equipements compris dans le coût des travaux
Equipements NON compris dans coût des travaux
containers déchets et containers linge sale
Observations

Nom			Déchets radioactifs			Code		LOG04	
Informations générales									
Activité		Local de stockage temporaire des déchets radioactifs de la zone chaude							
Occupation		Personnels							
Traitement Architectural									
Hauteur Libre		2.50 m							
Contraintes spécifiques									
Accès					Sûreté				
Gabarit Accès		90			Contrôle d'accès		Badge		
Type de porte		battante, pleine			Vidéosurveillance				
Particularités Finitions		protections contre les chocs, radioprotection			Intrusion				
Traitement acoustique					Inter./vidéophonie				
Isolation		Réglementaire et cf Tome 2							
Eclairage					Caractéristiques de revêtement				
Eclairage Naturel		Proscrit			Type de Sol		sol souple+Relevé plinthe		
Occultation / Protection solaire		sans objet			Revêtement Mural		Peinture lessivable finition B		
Eclairage artificiel		LED direct			Protection Murale		protection périphérique		
Commande éclairage		Détecteur			Plafond/Faux Plafonds		Démontable		
Traitement Technique									
Courants forts et Courants faibles									
Boitier PAB		0				PAB = 3 PCN +2 PCO + 2 RJ45			
Boitier TV/Ecran		0				TV = 2 PCN + 1 RJ45			
CFO - PCN		1		ménage		CFO-PCN			
CFO - PCN		1		réfrigérateur RIV (sous alarme)		CFO-PCO		0	
CFO - PCN		0				CFO-PCO		0	
CFO - PCN		0				CFO-PCO		0	
CFO - Autres									
CFa - RJ45		1		réfrigérateur RIV (sous alarme)		CFa – RJ45		0	
CFa - RJ45		0				CFa – RJ45			
Appel malade									
Autres CFA									
Chauffage / Ventilation / Climatisation									
T° Hiver		16°C		Renouvellement d'air		3 vol/h			
T° Eté		NC		Exigences particulières		en légère dépression			
Fluides médicaux / Fluides spéciaux									
Type de poste (FDS 90-155)		Sans objet							
Oxygène		0							
Air Médical		0							
Vide médical		0							
Air moteur									
SEGA									
Autres fluides									
Plomberie sanitaire et Paillasses									
Appareils sanitaires									
Appareil 1		0		Accessoires :					
Appareil 2		0		Accessoires :					
Appareil 3		0		Accessoires :					
Appareil 4		0		Accessoires :					
Paillasses									
Paillasse 1		0	Lg :	Nb bac :	Equip :				
Paillasse 2		0	Lg :	Nb bac :	Equip. :				
Paillasse 3			Lg :	Nb bac :	Equip. :				

Equipements
Equipements compris dans le coût des travaux
Equipements NON compris dans coût des travaux
containers déchets, réfrigérateur RIV ; étagères
Observations

Nom			Requalification			Code		LOG05	
Informations générales									
Activité		Local pour la requalification des déchets contaminés avec évacuation sur l'extérieur							
Occupation		Personnels							
Traitement Architectural									
Hauteur Libre		2.50 m							
Contraintes spécifiques									
Accès					Sûreté				
Gabarit Accès		110			Contrôle d'accès		Badge		
Type de porte		battante, pleine			Vidéosurveillance				
Particularités Finitions		protections contre les chocs			Intrusion		Oui		
Traitement acoustique					Inter./vidéophonie				
Isolation		Réglementaire et cf Tome 2							
Eclairage					Caractéristiques de revêtement				
Eclairage Naturel		Proscrit			Type de Sol		sol souple+Relevé plinthe		
Occultation / Protection solaire		sans objet			Revêtement Mural		Peinture lessivable finition B		
Eclairage artificiel		LED direct			Protection Murale		protection périphérique		
Commande éclairage		Détecteur			Plafond/Faux Plafonds		Démontable		
Traitement Technique									
Courants forts et Courants faibles									
Boitier PAB		1			PAB = 3 PCN +2 PCO + 2 RJ45				
Boitier TV/Ecran		0			TV = 2 PCN + 1 RJ45				
CFO - PCN		1 ménage			CFO-PCN				
CFO - PCN		1 appareil de mesure			CFO-PCO				
CFO - PCN		CFO-PCO							
CFO - PCN		CFO-PCO							
CFO - Autres									
CFa - RJ45		CFa – RJ45							
CFa - RJ45		CFa – RJ45							
Appel malade									
Autres CFA									
Chauffage / Ventilation / Climatisation									
T° Hiver		16°C			Renouvellement d'air		2 vol/h		
T° Eté		NC			Exigences particulières				
Fluides médicaux / Fluides spéciaux									
Type de poste (FDS 90-155)		Sans objet							
Oxygène									
Air Médical									
Vide médical									
Air moteur									
SEGA									
Autres fluides									
Plomberie sanitaire et Paillasse									
Appareils sanitaires									
Appareil 1				Accessoires :					
Appareil 2				Accessoires :					
Appareil 3				Accessoires :					
Appareil 4				Accessoires :					
Paillasse									
Paillasse 1		1	PHR	Lg :	150 cm	Nb bac :	1	Equip :	distributeur essuie mains et porte savon
Paillasse 2				Lg :		Nb bac :		Equip. :	
Paillasse 3				Lg :		Nb bac :		Equip. :	

Equipements
Equipements compris dans le coût des travaux
Equipements NON compris dans coût des travaux
étagères
Observations

Nom			Sanitaire zone froide		Code	SAN01	
Informations générales							
Activité		Sanitaire					
Occupation		Patients, personnels, visiteurs					
Traitement Architectural							
Hauteur Libre		2.50 m					
Contraintes spécifiques							
Accès				Sûreté			
Gabarit Accès		90		Contrôle d'accès		bouton moletée interieur	
Type de porte		battante, pleine		Vidéosurveillance			
Particularités Finitions		protections contre les chocs		Intrusion			
Traitement acoustique				Inter./vidéophonie			
Isolation		Réglementaire et cf Tome 2					
Eclairement				Caractéristiques de revêtement			
Eclairement Naturel		Proscrit		Type de Sol		sol souple+Relevé plinthe	
Occultation / Protection solaire		sans objet		Revêtement Mural		Peinture lessivable finition A	
Eclairage artificiel		LED direct		Protection Murale		Au dessus lavabo et derrière WC	
Commande éclairage		Détecteur		Plafond/Faux Plafonds		Démontable	
Traitement Technique							
Courants forts et Courants faibles							
Boitier PAB		0			PAB = 3 PCN +2 PCO + 2 RJ45		
Boitier TV/Ecran		0			TV = 2 PCN + 1 RJ45		
CFO - PCN		0			CFO-PCN		
CFO - PCN		0			CFO-PCO 0		
CFO - PCN		0			CFO-PCO 0		
CFO - PCN		0			CFO-PCO 0		
CFO - Autres							
CFa - RJ45		0			CFa – RJ45 0		
CFa - RJ45		0			CFa – RJ45		
Appel malade							
Autres CFA							
Chauffage / Ventilation / Climatisation							
T° Hiver		19°C		Renouvellement d'air		2 vol/h	
T° Eté		NC		Exigences particulières		en légère dépression	
Fluides médicaux / Fluides spéciaux							
Type de poste (FDS 90-155)		Sans objet					
Oxygène		0					
Air Médical		0					
Vide médical		0					
Air moteur							
SEGA							
Autres fluides							
Plomberie sanitaire et Paillasses							
Appareils sanitaires							
Appareil 1		1 WC / WC PMR		Accessoires : barre de préhension WC ; distributeur papier hygiénique ; 1 patère			
Appareil 2		1 Plan vasque ou lavabo		Accessoires : miroir ; distributeur savon et essuie mains			
Appareil 3		0		Accessoires :			
Appareil 4		0		Accessoires :			
Paillasses							
Paillasse 1		0 Lg :		Nb bac :		Equip :	
Paillasse 2		0 Lg :		Nb bac :		Equip. :	

Paillasse 3	Lg :	Nb bac :	Equip. :
Equipements			
Equipements compris dans le coût des travaux			
Accessoires sanitaires cf Tome 2			
Equipements NON compris dans coût des travaux			
Observations			

Nom		Sanitaire zone chaude		Code		SAN02	
Informations générales							
Activité		Raccordement sur traitement effluent					
Occupation		Patients					
Traitement Architectural							
Hauteur Libre		2.50 m					
Contraintes spécifiques							
Accès				Sûreté			
Gabarit Accès		90		Contrôle d'accès		bouton moletée interieur	
Type de porte		battante, pleine		Vidéosurveillance			
Particularités Finitions		protections contre les chocs		Intrusion			
Traitement acoustique				Inter./vidéophonie			
Isolation		Réglementaire et cf Tome 2					
Eclairage				Caractéristiques de revêtement			
Eclairage Naturel		Proscrit		Type de Sol		sol souple+Relevé plinthe	
Occultation / Protection solaire		sans objet		Revêtement Mural		Peinture lessivable finition A	
Eclairage artificiel		LED direct		Protection Murale		Au dessus lavabo et derrière WC	
Commande éclairage		Détecteur		Plafond/Faux Plafonds		Démontable	
Traitement Technique							
Courants forts et Courants faibles							
Boitier PAB		0		PAB = 3 PCN +2 PCO + 2 RJ45			
Boitier TV/Ecran		0		TV = 2 PCN + 1 RJ45			
CFO - PCN		0		CFO-PCN			
CFO - PCN		0		CFO-PCO		0	
CFO - PCN		0		CFO-PCO		0	
CFO - PCN		0		CFO-PCO		0	
CFO - Autres							
CFa - RJ45		0		CFa – RJ45		0	
CFa - RJ45		0		CFa – RJ45			
Appel malade							
Autres CFA							
Chauffage / Ventilation / Climatisation							
T° Hiver		19°C		Renouvellement d'air		2 vol/h	
T° Eté		NC		Exigences particulières		en légère dépression	
Fluides médicaux / Fluides spéciaux							
Type de poste (FDS 90-155)		Sans objet					
Oxygène		0					
Air Médical		0					
Vide médical		0					
Air moteur							
SEGA							
Autres fluides							
Plomberie sanitaire et Paillasses							
Appareils sanitaires							
Appareil 1		1 WC avec séparateur		Accessoires : barre de préhension WC ; distributeur papier hygiénique ; 1 patère			
Appareil 2		1 Plan vasque ou lavabo		Accessoires : miroir ; distributeur savon et essuie mains			
Appareil 3		0		Accessoires :			
Appareil 4		0		Accessoires :			
Paillasses							
Paillasse 1		0		Lg :		Nb bac : Equip :	
Paillasse 2		0		Lg :		Nb bac : Equip. :	

Paillasse 3	Lg :	Nb bac :	Equip. :
Equipements			
Equipements compris dans le coût des travaux			
Accessoires sanitaires cf Tome 2			
Equipements NON compris dans coût des travaux			
Observations			
Cuvette WC à séparateur spécifique médecine nucléaire, double évacuations (DN100 et DN32). Raccordements sur traitement effluents			

Nom		Douche décontamination		Code	SAN03
Informations générales					
Activité		Raccordement sur traitement effluent			
Occupation		Personnels			
Traitement Architectural					
Hauteur Libre		2.50 m			
Contraintes spécifiques					
Accès			Sûreté		
Gabarit Accès		90	Contrôle d'accès		bouton moletée interieur
Type de porte		battante, pleine		Vidéosurveillance	
Particularités Finitions		protections contre les chocs, radioprotection		Intrusion	
Traitement acoustique			Inter./vidéophonie		
Isolation		Réglementaire et cf Tome 2			
Eclairage			Caractéristiques de revêtement		
Eclairage Naturel		Proscrit	Type de Sol		Système douche PVC
Occultation / Protection solaire		sans objet	Revêtement Mural		Système douche PVC
Eclairage artificiel		LED direct	Protection Murale		
Commande éclairage		Détecteur	Plafond/Faux Plafonds		Démontable
Traitement Technique					
Courants forts et Courants faibles					
Boitier PAB				PAB = 3 PCN +2 PCO + 2 RJ45	
Boitier TV/Ecran				TV = 2 PCN + 1 RJ45	
CFO - PCN	1	ménage (étanche)		CFO-PCN	
CFO - PCN			CFO-PCO		
CFO - PCN			CFO-PCO		
CFO - PCN			CFO-PCO		
CFO - Autres					
CFa - RJ45			CFa – RJ45		
CFa - RJ45			CFa – RJ45		
Appel malade					
Autres CFA					
Chauffage / Ventilation / Climatisation					
T° Hiver		21°C	Renouvellement d'air		2 vol/h
T° Eté		NC	Exigences particulières		en légère dépression
Fluides médicaux / Fluides spéciaux					
Type de poste (FDS 90-155)		Sans objet			
Oxygène					
Air Médical					
Vide médical					
Air moteur					
SEGA					
Autres fluides					
Plomberie sanitaire et Paillasses					
Appareils sanitaires					
Appareil 1		1	douche reliée aux cuves		Accessoires :
Appareil 2		1	lavabo relié aux cuves		Accessoires : miroir ;
Appareil 3		Accessoires :			
Appareil 4		Accessoires :			
Paillasses					
Paillasse 1		Lg :	Nb bac :	Equip :	
Paillasse 2		Lg :	Nb bac :	Equip. :	
Paillasse 3		Lg :	Nb bac :	Equip. :	

Equipements
Equipements compris dans le coût des travaux
2 patères, banc intégré pour assise, porte serviette
Equipements NON compris dans coût des travaux
Observations
EU raccordées sur traitement effluents

Nom Archives		Code STO01	
Informations générales			
Activité	Stockage des dossiers patients		
Occupation	Personnels		
Traitement Architectural			
Hauteur Libre	2.50 m		
Contraintes spécifiques			
Accès		Sûreté	
Gabarit Accès	90	Contrôle d'accès	Badge
Type de porte	battante, pleine (blocage temporaire pour les réappros)	Vidéosurveillance	
Particularités Finitions	protections contre les chocs	Intrusion	
Traitement acoustique		Inter./vidéophonie	
Isolation	Réglementaire et cf Tome 2		
Eclairage		Caractéristiques de revêtement	
Eclairage Naturel	Proscrit	Type de Sol	sol souple+Relevé plinthe
Occultation / Protection solaire	sans objet	Revêtement Mural	Peinture lessivable finition B
Eclairage artificiel	LED direct	Protection Murale	protection périphérique
Commande éclairage	Détecteur	Plafond/Faux Plafonds	Démontable
Traitement Technique			
Courants forts et Courants faibles			
Boitier PAB		PAB = 3 PCN +2 PCO + 2 RJ45	
Boitier TV/Ecran		TV = 2 PCN + 1 RJ45	
CFO - PCN	1 ménage	CFO-PCN	
CFO - PCN		CFO-PCO	
CFO - PCN		CFO-PCO	
CFO - PCN		CFO-PCO	
CFO - Autres			
CFa - RJ45		CFa – RJ45	
CFa - RJ45		CFa – RJ45	
Appel malade			
Autres CFA			
Chauffage / Ventilation / Climatisation			
T° Hiver	19°C	Renouvellement d'air	1 vol/h
T° Eté	NC	Exigences particulières	
Fluides médicaux / Fluides spéciaux			
Type de poste (FDS 90-155)	Sans objet		
Oxygène			
Air Médical			
Vide médical			
Air moteur			
SEGA			
Autres fluides			
Plomberie sanitaire et Paillasses			
Appareils sanitaires			
Appareil 1		Accessoires :	
Appareil 2		Accessoires :	
Appareil 3		Accessoires :	
Appareil 4		Accessoires :	
Paillasses			
Paillasse 1	Lg :	Nb bac :	Equip :
Paillasse 2	Lg :	Nb bac :	Equip. :

Paillasse 3	Lg :	Nb bac :	Equip. :
Equipements			
Equipements compris dans le coût des travaux			
Equipements NON compris dans coût des travaux			
Rayonnages à archives			
Observations			

Nom		Réserve consommables		Code	STO02
Informations générales					
Activité		Stockage des DM			
Occupation		Personnels			
Traitement Architectural					
Hauteur Libre		2.50 m			
Contraintes spécifiques					
Accès			Sûreté		
Gabarit Accès		90	Contrôle d'accès		Badge
Type de porte		battante, pleine (blocage temporaire pour les réappros)		Vidéosurveillance	
Particularités Finitions		protections contre les chocs		Intrusion	
Traitement acoustique			Inter./vidéophonie		
Isolation		Réglementaire et cf Tome 2			
Eclairage			Caractéristiques de revêtement		
Eclairage Naturel		Proscrit	Type de Sol		sol souple+Relevé plinthe
Occultation / Protection solaire		sans objet	Revêtement Mural		Peinture lessivable finition B
Eclairage artificiel		LED direct	Protection Murale		protection périphérique
Commande éclairage		Détecteur	Plafond/Faux Plafonds		Démontable
Traitement Technique					
Courants forts et Courants faibles					
Boitier PAB		0	PAB = 3 PCN +2 PCO + 2 RJ45		
Boitier TV/Ecran		0	TV = 2 PCN + 1 RJ45		
CFO - PCN		1 ménage	CFO-PCN		
CFO - PCN			CFO-PCO 0		
CFO - PCN		0	CFO-PCO 0		
CFO - PCN		0	CFO-PCO 0		
CFO - Autres					
CFa - RJ45			CFa – RJ45 0		
CFa - RJ45		0	CFa – RJ45		
Appel malade					
Autres CFA					
Chauffage / Ventilation / Climatisation					
T° Hiver		19°C	Renouvellement d'air		1 vol/h
T° Eté		NC	Exigences particulières		
Fluides médicaux / Fluides spéciaux					
Type de poste (FDS 90-155)		Sans objet			
Oxygène		0			
Air Médical		0			
Vide médical		0			
Air moteur					
SEGA					
Autres fluides					
Plomberie sanitaire et Paillasses					
Appareils sanitaires					
Appareil 1		0	Accessoires :		
Appareil 2		0	Accessoires :		
Appareil 3		0	Accessoires :		
Appareil 4		0	Accessoires :		
Paillasses					
Paillasse 1		Lg :	Nb bac :	Equip :	
Paillasse 2		0 Lg :	Nb bac :	Equip. :	

Paillasse 3	Lg :	Nb bac :	Equip. :
Equipements			
Equipements compris dans le coût des travaux			
Equipements NON compris dans coût des travaux			
étagères			
Observations			
en zone chaude			

Nom			Box injection 1 lit			Code		TEP01	
Informations générales									
Activité		Box individuel pour injection MRP. Patient alité							
Occupation		Personnels, patients							
Traitement Architectural									
Hauteur Libre		2.50 m							
Contraintes spécifiques									
Accès					Sûreté				
Gabarit Accès		120			Contrôle d'accès		Serrure avec canon sur organigramme		
Type de porte		battante, pleine			Vidéosurveillance		Oui sans enregistrement		
Particularités Finitions		protections contre les chocs, radioprotection			Intrusion				
Traitement acoustique					Inter./vidéophonie				
Isolation		Réglementaire et cf Tome 2							
Eclairage					Caractéristiques de revêtement				
Eclairage Naturel		Souhaitable			Type de Sol		sol souple+Relevé plinthe		
Occultation / Protection solaire		Protection solaire et occultation, radioprotection			Revêtement Mural		Peinture lessivable finition A		
Eclairage artificiel		LED direct + éclairage de soins (S3)			Protection Murale		Protection en tête de lit et dessus paillasse, radioprotection		
Commande éclairage		Variateur			Plafond/Faux Plafonds		Démontable		
Traitement Technique									
Courants forts et Courants faibles									
Boitier PAB		0			PAB = 3 PCN +2 PCO + 2 RJ45				
Boitier TV/Ecran		1			TV = 2 PCN + 1 RJ45				
CFO - PCN		1 ménage			CFO-PCN				
CFO - PCN		2 sur BT			CFO-PCO				
CFO - PCN		2 divers			CFO-PCO 0				
CFO - PCN		1 négatoscope			CFO-PCO 0				
CFO - Autres									
CFa - RJ45		1 sur BT			CFa – RJ45 0				
CFa - RJ45		0			CFa – RJ45				
Appel malade		Oui, manipulateur simple sur BT							
Autres CFA									
Chauffage / Ventilation / Climatisation									
T° Hiver		21°C			Renouvellement d'air		2 vol/h		
T° Eté		-6°C/Text			Exigences particulières		rafraichissement		
Fluides médicaux / Fluides spéciaux									
Type de poste (FDS 90-155)		Type 1 salle examens							
Oxygène		1 sur BT							
Air Médical		1 sur BT							
Vide médical		1 sur BT							
Air moteur									
SEGA									
Autres fluides									
Plomberie sanitaire et Paillasses									
Appareils sanitaires									
Appareil 1				Accessoires :					
Appareil 2				Accessoires :					
Appareil 3				Accessoires :					
Appareil 4 0				Accessoires :					
Paillasses									
Paillasse 1		1		PHR		Lg : 100 cm		Nb bac : 1 Equip : meuble bas (tiroirs)	

Paillasse 2	0	Lg :	Nb bac :	Equip. :
Paillasse 3		Lg :	Nb bac :	Equip. :
Equipements				
Equipements compris dans le coût des travaux				
patères , bandeau technique (BT) ; éclairage de soins (S3)				
Equipements NON compris dans coût des travaux				
lit ; chariot soins, poubelles, paravent plombé, pieds à perfusion				
Observations				

Nom			Box injection/RIV 1 lit		Code	TEP02
Informations générales						
Activité		Box individuel pour injection MRP et Box traitement RIV. Avec sanitaire dédié				
Occupation		Personnels, patients				
Traitement Architectural						
Hauteur Libre		2.50 m				
Contraintes spécifiques						
Accès				Sûreté		
Gabarit Accès		120	Contrôle d'accès		Serrure avec canon sur organigramme	
Type de porte		battante, pleine	Vidéosurveillance		Oui sans enregistrement	
Particularités Finitions		protections contre les chocs, radioprotection	Intrusion		sans objet	
Traitement acoustique				Inter./vidéophonie		
Isolation		Réglementaire et cf Tome 2		Sans objet		
Eclairage				Caractéristiques de revêtement		
Eclairage Naturel		Souhaitable		Type de Sol		sol souple+Relevé plinthe
Occultation / Protection solaire		Protection solaire et occultation, radioprotection		Revêtement Mural		Peinture lessivable finition A
Eclairage artificiel		LED direct + éclairage de soins (S3)		Protection Murale		Protection en tête de lit, derrière WC et dessus paillasse+lavabo , radioprotection
Commande éclairage		Variateur		Plafond/Faux Plafonds		Démontable
Traitement Technique						
Courants forts et Courants faibles						
Boitier PAB		0			PAB = 3 PCN +2 PCO + 2 RJ45	
Boitier TV/Ecran		1			TV = 2 PCN + 1 RJ45	
CFO - PCN		1	ménage	CFO-PCN		
CFO - PCN		2	sur BT	CFO-PCO		
CFO - PCN		2	divers	CFO-PCO 0		
CFO - PCN		1	négatoscope	CFO-PCO 0		
CFO - Autres						
CFa - RJ45		1	sur BT	CFa – RJ45 0		
CFa - RJ45		0			CFa – RJ45	
Appel malade		Oui, manipulateur simple sur BT				
Autres CFA						
Chauffage / Ventilation / Climatisation						
T° Hiver		21°C		Renouvellement d'air		2 vol/h
T° Eté		-6°C/Text		Exigences particulières		rafraichissement
Fluides médicaux / Fluides spéciaux						
Type de poste (FDS 90-155)		Type 1 salle examens				
Oxygène		1	sur BT			
Air Médical		1	sur BT			
Vide médical		1	sur BT			
Air moteur						
SEGA						
Autres fluides						
Plomberie sanitaire et Paillasses						
Appareils sanitaires						
Appareil 1		1	WC avec séparateur	Accessoires : barre de préhension WC ; distributeur papier hygiénique ; 1 patère		
Appareil 2		1	Plan vasque ou lavabo	Accessoires : miroir ; distributeur savon et essuie mains		
Appareil 3					Accessoires :	
Appareil 4		0			Accessoires :	

Paillasse					
Paillasse 1	1	PHR	Lg : 100 cm	Nb bac : 1	Equip : meuble bas (tiroirs)
Paillasse 2	0		Lg :	Nb bac :	Equip. :
Paillasse 3			Lg :	Nb bac :	Equip. :
Equipements					
Equipements compris dans le coût des travaux					
patères , bandeau technique (BT) ; éclairage de soins (S3)					
Equipements NON compris dans coût des travaux					
lit ; chariot soins, poubelles					
Observations					
Cuvette WC à séparateur spécifique médecine nucléaire, double évacuations (DN100 et DN32). Raccordements sur traitement effluents					

Nom			Box injection 1 fauteuil			Code		TEP03	
Informations générales									
Activité		Box individuel pour injection MRP. Patient en fauteuil							
Occupation		Personnels, patients							
Traitement Architectural									
Hauteur Libre		2.50 m							
Contraintes spécifiques									
Accès					Sûreté				
Gabarit Accès		90			Contrôle d'accès		Serrure avec canon sur organigramme		
Type de porte		battante, pleine			Vidéosurveillance		Oui sans enregistrement		
Particularités Finitions		protections contre les chocs, radioprotection			Intrusion				
Traitement acoustique					Inter./vidéophonie				
Isolation		Réglementaire et cf Tome 2							
Eclairage					Caractéristiques de revêtement				
Eclairage Naturel		Souhaitable			Type de Sol		sol souple+Relevé plinthe		
Occultation / Protection solaire		Protection solaire et occultation, radioprotection			Revêtement Mural		Peinture lessivable finition A		
Eclairage artificiel		LED direct + éclairage de soins (S3)			Protection Murale		Radioprotection		
Commande éclairage		Variateur			Plafond/Faux Plafonds		Démontable		
Traitement Technique									
Courants forts et Courants faibles									
Boitier PAB		0			PAB = 3 PCN +2 PCO + 2 RJ45				
Boitier TV/Ecran		1			TV = 2 PCN + 1 RJ45				
CFO - PCN		1 ménage			CFO-PCN				
CFO - PCN		2 sur BT			CFO-PCO				
CFO - PCN		2 divers			CFO-PCO				
CFO - PCN		1 négatoscope			CFO-PCO				
CFO - Autres									
CFa - RJ45		1 sur BT			CFa – RJ45				
CFa - RJ45					CFa – RJ45				
Appel malade		Oui, manipulateur simple sur BT							
Autres CFA									
Chauffage / Ventilation / Climatisation									
T° Hiver		21°C			Renouvellement d'air		2 vol/h		
T° Eté		-6°C/Text			Exigences particulières		rafraichissement		
Fluides médicaux / Fluides spéciaux									
Type de poste (FDS 90-155)		Type 1 salle examens							
Oxygène		1 sur BT							
Air Médical		1 sur BT							
Vide médical		1 sur BT							
Air moteur									
SEGA									
Autres fluides									
Plomberie sanitaire et Paillasses									
Appareils sanitaires									
Appareil 1		1 lavabo (non relié au cuves)			Accessoires : miroir ; distributeur savon et essuie mains				
Appareil 2					Accessoires :				
Appareil 3					Accessoires :				
Appareil 4					Accessoires :				
Paillasses									
Paillasse 1		Lg :			Nb bac :		Equip :		
Paillasse 2		Lg :			Nb bac :		Equip. :		

Paillasse 3	Lg :	Nb bac :	Equip. :
Equipements			
Equipements compris dans le coût des travaux			
patères , bandeau technique (BT) ; éclairage de soins (S3)			
Equipements NON compris dans coût des travaux			
Fauteuil patient ; chariot soins			
Observations			

Nom		TEP-SCAN		Code		TEP04	
Informations générales							
Activité		Salle d'examen TEP-SCAN					
Occupation		Personnels, patients					
Traitement Architectural							
Hauteur Libre		2.80 m					
Contraintes spécifiques		charges équipements TEP : 3,8 T. Charges d'exploitation plancher mini 1 T/m². planiétié plancher selon constructeur					
Accès				Sûreté			
Gabarit Accès		120		Contrôle d'accès		Serrure avec canon sur organigramme	
Type de porte		Battente, pleine		Vidéosurveillance		Oui, caméra observation patient, moniteur en salle de commande	
Particularités Finitions		protections contre les chocs, radioprotection		Intrusion		sans objet	
Traitement acoustique				Inter./vidéophonie		Oui pour communication avec salle de commande	
Isolation		Réglementaire et cf Tome 2					
Eclairage				Caractéristiques de revêtement			
Eclairage Naturel		Proscrit		Type de Sol		sol souple+Relevé plinthe	
Occultation / Protection solaire		sans objet		Revêtement Mural		Peinture lessivable finition A	
Eclairage artificiel		Plafond lumineux type skyceiling ou équivalent		Protection Murale		Radioprotection	
Commande éclairage		Variateur depuis poste de commande		Plafond/Faux Plafonds		Démontable	
Traitement Technique							
Courants forts et Courants faibles							
Boitier PAB		1				PAB = 3 PCN +2 PCO + 2 RJ45	
Boitier TV/Ecran						TV = 2 PCN + 1 RJ45	
CFO - PCN		1 ménage à l'entrée		CFO-PCN		1 moteur rail lève malade	
CFO - PCN		2 sur BT		CFO-PCO			
CFO - PCN		4 divers		CFO-PCO			
CFO - PCN		1 négatoscope		CFO-PCO			
CFO - Autres		attente de puissance suivant spécification constructeur					
CFa - RJ45		2 sur BT		CFa – RJ45			
CFa - RJ45				CFa – RJ45			
Appel malade							
Autres CFA		selon spécifications constructeurs					
Chauffage / Ventilation / Climatisation							
T° Hiver		de 19°C à 24°C		Renouvellement d'air		6 vol/h	
T° Eté		de 19°C à 24°C max.		Exigences particulières		Climatisation, hygrométrie entre 20 et 75%maxi	
Fluides médicaux / Fluides spéciaux							
Type de poste (FDS 90-155)		Type 2 salle imagerie non interventionnelle					
Oxygène		1 sur BT					
Air Médical		1 sur BT					
Vide médical		2 sur BT					
Air moteur							
SEGA							
Autres fluides							
Plomberie sanitaire et Paillasses							
Appareils sanitaires							
Appareil 1		1 lavabo (non relié au cuves)		Accessoires : distributeur savon et essuie mains			
Appareil 2				Accessoires :			
Appareil 3				Accessoires :			
Appareil 4				Accessoires :			

Paillasse			
Paillasse 1	Lg :	Nb bac :	Equip :
Paillasse 2	Lg :	Nb bac :	Equip. :
Paillasse 3	Lg :	Nb bac :	Equip. :
Equipements			
Equipements compris dans le coût des travaux			
Ensemble de fourreaux pour liaisons techniques entre local technique/salle de commande et salle d'examens selon données constructeurs ; banteau technique fluides (BT) ; Signalétique réglementaire rayonnements ionisants et voyants lumineux			
Equipements NON compris dans coût des travaux			
TEPSCAN ; coffres pour fantômes ;			
Observations			
Dissipation calorifique dans l'air : 2 kW (donnée constructeur à valider lors des études de conception)			

Nom			Local technique TEP			Code		TEP05	
Informations générales									
Activité		Local technique TEP SCAN							
Occupation		Personnels							
Traitement Architectural									
Hauteur Libre		2.80 m							
Contraintes spécifiques									
Accès					Sûreté				
Gabarit Accès		90			Contrôle d'accès		Serrure avec canon sur organigramme		
Type de porte		battante, pleine			Vidéosurveillance				
Particularités Finitions		protections contre les chocs, radioprotection			Intrusion				
Traitement acoustique					Inter./vidéophonie				
Isolation		Réglementaire et cf Tome 2							
Eclairage					Caractéristiques de revêtement				
Eclairage Naturel		Proscrit			Type de Sol		Résine industrielle		
Occultation / Protection solaire		sans objet			Revêtement Mural		Peinture lessivable finition B		
Eclairage artificiel		LED direct			Protection Murale		Radioprotection		
Commande éclairage		Détecteur			Plafond/Faux Plafonds		sans FP		
Traitement Technique									
Courants forts et Courants faibles									
Boitier PAB		0					PAB = 3 PCN +2 PCO + 2 RJ45		
Boitier TV/Ecran		0					TV = 2 PCN + 1 RJ45		
CFO - PCN		1 ménage			CFO-PCN				
CFO - PCN		2 divers			CFO-PCO		0		
CFO - PCN		0			CFO-PCO		0		
CFO - PCN		0			CFO-PCO		0		
CFO - Autres		attente de puissance suivant spécification constructeur : TRI400V, 110 kVA							
CFa - RJ45		0			CFa – RJ45		0		
CFa - RJ45		0			CFa – RJ45				
Appel malade									
Autres CFA									
Chauffage / Ventilation / Climatisation									
T° Hiver		19°C			Renouvellement d'air		2 vol/h		
T° Eté		24°C max.			Exigences particulières		Climatisation		
Fluides médicaux / Fluides spéciaux									
Type de poste (FDS 90-155)		Sans objet							
Oxygène		0							
Air Médical		0							
Vide médical		0							
Air moteur									
SEGA									
Autres fluides									
Plomberie sanitaire et Paillasses									
Appareils sanitaires									
Appareil 1				Accessoires :					
Appareil 2				Accessoires :					
Appareil 3				Accessoires :					
Appareil 4				Accessoires :					
Paillasses									
Paillasse 1		0		Lg :		Nb bac :		Equip :	
Paillasse 2		0		Lg :		Nb bac :		Equip. :	

Paillasse 3	Lg :	Nb bac :	Equip. :
Equipements			
Equipements compris dans le coût des travaux			
Attentes eau glacée suivant spécifications constructeur ;			
Equipements NON compris dans coût des travaux			
armoires systèmes ; armoire de refroidissement ;			
Observations			
Dissipation calorifique dans l'eau : 16,3 kW (donnée constructeur à valider lors des études de conception)			

Nom	Bureau administratif			Code	TER01
Informations générales					
Activité	Bureau de travail administratif à un ou plusieurs postes. Nombre de poste de travail indiqué en commentaire pour chaque local dans les tableaux de surfaces				
Occupation	Personnels				
Traitement Architectural					
Hauteur Libre	2.50 m				
Contraintes spécifiques					
Accès			Sûreté		
Gabarit Accès	90	Contrôle d'accès		Serrure avec canon sur organigramme	
Type de porte	battante, pleine		Vidéosurveillance		
Particularités Finitions			Intrusion		
Traitement acoustique			Inter./vidéophonie		
Isolation	Réglementaire et cf Tome 2				
Eclairage			Caractéristiques de revêtement		
Eclairage Naturel	Indispensable		Type de Sol	sol souple+Plinthe rapportée	
Occultation / Protection solaire	Protection solaire et occultation		Revêtement Mural	Peinture lessivable finition A	
Eclairage artificiel	LED direct		Protection Murale		
Commande éclairage	Variateur		Plafond/Faux Plafonds	Démontable	
Traitement Technique					
Courants forts et Courants faibles					
Boitier PAB	1	par poste - Voir Nb poste dans tableaux surfaces		PAB = 3 PCN +2 PCO + 2 RJ45	
Boitier TV/Ecran	0			TV = 2 PCN + 1 RJ45	
CFO - PCN	1	ménage		CFO-PCN	
CFO - PCN	1	par poste		CFO-PCO	0
CFO - PCN	2	divers		CFO-PCO	0
CFO - PCN	0			CFO-PCO	0
CFO - Autres					
CFa - RJ45	0			CFa - RJ45	0
CFa - RJ45	0			CFa - RJ45	
Appel malade					
Autres CFA					
Chauffage / Ventilation / Climatisation					
T° Hiver	20°C		Renouvellement d'air	2 vol/h	
T° Eté	-6°C/Text		Exigences particulières	rafraichissement	
Fluides médicaux / Fluides spéciaux					
Type de poste (FDS 90-155)	Sans objet				
Oxygène	0				
Air Médical	0				
Vide médical	0				
Air moteur					
SEGA					
Autres fluides					
Plomberie sanitaire et Paillasse					
Appareils sanitaires					
Appareil 1	0	Accessoires :			
Appareil 2	0	Accessoires :			
Appareil 3	0	Accessoires :			
Appareil 4	0	Accessoires :			
Paillasse					
Paillasse 1	0	Lg :	Nb bac :	Equip :	

Paillasse 2	0	Lg :	Nb bac :	Equip. :
Paillasse 3		Lg :	Nb bac :	Equip. :
Equipements				
Equipements compris dans le coût des travaux				
Equipements NON compris dans coût des travaux				
bureaux ; fauteuils ; porte manteau ; postes de travail , armoires de rangement ; chaises				
Observations				

Nom				Salle de réunion				Code		TER02	
Informations générales											
Activité		Salle de réunion									
Occupation		Personnels									
Traitement Architectural											
Hauteur Libre		2.50 m									
Contraintes spécifiques											
Accès						Sûreté					
Gabarit Accès		90				Contrôle d'accès		Serrure avec canon sur organigramme			
Type de porte		battante, pleine				Vidéosurveillance					
Particularités Finitions						Intrusion					
Traitement acoustique						Inter./vidéophonie					
Isolation		Réglementaire et cf Tome 2									
Eclairage						Caractéristiques de revêtement					
Eclairage Naturel		Indispensable				Type de Sol		sol souple+Plinthe rapportée			
Occultation / Protection solaire		Protection solaire et occultation				Revêtement Mural		Peinture lessivable finition A			
Eclairage artificiel		LED direct				Protection Murale					
Commande éclairage		Variateur				Plafond/Faux Plafonds		Démontable			
Traitement Technique											
Courants forts et Courants faibles											
Boitier PAB		1		pour système visioconférence						PAB = 3 PCN +2 PCO + 2 RJ45	
Boitier TV/Ecran		1		Grand écran sur pied						TV = 2 PCN + 1 RJ45	
CFO - PCN		1		ménage				CFO-PCN			
CFO - PCN		1		par place				CFO-PCO		0	
CFO - PCN		1		vidéoprojecteur en plafond				CFO-PCO		0	
CFO - PCN								CFO-PCO		0	
CFO - Autres											
CFa - RJ45		1		vidéoprojecteur en plafond				CFa – RJ45		0	
CFa - RJ45								CFa – RJ45			
Appel malade											
Autres CFA											
Chauffage / Ventilation / Climatisation											
T° Hiver		20°C		Renouvellement d'air		2 vol/h					
T° Eté		-6°C/Text		Exigences particulières		rafraichissement					
Fluides médicaux / Fluides spéciaux											
Type de poste (FDS 90-155)		Sans objet									
Oxygène		0									
Air Médical		0									
Vide médical		0									
Air moteur											
SEGA											
Autres fluides											
Plomberie sanitaire et Paillasses											
Appareils sanitaires											
Appareil 1		0				Accessoires :					
Appareil 2		0				Accessoires :					
Appareil 3		0				Accessoires :					
Appareil 4		0				Accessoires :					
Paillasses											
Paillasse 1		0		Lg :		Nb bac :		Equip :			
Paillasse 2		0		Lg :		Nb bac :		Equip. :			

Paillasse 3	Lg :	Nb bac :	Equip. :
Equipements			
Equipements compris dans le coût des travaux			
Equipements NON compris dans coût des travaux			
table de réunion modulaire ; chaises ; vidéoprojecteur ou grand écran sur pieds ou mural			
Observations			

Nom		Vestiaires personnels		Code	VEST01
Informations générales					
Activité	Changement tenue ville > tenue professionnelle				
Occupation	Personnels				
Traitement Architectural					
Hauteur Libre	2.50 m				
Contraintes spécifiques					
Accès			Sûreté		
Gabarit Accès	90		Contrôle d'accès	Badge	
Type de porte	battante, pleine		Vidéosurveillance		
Particularités Finitions	protections contre les chocs		Intrusion		
Traitement acoustique			Inter./vidéophonie		
Isolation	Réglementaire et cf Tome 2				
Eclairage			Caractéristiques de revêtement		
Eclairage Naturel	Proscrit		Type de Sol	sol souple+Relevé plinthe	
Occultation / Protection solaire	sans objet		Revêtement Mural	Peinture lessivable finition A	
Eclairage artificiel	LED direct		Protection Murale		
Commande éclairage	Détecteur		Plafond/Faux Plafonds	Démontable	
Traitement Technique					
Courants forts et Courants faibles					
Boitier PAB			PAB = 3 PCN +2 PCO + 2 RJ45		
Boitier TV/Ecran			TV = 2 PCN + 1 RJ45		
CFO - PCN	1	ménage	CFO-PCN		
CFO - PCN			CFO-PCO		
CFO - PCN			CFO-PCO		
CFO - PCN			CFO-PCO		
CFO - Autres					
CFa - RJ45			CFa – RJ45		
CFa - RJ45			CFa – RJ45		
Appel malade					
Autres CFA					
Chauffage / Ventilation / Climatisation					
T° Hiver	21°C		Renouvellement d'air	2 vol/h	
T° Eté	NC		Exigences particulières		
Fluides médicaux / Fluides spéciaux					
Type de poste (FDS 90-155)		Sans objet			
Oxygène					
Air Médical					
Vide médical					
Air moteur					
SEGA					
Autres fluides					
Plomberie sanitaire et Paillasses					
Appareils sanitaires					
Appareil 1	1	plan vasque	Accessoires :	miroir, distributeur savon, distributeur sèche main	
Appareil 2	1	WC	Accessoires :	Nb en fonction effectif	
Appareil 3	1	douche	Accessoires :	NB en fonction effectif	
Appareil 4	Accessoires :				
Paillasses					
Paillasse 1	Lg :		Nb bac :	Equip :	
Paillasse 2	Lg :		Nb bac :	Equip. :	

Paillasse 3	Lg :	Nb bac :	Equip. :
Equipements			
Equipements compris dans le coût des travaux			
patères			
Equipements NON compris dans coût des travaux			
casiers vestiaires ; bancs			
Observations			

Nom		Secrétariat		Code	SEC01
Informations générales					
Activité	Prise en charge administrative				
Occupation	Personnels				
Traitement Architectural					
Hauteur Libre	2.50 m				
Contraintes spécifiques					
Accès			Sûreté		
Gabarit Accès	90		Contrôle d'accès	Badge	
Type de porte	battante, pleine		Vidéosurveillance		
Particularités Finitions	protections contre les chocs		Intrusion		
Traitement acoustique			Inter./vidéophonie		
Isolation	Réglementaire et cf Tome 2		Oui		
Eclairage			Caractéristiques de revêtement		
Eclairage Naturel	Indispensable		Type de Sol	sol souple+Plinthe rapportée	
Occultation / Protection solaire	Protection solaire et occultation		Revêtement Mural	Peinture lessivable finition A	
Eclairage artificiel	LED direct		Protection Murale		
Commande éclairage	Variateur		Plafond/Faux Plafonds	Démontable	
Traitement Technique					
Courants forts et Courants faibles					
Boitier PAB	3			PAB = 3 PCN +2 PCO + 2 RJ45	
Boitier TV/Ecran				TV = 2 PCN + 1 RJ45	
CFO - PCN	1	ménage	CFO-PCN		
CFO - PCN	1	copieur multifonction	CFO-PCO		
CFO - PCN	1	négatoscope	CFO-PCO		
CFO - PCN			CFO-PCO		
CFO - Autres					
CFa - RJ45	1	copieur multifonction	CFa – RJ45		
CFa - RJ45			CFa – RJ45		
Appel malade					
Autres CFA					
Chauffage / Ventilation / Climatisation					
T° Hiver	20°C		Renouvellement d'air	2 vol/h	
T° Eté	-6°C/Text		Exigences particulières	rafraichissement	
Fluides médicaux / Fluides spéciaux					
Type de poste (FDS 90-155)	Sans objet				
Oxygène					
Air Médical					
Vide médical					
Air moteur					
SEGA					
Autres fluides					
Plomberie sanitaire et Paillasse					
Appareils sanitaires					
Appareil 1			Accessoires :		
Appareil 2			Accessoires :		
Appareil 3			Accessoires :		
Appareil 4			Accessoires :		
Paillasse					
Paillasse 1	Lg :		Nb bac :	Equip :	
Paillasse 2	Lg :		Nb bac :	Equip. :	
Paillasse 3	Lg :		Nb bac :	Equip. :	

Equipements
Equipements compris dans le coût des travaux
banque d'accueil avec vitre de sécurité, hygiaphone, passe document , plan de travail pour 3 postes
Equipements NON compris dans coût des travaux
postes informatiques ; chaises/fauteuils ; copieur multifonction ; placard de rangement ; porte manteau
Observations
Accès direct aux archives et vue sur le hall

Nom			Sas accès personnel secondaires		Code	CIR02
Informations générales						
Activité		Sas permettant le passage du personnel en zone chaude. Stockage et mise en charge des détecteurs				
Occupation		Personnels				
Traitement Architectural						
Hauteur Libre		2.50 m				
Contraintes spécifiques						
Accès				Sûreté		
Gabarit Accès		90		Contrôle d'accès		Badge
Type de porte		battante, pleine		Vidéosurveillance		
Particularités Finitions		protections contre les chocs, radioprotection		Intrusion		
Traitement acoustique				Inter./vidéophonie		
Isolation		Réglementaire et cf Tome 2				
Eclairage				Caractéristiques de revêtement		
Eclairage Naturel		Proscrit		Type de Sol		sol souple+Plinthe rapportée
Occultation / Protection solaire		sans objet		Revêtement Mural		Peinture lessivable finition A
Eclairage artificiel		LED direct		Protection Murale		Radioprotection
Commande éclairage		Détecteur		Plafond/Faux Plafonds		Démontable
Traitement Technique						
Courants forts et Courants faibles						
Boitier PAB					PAB = 3 PCN +2 PCO + 2 RJ45	
Boitier TV/Ecran					TV = 2 PCN + 1 RJ45	
CFO - PCN	1	ménage		CFO-PCN		
CFO - PCN	1	chargeur dosimètres (panneau mural)		CFO-PCO		
CFO - PCN	1	détecteur contamination mains/pieds		CFO-PCO		
CFO - PCN				CFO-PCO		
CFO - Autres						
CFa - RJ45	1	détecteur contamination mains/pieds		CFa – RJ45		
CFa - RJ45				CFa – RJ45		
Appel malade						
Autres CFA						
Chauffage / Ventilation / Climatisation						
T° Hiver		19°C		Renouvellement d'air		1 vol/h
T° Eté		NC		Exigences particulières		
Fluides médicaux / Fluides spéciaux						
Type de poste (FDS 90-155)		Sans objet				
Oxygène						
Air Médical						
Vide médical						
Air moteur						
SEGA						
Autres fluides						
Plomberie sanitaire et Paillasses						
Appareils sanitaires						
Appareil 1				Accessoires :		
Appareil 2				Accessoires :		
Appareil 3				Accessoires :		
Appareil 4				Accessoires :		
Paillasses						
Paillasse 1		Lg :	Nb bac :		Equip :	
Paillasse 2		Lg :	Nb bac :		Equip. :	
Paillasse 3		Lg :	Nb bac :		Equip. :	

Equipements
Equipements compris dans le coût des travaux
Equipements NON compris dans coût des travaux
Détecteur contamination mains/pieds ; panneau support détecteurs personnel et chargeur
Observations