

PHASE Ia
Niveau RCB

Région	Niveau	Code Louvre	Désignation	Type sol	Revêtement de sol	Type plafond	Murs	Porte d'accès	Type d'éclairage	HSP	Type HSP	Surface réelle	Type
DENON	RB	E38ARB	Escalier	Sol durs	Carrelage	peint	peint	coupe feu	Éclairage électrique	2,55	Appentis	10,90	Rafraîchissement complet des locaux
DENON	RB	38RB20	Palier	Sol durs	Carrelage	peint	peint	coupe feu	Éclairage électrique	2,51	Plat	1,76	Rafraîchissement complet des locaux
DENON	RB	38RB22	Palier	Sol durs	Carrelage	peint	peint	coupe feu	Éclairage électrique	2,51	Plat	1,71	Rafraîchissement complet des locaux
												14,36	

PHASE Ia
Niveau RCH

Région	Niveau	Code Louvre	Désignation	Type sol	Revêtement de sol	Type plafond	Murs	Porte d'accès	Type d'éclairage	HSP	Type HSP	Surface réelle	Type
DENON	RH	38RH20	Palier	Sol durs	Béton	peint	peint	coupe feu	Éclairage électrique		4,62 Plat		5,60 Rafraîchissement complet des locaux
DENON	RH	E38ARH	Escalier	Sol durs	Carrelage	enduit plâtre peint	peint	coupe feu	Éclairage électrique				11,10 Rafraîchissement complet des locaux
												16,70	

PHASE Ia
Niveau ERH

Région	Niveau	Code Louvre	Désignation	Type sol	Revêtement de sol	Type plafond	Murs	Porte d'accès	Type d'éclairage	HSP	Type HSP	Surface réelle	Type
DENON	ERH	38ERH10a	Palier	Sol durs	Marbre	peint	peint	coupe feu	Éclairage électrique		Plat	4,78	Rafraîchissement complet des locaux
DENON	ERH	E38AERH	Escalier	Sol durs	Carrelage	peint	peint	coupe feu	Éclairage électrique		3,80 Plat	13,50	Rafraîchissement complet des locaux
DENON	ERH	38ERH24	Bureau	Sol durs	Linoléum	demontable	peint	porte isoplan	Éclairage électrique		2,40 Plat	22,41	Rafraîchissement complet des locaux
												40,69	

PHASE Ia
Niveau 2

Région	Niveau	Code Louvre	Désignation	Type sol	Revêtement de sol	Type plafond	Murs	Porte d'accès	Type d'éclairage	HSP	Type HSP	Surface réelle	Type
DENON	N2	38N220	Palier	Sol durs	Carrelage	peint	peint	coupe feu	Éclairage électrique		3,95 Plat	5,41	Rafraîchissement complet des locaux
DENON	N2	38N225	Couloir	Revêtements souple	Linoléum	demontable	peint	porte isoplan	Éclairage électrique		3,84 Plat	31,34	Reprise complète des locaux
DENON	N2	38N225a	Local RIA	Sol durs	Béton	demontable	peint	porte isoplan	Éclairage électrique		3,65 Plat	0,81	Reprise complète des locaux
DENON	N2	38N226	Local de stockage	Revêtements souple	Linoléum	demontable	peint	porte isoplan	Lumière du jour		3,96 Plat	7,78	Reprise complète des locaux
DENON	N2	38N226a	Local de stockage	Revêtements souple	Linoléum	demontable	peint	porte isoplan	Éclairage électrique		3,55 Plat	4,16	Reprise complète des locaux
DENON	N2	38N227	Bureau	Revêtements souple	Moquette	demontable	peint	porte isoplan	Lumière du jour		3,71 Plat	20,19	Reprise complète des locaux
DENON		38N228	Bureau	Revêtements souple	Moquette	demontable	peint	porte isoplan	Lumière du jour		3,73 Plat	24,34	Reprise complète des locaux
DENON	N2	38N229	Sas	Sol durs	Béton	demontable	peint	porte isoplan	Éclairage électrique		3,99 Plat	4,00	Reprise complète des locaux
DENON	N2	38N229b	Local technique	Sol durs	Béton	demontable	peint	porte isoplan	Éclairage électrique		4,00 Plat	16,56	Reprise complète des locaux
DENON	N2	38N229c	Local RIA	Sol durs	Béton	demontable	peint	porte isoplan	Pas d'éclairage		3,68 Plat	0,25	Reprise complète des locaux
DENON	N2	E38AN2	Escalier	Sol durs	Carrelage	peint	peint	coupe feu	Éclairage électrique		3,88 Appentis	14,03	Rafraîchissement complet des locaux
DENON	N2	38N218	Couloir	Revêtement souple	Linoléum	demontable	peint / lomis bas + cimaise	bois	Éclairage électrique		3,45 Plat	35,78	Reprise complète des locaux
DENON	N2	38N221	Bureau	Revêtement souple	Moquette	demontable	peint	porte isoplan	Lumière du jour		3,86 Plat	31,16	Reprise complète des locaux
DENON	N2	38N222	Bureau	Revêtement souple	Moquette	demontable	peint	porte isoplan	Lumière du jour		3,85 Plat	24,06	Reprise complète des locaux
DENON	N2	38N223	Bureau	Revêtement souple	Moquette	demontable	peint	porte isoplan	Lumière du jour		3,86 Plat	38,59	Reprise complète des locaux
DENON	N2	38N224	Bureau	Revêtement souple	Moquette	demontable	peint	porte isoplan	Lumière du jour		3,89 Plat	26,28	Reprise complète des locaux
DENON	N2	38N212	Sanitaires homme	Sol durs	Carrelage	BA13 Peint	Carrelage	porte isoplan	Éclairage électrique		2,50 Plat	6,50	Reprise complète des locaux
DENON	N2	38N212a	Local RIA	Sol durs	Béton	demontable	peint	porte isoplan				0,84	Reprise complète des locaux
DENON	N2	38N217	Sanitaires	Sol durs	Carrelage	BA13 Peint	Carrelage	porte isoplan	Éclairage électrique		2,51 Plat	7,66	
DENON	N2	38N226b	Local technique	Sol durs	Béton	demontable	peint	porte isoplan	Lumière du jour		3,99 Plat	12,69	Reprise complète des locaux
												312,44	

PHASE Ia
Niveau 3

Région	Niveau	Code Louvre	Désignation	Type sol	Revêtement de sol	Type plafond	Murs	Porte d'accès	Type d'éclairage	HSP	Type HSP	Surface réelle	Type
DENON	C1	38C120a	Palier	Sol durs Revêtements textile	Carrelage	enduit / peint	enduit / peint	coupe feu	Éclairage électrique	4,82	Plat	5,13	Rafraîchissement complet des locaux
DENON	C1	38C124	Salle de réunion		Moquette	enduit / peint	peint	porte isoplan	Lumière du jour	2,49	Plat	20,91	Reprise complète des locaux
DENON	C1	38C128	Sanitaires mixte	Sol durs	Carrelage	BA13 Peint	carrelage	porte isoplan	Éclairage électrique	2,38	Plat	9,06	Rafraîchissement complet des locaux
DENON	C1	E38AC1	Escalier	Sol durs Revêtements textile	Carrelage	enduit / peint	enduit / peint	coupe feu	Lumière du jour		Plat	13,69	Rafraîchissement complet des locaux
DENON	C1	38C120	Bureau	Revêtements textile	Moquette	enduit / peint	enduit / peint	porte isoplan	Lumière du jour	2,89	Plat	15,56	Reprise complète des locaux
DENON	C1	38C121	Bureau	Revêtements textile	Moquette	enduit / peint	enduit / peint	porte isoplan	Lumière du jour	2,93	Appentis	17,22	Reprise complète des locaux
DENON	C1	38C123	Local technique	Revêtements textile	Moquette	enduit / peint	enduit / peint	porte isoplan	Lumière du jour	2,91	Plat	6,56	Reprise complète des locaux
DENON		38C125	Couloir	Revêtements textile	Moquette	demontable	enduit / peint	porte isoplan	Lumière du jour	2,91	Plat	43,91	Reprise complète des locaux
DENON	C1	38C126	Bureau	Revêtements textile	Moquette	enduit / peint	enduit / peint	porte isoplan	Lumière du jour	2,93	Appentis	12,84	Reprise complète des locaux
DENON	C1	38C135	Bureau	Revêtements textile	Moquette	enduit / peint	enduit / peint	porte isoplan	Lumière du jour	2,90	Plat	15,59	Reprise complète des locaux
DENON	C1	38C114	Bureau	Revêtements textile	Moquette	enduit / peint	enduit / peint	porte isoplan	Lumière du jour	4,16	Appentis	26,44	Reprise complète des locaux
DENON	C1	38C115	Bureau	Revêtements textile	Moquette	enduit / peint	enduit / peint	porte isoplan	Lumière du jour	4,33	Appentis	29,13	Reprise complète des locaux
DENON	C1	38C116	Bureau	Revêtements textile	Moquette	enduit / peint	enduit / peint	porte isoplan	Lumière du jour	4,13	Appentis	29,56	Reprise complète des locaux
DENON	C1	38C117	Bureau	Revêtements textile	Moquette	enduit / peint	enduit / peint	porte isoplan	Lumière du jour	2,91	Appentis	28,56	Reprise complète des locaux
DENON	C1	38C118	Bureau	Revêtements textile	Moquette	enduit / peint	enduit / peint	porte isoplan	Lumière du jour	3,95	Plat	28,72	Reprise complète des locaux
DENON	C1	38C119a	Sanitaires femme	Sol durs	Carrelage	BA13 Peint	carrelage	porte isoplan	Éclairage électrique	2,51	Plat	6,59	Reprise complète des locaux
DENON	C1	38C119b	Sanitaires homme	Sol durs	Carrelage	BA13 Peint	carrelage	porte isoplan	Éclairage électrique	2,51	Plat	6,69	Reprise complète des locaux
DENON	C1	38C119c	Local RIA	Sol durs Revêtements textiles	Béton	enduit / peint	enduit / peint	porte isoplan	Pas d'éclairage		Plat	0,75	Reprise complète des locaux
DENON	C1	38C119	Couloir		Moquette	demontable	enduit / peint	porte isoplan	Éclairage électrique	2,78	Plat	16,7	Reprise complète des locaux
												333,61	

PHASE Ia

Niveau RCB	14,36
Niveau ECH	16,70
Niveau ERH	40,69
Niveau 2	312,44
Niveau 3	333,61
	717,80 m ²

PHASE Ib
Niveau RCB

Région	Niveau	Code Louvre	Désignation	Type de sol	Revêtement de sol	Type plafond	Murs	Porte d'accès	Type d'éclairage	HSP	Type HSP	Surface réelle	Type
DENON	RB	36RB10	Local technique	Sols durs	Béton	demontable	peint	bloc porte isoplan	Éclairage électrique	4,19	Plat	9,13	Accompagnements ponctuels des travaux de rénovation des ventilo-convecteur
												9,13	

PHASE Ib
Niveau RCH

Région	Niveau	Code Louvre	Désignation	Type de sol	Revêtement de sol	Type plafond	Murs	Porte d'accès	Type d'éclairage	HSP	Type HSP	Surface réelle	Type
DENON	RH	36RH19	Salle de documentation	Parquets cirés	Parquet	BA13 Peint	peint	bois	Lumière du jour	3,60	Plat	52,30	Accompagnements ponctuels des travaux de rénovation des ventilo-convecteur
DENON	RH	36RH21	Salle de documentation	Parquets cirés	Parquet	BA13 Peint	peint	bois	Lumière du jour	3,59	Plat	52,26	Accompagnements ponctuels des travaux de rénovation des ventilo-convecteur
DENON	RH	36RH12	Espace photocopieur	Parquets cirés	Parquet	BA13 Peint	peint	bois	Éclairage électrique	3,80	Plat	21,05	Accompagnements ponctuels des travaux de rénovation des ventilo-convecteur
DENON	RH	36RH14	Documentation DAO	Parquets cirés	Parquet	BA13 Peint	peint	bois	Éclairage électrique	3,81	Plat	52,84	Accompagnements ponctuels des travaux de rénovation des ventilo-convecteur
DENON	RH	36RH15	Bibliothèque	Parquets cirés	Parquet	BA13 Peint	peint	bois	Éclairage électrique	2,01	Plat	50,21	Accompagnements ponctuels des travaux de rénovation des ventilo-convecteur
DENON	RH	36RH16	Bibliothèque	Parquets cirés	Parquet	BA13 Peint	peint	bois	Éclairage électrique	2,01	Plat	51,29	Accompagnements ponctuels des travaux de rénovation des ventilo-convecteur
DENON	RH	36RH27	Sanitaires mixte	Sols durs	Carrelage	BA13 Peint	Carrelage	bois	Éclairage électrique	2,26	Plat	7,47	Rafraîchissement complet des locaux
DENON	RH	36RH17	Salle de consultation	Parquets cirés	Parquet	BA13 Peint	peint	bois	Lumière du jour	3,60	Plat	18,15	Accompagnements ponctuels des travaux de rénovation des ventilo-convecteur
DENON	RH	36RH18	Bibliothèque	Parquets cirés	Parquet	BA13 Peint	peint	bois	Lumière du jour	3,59	Plat	32,90	Accompagnements ponctuels des travaux de rénovation des ventilo-convecteur
DENON	RH	36RH09	Local RIA	Sols durs	Béton	BA13 Peint	peint	bois	Pas d'éclairage		Plat	0,87	Accompagnements ponctuels des travaux de rénovation des ventilo-convecteur
												339,33	

PHASE Ib

Niveau RCB	9,13
Niveau RCH	339,33
	348,46 m ²

Région	Niveau	Code Louvre	Désignation	Type sol	Revêtement de sol	Type plafond	Murs	Porte d'accès	Type d'éclairage	HSP	Type HSP	Surface réelle	Type
DENON	RB	37RB10	Palier	Parquets cirés	Parquet	enduit / peint	peint	bloc porte isoplan	Éclairage électrique	2,04	Plat		1,46 Rafraîchissement complet des locaux
DENON	RB	37RB36	Couloir	Parquets cirés	Parquet	demontable	peint	bloc porte isoplan	Éclairage électrique	2,88	Plat		51,27 Rafraîchissement complet des locaux
DENON	RB	37RB37	Bibliothèque	Revêtements textiles	Moquette	demontable	peint	bloc porte isoplan	Éclairage électrique	2,69	Plat		37,46 Rafraîchissement complet des locaux
DENON	RB	37RB38	Bibliothèque	Revêtements textiles	Moquette	demontable	peint	bloc porte isoplan	Éclairage électrique	2,69	Plat		30,64 Rafraîchissement complet des locaux
DENON	RB	37RB39	Bibliothèque	Revêtements textiles	Moquette	demontable	peint	bloc porte isoplan	Éclairage électrique	2,69	Plat		30,53 Rafraîchissement complet des locaux
DENON	RB	37RB40	Bibliothèque	Revêtements textiles	Moquette	demontable	peint	bloc porte isoplan	Éclairage électrique	2,69	Plat		31,60 Rafraîchissement complet des locaux
DENON	RB	37RB41	Bibliothèque	Revêtements textiles	Moquette	demontable	peint	bloc porte isoplan	Éclairage électrique	2,69	Plat		16,97 Rafraîchissement complet des locaux
DENON	RB	37RB42	Sanitaires homme	Sols durs	Carrelage	BA13 Peint	Carrelage	bloc porte isoplan	Lumière du jour		Plat		1,83 Rafraîchissement complet des locaux
DENON	RB	37RB43	SAS	Parquets cirés	Parquet	BA13 Peint	peint	bloc porte isoplan	Éclairage électrique	2,63	Plat		7,10 Rafraîchissement complet des locaux
DENON	RB	37RB44	Sanitaires femme	Sols durs	Carrelage	BA13 Peint	Carrelage	bloc porte isoplan	Lumière du jour		Plat		1,83 Rafraîchissement complet des locaux
DENON	RB	37RB45	SAS	Parquets cirés	Parquet	BA13 Peint	peint	bloc porte isoplan	Éclairage électrique	2,03	Plat		7,11 Rafraîchissement complet des locaux
DENON	RB	37RB46	Dégagement	Parquets cirés	Parquet	enduit / peint	peint	bloc porte isoplan	Éclairage électrique	2,77	Plat		3,48 Rafraîchissement complet des locaux
DENON	RB	37RB47	Palier	Sols durs	Pierre (Béton)	enduit / peint	peint	bloc porte isoplan	Éclairage électrique	2,37	Plat		4,24 Rafraîchissement complet des locaux
DENON	RB	37RB66	Hall	Sols durs	Pierre polie	enduit / peint	peint	bois	Éclairage électrique		Plat		5,92 Rafraîchissement complet des locaux
DENON	RB	37RB67	Local technique	Sols durs	Beton (Moquette)	enduit / peint	peint	bloc porte isoplan	Lumière du jour		Plat		6,70 Rafraîchissement complet des locaux
DENON	RB	E37BRB	Escalier	Sols durs	Marbre	enduit / peint	peint	bloc porte isoplan	Éclairage électrique	2,37	Appentis		1,58 Rafraîchissement complet des locaux
DENON	RB	37RB01	Palier	Sols durs	Pierre (Béton)	demontable	peint	bloc porte isoplan	Éclairage électrique	3,66	Plat		Accompagnements ponctuels des travaux de 2,97 rénovation des ventilo-convecteur
DENON	RB	37RB18	Bureau	Parquets cirés	Parquet	BA13 Peint	peint	bloc porte isoplan	Éclairage électrique	2,90	Plat		Accompagnements ponctuels des travaux de 21,40 rénovation des ventilo-convecteur
DENON	RB	37RB25	Bureau	Parquets cirés	Parquet	BA13 Peint	peint	bloc porte isoplan	Éclairage électrique	2,20	Plat		Accompagnements ponctuels des travaux de 13,15 rénovation des ventilo-convecteur
DENON	RB	37RB26	Bibliothèque	Parquets cirés	Parquet	BA13 Peint	peint	bloc porte isoplan	Éclairage électrique	2,20	Plat		Accompagnements ponctuels des travaux de 24,95 rénovation des ventilo-convecteur

DENON	RB	37RB27	Bureau	Parquets cirés	Parquet	BA13 Peint	peint	bloc porte isoplan	Éclairage électrique	2,91	Plat	Accompagnements ponctuels des travaux de 21,42 rénovation des ventilo-convecteur
DENON	RB	37RB29	Bureau	Parquets cirés	Parquet	BA13 Peint	peint	bloc porte isoplan	Éclairage électrique	2,90	Plat	Accompagnements ponctuels des travaux de 21,91 rénovation des ventilo-convecteur
DENON	RB	37RB31	Bureau	Parquets cirés	Parquet	BA13 Peint	peint	bloc porte isoplan	Éclairage électrique	2,90	Plat	Accompagnements ponctuels des travaux de 19,40 rénovation des ventilo-convecteur
DENON	RB	37RB32	Couloir	Sol durs	Linoléum	demontable	peint	bloc porte isoplan	Éclairage électrique	3,18	Plat	Accompagnements ponctuels des travaux de 20,14 rénovation des ventilo-convecteur
DENON	RB	37RB34	Couloir	Sol durs	Linoléum	demontable	peint	bloc porte isoplan	Éclairage électrique		Plat	Accompagnements ponctuels des travaux de 18,09 rénovation des ventilo-convecteur
DENON	RB	37RB35	Bureau	Revêtements textiles	Moquette	BA13 Peint	peint	bloc porte isoplan	Éclairage électrique	3,91	Plat	Accompagnements ponctuels des travaux de 17,43 rénovation des ventilo-convecteur
DENON	RB	37RB48	Bibliothèque	Parquets cirés	Parquet	BA13 Peint	peint	bloc porte isoplan	Lumière du jour	2,90	Plat	Accompagnements ponctuels des travaux de 21,77 rénovation des ventilo-convecteur
DENON	RB	37RB49	Espace	Parquets cirés	Parquet	BA13 Peint	peint	bloc porte isoplan	Éclairage électrique	2,90	Plat	Accompagnements ponctuels des travaux de 6,25 rénovation des ventilo-convecteur
DENON	RB	37RB55	Couloir	Parquets cirés	Parquet	demontable	peint	bloc porte isoplan	Éclairage électrique	2,50	Plat	Accompagnements ponctuels des travaux de 28,70 rénovation des ventilo-convecteur
DENON	RB	37RB56	Local technique	Sols durs	Béton	BA13 Peint	peint	bloc porte isoplan	Éclairage électrique		Plat	Accompagnements ponctuels des travaux de 1,19 rénovation des ventilo-convecteur
DENON	RB	37RB59	Local technique	Sols durs	Béton	BA13 Peint	peint	bloc porte isoplan	Éclairage électrique	3,92	Plat	Accompagnements ponctuels des travaux de 1,45 rénovation des ventilo-convecteur
DENON	RB	37RB60	Local technique	Sols durs	Béton	BA13 Peint	peint	bloc porte isoplan	Éclairage électrique	3,92	Plat	Accompagnements ponctuels des travaux de 0,99 rénovation des ventilo-convecteur
DENON	RB	37RB64	Local technique	Sols durs	Béton (Parquet)	BA13 Peint	peint	bloc porte isoplan	Éclairage électrique	3,58	Plat	Accompagnements ponctuels des travaux de 3,56 rénovation des ventilo-convecteur
DENON	RB	37RB65	Bibliothèque	Parquets cirés	Parquet	BA13 Peint	peint	bloc porte isoplan	Éclairage électrique	2,97	Plat	Accompagnements ponctuels des travaux de 22,21 rénovation des ventilo-convecteur
DENON	RB	37RB61	Local RIA	Sols durs	Béton	BA13 Peint	peint	bloc porte isoplan	Éclairage électrique	3,00	Plat	Accompagnements ponctuels des travaux de 0,21 rénovation des ventilo-convecteur
DENON	RB	37RB57	Local technique	Sols durs	Béton	BA13 Peint	peint	bloc porte isoplan	Éclairage électrique	3,00	Plat	Accompagnements ponctuels des travaux de 1,00 rénovation des ventilo-convecteur
DENON	RB	37RB58	Local technique	Sols durs	Béton	BA13 Peint	peint	bloc porte isoplan	Éclairage électrique	3,00	Plat	Accompagnements ponctuels des travaux de 3,05 rénovation des ventilo-convecteur
										510,97		

PHASE II
Niveau ERH

Région	Niveau	Code Louvre	Désignation	Type sol	Revêtement de sol	Type plafond	Murs	Porte d'accès	Type d'éclairage	HSP	Type HSP	Surface réelle	Type
DENON	ERH	37ERH50	Couloir	Revêtements souples	Linoléum	BA13 Peint	peint	porte moulure	Éclairage électrique		Plat	40,72	Reprise complète des locaux
DENON	ERH	37ERH53	Bureau	Revêtements souples	Linoléum	BA13 Peint	peint	porte moulure	Lumière du jour	2,75	Plat	26,47	Reprise complète des locaux
DENON	ERH	37ERH55	Bureau	Revêtements souples	Linoléum	BA13 Peint	peint	porte moulure	Lumière du jour	2,09	Plat	20,25	Reprise complète des locaux
DENON	ERH	37ERH56	Bureau	Revêtements souples	Linoléum	BA13 Peint	peint	porte moulure	Lumière du jour	2,88	Plat	27,88	Reprise complète des locaux
DENON	ERH	37ERH57	Bureau	Revêtements souples	Linoléum	BA13 Peint	peint	porte moulure	Lumière du jour	2,89	Plat	25,28	Reprise complète des locaux
DENON	ERH	37ERH58	Bureau	Revêtements souples	Linoléum	BA13 Peint	peint	porte moulure	Lumière du jour	2,88	Plat	26,50	Reprise complète des locaux
DENON	ERH	37ERH59a	Palier	Revêtements textiles	Moquette	BA13 Peint	peint	porte isoplan	Lumière du jour		Plat	6,56	Reprise complète des locaux
DENON	ERH	37ERH62	Bureau	Revêtements souples	Linoléum	BA13 Peint	peint	porte moulure	Lumière du jour	2,08	Plat	21,97	Reprise complète des locaux
DENON	ERH	E37BERH	Escalier	Sols durs	Pierre (Carrelage)	BA13 Peint	peint	porte isoplan	Éclairage électrique		Plat	6,59	Reprise complète des locaux
DENON	ERH	37ERH44	Bureau	Revêtements souples	Linoléum	BA13 Peint	peint	porte moulure	Éclairage électrique	3,17	Voûte simple	13,53	Reprise complète des locaux
DENON	ERH	37ERH44a	Dégagement	Revêtements souples	Linoléum	BA13 Peint	peint	porte moulure	Éclairage électrique	1,65	Voûte simple	1,91	Reprise complète des locaux
DENON	ERH	37ERH46	Espace photocopieur	Revêtements souples	Linoléum	BA13 Peint	peint	porte moulure	Éclairage électrique	2,36	Plat	5,03	Reprise complète des locaux
DENON	ERH	37ERH51	Bureau	Revêtements souples	Linoléum	BA13 Peint	peint	porte moulure	Éclairage électrique	2,89	Plat	18,28	Reprise complète des locaux
DENON	ERH	37ERH52	Bureau	Revêtements souples	Linoléum	BA13 Peint	peint	porte moulure	Lumière du jour	2,90	Plat	19,91	Reprise complète des locaux
DENON	ERH	37ERH54	Bureau	Revêtements souples	Linoléum	BA13 Peint	peint	porte moulure	Lumière du jour	2,75	Plat	24,84	Reprise complète des locaux
DENON	ERH	38ERH11	Dégagement	Parquets cirés	Parquet	BA13 Peint	peint	porte isoplan	Éclairage électrique	2,33	Plat	19,63	Rafraîchissement complet des locaux
DENON	ERH	38ERH11b	Espace technique	Sols durs	Béton	BA13 Peint	peint	porte isoplan	Éclairage électrique		Plat	1,78	Rafraîchissement complet des locaux
DENON	ERH	38ERH12a	Local technique	Sols durs	Béton	BA13 Peint	peint	porte isoplan	Éclairage électrique	2,70	Plat	4,34	Rafraîchissement complet des locaux
DENON	ERH	37ERH49	local archives	Revêtements souples	Linoléum	BA13 Peint	peint	porte isoplan	Éclairage électrique	2,16	Plat	4,42	Rafraîchissement complet des locaux
DENON	ERH	37ERH44b	Local technique	Parquets cirés	Parquet	BA13 Peint	peint	porte isoplan	Éclairage électrique		Voûte simple	5,33	Rafraîchissement complet des locaux
												321,22	

PHASE II

Niveau RCB	510,97
Niveau ERH	321,22
	832,19

PHASE III
Niveau RCB

Région	Niveau	Code Louvre	Désignation	Type sol	Revêtement de sol	Type plafond	Murs	Porte d'accès	Type d'éclairage	HSP	Type HSP	Surface réelle	Type
DENON	RB	37RB14	Salle de réunion	Parquets cirés	Parquet	demontable	peint	vitrrée	Éclairage électrique	3,58	Plat	25,32	Accompagnements ponctuels des travaux de rénovation des ventilo-convecteur
DENON	RB	37RB15	Bureau	Parquets cirés	Parquet	demontable	peint	vitrrée	Éclairage électrique	3,00	Plat	16,67	Accompagnements ponctuels des travaux de rénovation des ventilo-convecteur
DENON	RB	37RB16	Bureau	Parquets cirés	Parquet	demontable	peint	vitrrée	Éclairage électrique	3,00	Plat	26,64	Accompagnements ponctuels des travaux de rénovation des ventilo-convecteur
DENON	RB	37RB19	Bureau	Parquets cirés	Parquet	demontable	peint	vitrrée	Éclairage électrique	3,00	Plat	16,98	Accompagnements ponctuels des travaux de rénovation des ventilo-convecteur
DENON	RB	37RB20	Bureau	Parquets cirés	Parquet	demontable	peint	vitrrée	Éclairage électrique	3,00	Plat	17,01	Accompagnements ponctuels des travaux de rénovation des ventilo-convecteur
DENON	RB	37RB21	Local technique	Sols durs	Béton	demontable	peint	bloc porte isoplan	Éclairage électrique	3,68	Plat	7,28	Accompagnements ponctuels des travaux de rénovation des ventilo-convecteur
DENON	RB	37RB22	Réserve	Parquets cirés	Parquet	demontable	vitrrée	bois/métal	Éclairage électrique	3,00	Plat	19,20	Accompagnements ponctuels des travaux de rénovation des ventilo-convecteur
DENON	RB	37RB23	Bureau	Parquets cirés	Parquet	demontable	peint	vitrrée	Éclairage électrique	3,00	Plat	25,90	Accompagnements ponctuels des travaux de rénovation des ventilo-convecteur
DENON	RB	37RB28	Couloir	Parquets cirés	Parquet	demontable	vitrrée	vitrrée	Éclairage électrique	2,70	Plat	26,37	Accompagnements ponctuels des travaux de rénovation des ventilo-convecteur
DENON	RB	37RB53	Local technique	Sols durs	Béton	demontable	peint	bloc porte isoplan	Éclairage électrique	2,94	Appentis	3,77	Accompagnements ponctuels des travaux de rénovation des ventilo-convecteur
DENON	RB	37RB54	Local technique	Parquets cirés	Parquet	demontable	peint	bloc porte isoplan	Éclairage électrique		Plat	2,03	Accompagnements ponctuels des travaux de rénovation des ventilo-convecteur
DENON	RB	37RB30	Palier	Sols durs	marbre	BA13 Peint	peint	bloc porte isoplan	Éclairage électrique	3,55	Plat	16,57	Accompagnements ponctuels des travaux de rénovation des ventilo-convecteur
DENON	RB	37RB62	Local technique	Sols durs	Carrelage	BA13 Peint	peint	bloc porte isoplan	Éclairage électrique	2,57	Plat	9,22	Accompagnements ponctuels des travaux de rénovation des ventilo-convecteur
DENON	RB	37RB08	Hall	Sols durs	Béton	BA13 Peint	peint	bloc porte isoplan	Éclairage électrique	2,07	Plat	5,60	Accompagnements ponctuels des travaux de rénovation des ventilo-convecteur
DENON	RB	37RB50	Sanitaires	Sols durs	Carrelage	BA13 Peint	peint	bloc porte isoplan	Éclairage électrique		Plat	1,78	Accompagnements ponctuels des travaux de rénovation des ventilo-convecteur
DENON	RB	37RB24	Local	Sols durs	Béton	BA13 Peint	peint	bloc porte isoplan	Éclairage électrique	2,35	Plat	15,14	Accompagnements ponctuels des travaux de rénovation des ventilo-convecteur
DENON	RB	37RB05	local entretien	Sols durs	Béton	BA13 Peint	peint	bloc porte isoplan	Éclairage électrique		Plat	2,94	Accompagnements ponctuels des travaux de rénovation des ventilo-convecteur
DENON	RB	37RB13	Bureau	Sols durs	marbre	BA13 Peint	peint	bloc porte isoplan	Éclairage électrique	3,29	Plat	14,68	Accompagnements ponctuels des travaux de rénovation des ventilo-convecteur
												253,10	

PHASE III
Niveau ERH

Région	Niveau	Code Louvre	Désignation	Type sol	Revêtement de sol	Type plafond	Murs	Porte d'accès	Type d'éclairage	HSP	Type HSP	Surface réelle	Type
DENON	ERH	37ERH29b	Couloir	Revêtements textiles	Moquette	BA13 Peint	peint	bloc porte isoplan	Éclairage électrique	2,53	Plat	29,09	Rafrâichissement complet des locaux
DENON	ERH	37ERH37	Sanitaires homme	Sols durs	Carrelage	BA13 Peint	carrelage	bloc porte isoplan	Éclairage électrique	2,19	Plat	5,03	Reprise complète des locaux
DENON	ERH	37ERH37b	Gaine technique	Sols durs	Béton	peint	peint	bloc porte isoplan	Pas d'éclairage		Plat	0,59	Reprise complète des locaux
DENON	ERH	37ERH39	Sanitaires femme	Sols durs	Carrelage	BA13 Peint	carrelage	bloc porte isoplan	Éclairage électrique	2,19	Plat	5,78	Reprise complète des locaux
DENON	ERH	37ERH40	Local entretien	Revêtements souples	Linoléum	BA13 Peint	carrelage	bloc porte isoplan	Lumière du jour	2,19	Plat	4,91	Reprise complète des locaux
DENON	ERH	37ERH10a	Local technique	Sols durs	Béton	peint	peint	bloc porte isoplan	Éclairage électrique	3,36	Voûte simple	3,28	Reprise complète des locaux
DENON	ERH	37ERH10c	Local RIA	Sols durs	Béton	BA13 Peint	carrelage/peint	bloc porte isoplan		3,76	Plat	0,22	Reprise complète des locaux
DENON	ERH	37ERH13	Sanitaires	Sols durs	Carrelage	BA13 Peint	carrelage/peint	bloc porte isoplan	Éclairage électrique		Plat	10,78	Reprise complète des locaux
												59,69	

PHASE II

Niveau RCB	253,10
Niveau ERH	59,69
	312,79 m ²