HÔPITAL DE COUTANCES



MAÎTRISE D'OUVRAGE

CENTRE HOSPITALIER DE COUTANCES
RUE DE LA GARE
50208 COUTANCES

MAÎTRISE D'OEUVRE

143, rue Yves Le Coz - 78000 VERSAILLES
1 ter, rue Antoine Barthélémy - 50700 VALOGNES
Tél. : 02.33.41.80.09 / contact.cps@energieetservice.fr
www.cps-be.com

OUVRAGE

RÉNOVATION POSTE HTA, REMPLACEMENT GROUPE ÉLECTROGÉNE ET MUTATION DU RÉGIME DE NEUTRE

TABLEAU RÉCAPITULATIF DES LIAISONS A REMPLACER EN AVAL DU TGBT 34

N° d'affaire	Phase	Date	Lot concerné	N° Plan	Échelle	Indice
22-X	DCE	09/2026	ÉLECTRICITÉ HT/BT	TAB.03	*/*	A

Tableau récapitulatif des liaisons à remplacer en aval du TGBT 34

	Départs circuit	Disjoncteur (type et calibre)	Section câble existante	Section câble à remplacer	Longueur (m)
TGBT34	Disjoncteur de coupure générale	NS800A	4x2x240mm²		
	Inverseursource	INV320			
	Interrupteur général Désenfumage	I63A	5G10		
	Tourelle1	C60L MA4A	-		
	Tourelle2	C60L MA4A	-		
	Tourelle3	C60L MA4A	-		
	Tourelle4	C60L MA4A	-		
	Tourelle5	C60L MA10A	-		
	Tourelle6	C60L MA10A	-		
	Tourelle7	C60L MA4A	-		
	Nouvelle partie Urg/Tourelle1	C60L MA16A	-		
	Nouvelle partie Urg/Tourelle2	C60L MA16A	-		
	Nouvelle partie Urg/Tourelle3	C60L MA16A	-		
	Nouvelle partie Urg/Tourelle4	C60L MA16A	-		
	Ascenseur urgences	C60L C16A	5G2,5		
	Protection comptage urg + TGPT2	C60L C10A	5G2,5		
	Batterie condensateurs	C250N	3x2x120mm²+1x70mm²		
	Nouvelle Urgences	NSX100F	5G35	2x95mm²+195mm²	
	Protection Onduleurs	NS100N	5G35		
	Local Climatisation terrasse	NSX250	4x1x120mm²+1x35mm²		
	ALIM Climatisation sous-sol	C500	4x1x240mm²+1x70mm²		10m
	ALIM chaufferie incinerateur	C160N	5G16	5G50	12m
	Hydraulique	C160N	5G70		
	ALIM- Armoire 1er étage	C160N	5G16	5G70	20m+6m
	Monte malade	C160N	5G70		
	ALIM-Armoire 2ème étage	C160N	5G35	4x120mm²+1x35mm²	22m+9m
	Onduleur Réseau 2	C160N	5G70	1x240mm²+1x240mm²+1x70mm²	
	Onduleur Réseau 1	C160N	5G70	1x240m²+1x240m²+1x70mm²	
	Comptage	IC60 C0,5A	5G2,5	5G6	
	Départ ALIM radio 1	C250	4x1x120mm²+1x35mm²	4x150mm²+1x95mm²	29m
	Départ Médecine	NSX250	4x1x120mm²+1x35mm²	2x150mm²+2x150mm²+1x95mm²	
	ALIM radio 2 rez de chaussee	C250	2x2x70mm²+1x25mm²	4x120mm²+1x70mm²	29m
	Départ Armoire AR1,11-R-D-C	C160N	5G70	3x1x240mm²+1x240mm²+1x70mm²	14m
	Départ Armoire AR6 RdC / Stéril.	C160N	5G50	4x150mm²+1x50mm²	31m
	Départ Armoire AR7 RDC	C160N	5G35	5G95	18m
	Service Technique	NSX250	5G35	5G95	
	Disjoncteur Onduleur ETN	NG125L D32A	3G4	3G16	
	Medecine	iC60N C2A	3G2,5	3G4	
	Service Technique	iC60N C2A	3G2,5	3G4	
	Terrasse	IC60 C2A	3G2,5	3G4	
	Hydraulique	IC60 C2A	3G2,5	3G4	
	Monte malade	IC60 C2A	3G2,5	2x2,5mm²+1x2,5mm²	
	Inconnu???	C125N	3G2,5		
	Chir CH N14 reanimation	C125N	3G35	2x120mm²+1x120mm²	
	ALIM-machinerie monte malade TER	R125	5G50	2x150mm²+1x50mm²	