HÔPITAL DE COUTANCES



MAÎTRISE D'OUVRAGE

CENTRE HOSPITALIER DE COUTANCES
RUE DE LA GARE
50208 COUTANCES

MAÎTRISE D'OEUVRE

143, rue Yves Le Coz - 78000 VERSAILLES
1 ter, rue Antoine Barthélémy - 50700 VALOGNES
Tél. : 02.33.41.80.09 / contact.cps@energieetservice.fr
www.cps-be.com

OUVRAGE

RÉNOVATION POSTE HTA, REMPLACEMENT GROUPE ÉLECTROGÉNE ET MUTATION DU RÉGIME DE NEUTRE

TABLEAU RÉCAPITULATIF DES ARMOIRES ÉLECTRIQUES DU SITE

N° d'affaire	Phase	Date	Lot concerné	N° Plan	Échelle	Indice
22-X	DCE	09/2026	ÉLECTRICITÉ HT/BT	TAB.02	*/*	A

TABLEAU RECAPITULATIF DES TABLEAUX ÉLECTRIQUES DU SITE

Bâtiment		Tableau existant concerné				Principaux travaux à réaliser
N°	Utilisation	Nom	N°	Niveau	Origine TGBT	
1	Services Généraux	**TGBT Services Généraux (Blanchisserie)**	AEL1	RDC	TGBT34	2 différentiels à mettre en place
		Atelier Plomberie	AEL 2	RDC	AEL1	Tableau à conserver : câblage à reprendre
		Atelier Peinture	AEL 3	RDC	AEL1	Tableau à remplacer intégralement
		Atelier Jardin	AEL 4	RDC	AEL1	Tableau à remplacer intégralement
		Sous-Station	AEL 5	RDC	AEL4	2 différentiels à mettre en place
		Atelier Electricité	AEL 6	RDC	AEL1	Tableau à conserver : câblage à reprendre
		Atelier Menuiserie	AEL 7	R+1	AEL1/auto-transfo	Tableau à conserver : câblage à reprendre
		Lingerie	AEL 8	R+1	AEL1	Tableau à conserver : câblage à reprendre
		Alim Auto-transfo	AEL 9	Combles	AEL1	Tableau à conserver : câblage à reprendre
		Machinerie Ascenceur	AEL 11	Combles	AEL1	Tableau à conserver : câblage à reprendre
2	Local Déchets	Local déchets et garage			AEL1	
3	Logistique	Services transports Logistique	AEL 10	RDC	AEL1	Tableau à conserver : câblage à reprendre
4	Médecine	**TGBT 4**	-	RDC	TGBT34	Remplacement interrupteur général par disjoncteur
		Consultations de médecine - RdC	Sous-Station	RDC	TGBT 4	Coffret sécurité à remplacer + câbles + 2 diff
		Consultations de médecine - RdC	Aile Nord RDC	RDC	TGBT 4	Tableau à remplacer intégralement
		Consultations de médecine - RdC	Aile Sud RDC	RDC	TGBT 4	Tableau à remplacer intégralement
		Consultations de médecine - RdC	Aile Ouest RDC	RDC	TGBT 4	Tableau à remplacer intégralement
		Machinerie ascenseur (extérieur)	Ascenceur	RDC	TGBT 4	Modification mineure
		Pompe à vide	Pompe à Vide	RDC	TGBT 4	Tableau à conserver : câblage à reprendre
		Eclairage extérieur		RdC	TGBT 4	Tableau à conserver : câblage à reprendre
		Médecine interne - 1er étage	Aile Nord R+1	R+1	TGBT 4	Tableau à remplacer intégralement
		Médecine interne - 1er étage	Aile Sud R+1	R+1	TGBT 4	Tableau à remplacer intégralement
		Médecine interne - 1er étage	Aile Ouest R+1	R+1	TGBT 4	Tableau à remplacer intégralement
		Médecine gastro - 2eme étage	Aile Nord R+2	R+2	TGBT 4	Tableau à remplacer intégralement
		Médecine gastro - 2eme étage	Aile Sud R+2	R+2	TGBT 4	Tableau à remplacer intégralement
		Médecine gastro - 2eme étage	Aile Ouest R+2	R+2	TGBT 4	Tableau à remplacer intégralement
		DIM - Soins palliatifs - Social - 3e étage	Aile Nord R+3	R+3	TGBT 4	Tableau à remplacer intégralement
		DIM - Soins palliatifs - Social - 3e étage	Aile Sud R+3	R+3	TGBT 4	Tableau à remplacer intégralement
		DIM - Soins palliatifs - Social - 3e étage	Aile Ouest R+3	R+3	TGBT 4	Tableau à remplacer intégralement
5	Centrale téléphonique	Services techniques	Armoire BAT.5	RDC	BAT4	Tableau à passer en B2 et à réalimenter depuis le TGBT 12
		Services techniques	ByPass	RDC	BAT4	Tableau à passer en B2 et à réalimenter depuis le TGBT 12
7 & 6	Habitation	**TGBT 7**			TGBT 25 B1	Tableau à passer en B2 et à réalimenter depuis le TGBT 12
		Logement de fonction - 1 rue de Morville	Arm. Logement	RDC	?	Tableau à passer en B2 et à réalimenter depuis le TGBT 7
	Administration	Direction du Centre Hospitalier	Sous-Station	Sous Sol	?	Tableau à passer en B2 et à réalimenter depuis le TGBT 7
			Armoire Cave	Sous Sol	?	Tableau à passer en B2 et à réalimenter depuis le TGBT 7
			Armoire Circul.	RDC	?	Tableau à passer en B2 et à réalimenter depuis le TGBT 7
8	Historique	Clocher & Bureau association Historique			-	Tableau à conserver : câblage à reprendre
		Archives - RdC	Coffret? BAT.11	RDC	BAT10	Tableau à remplacer intégralement (B1 -> B2)

Bâtiment		Tableau existant concerné				Principaux travaux à réaliser
N°	Utilisation	Nom	N°	Niveau	Origine TGBT	
9 & 11	Administration	Archives - RdC	Aéro BAT.11	RDC	BAT10	Attention tri B1 - > Mettre en place un transfo B2/B1
		DRH - Bureau du personnel - 1er étage	Cof. Dériv BAT.9	R+1	BAT10	Coffret de connexion à remplacer + câble
		DRH - Bureau du personnel - 1er étage	Coffret N°1 BAT.11	R+1	BAT10	Tableau à remplacer B1 -> B2 intégralement
10	Administration	Archives - rez de chaussée	Coffret? BAT.10	RDC	TGBT25	Tableau à remplacer B1 -> B2 intégralement
	Habitation	Chambres intérimaires - 1er étage	Ancien SMUR 2	R+1	TGBT25	Tableau à remplacer B1 -> B2 intégralement
	Habitation	Logement de fonction - 2eme étage	Log. Ancien SMUR	R+2	TGBT25	Tableau à remplacer B1 -> B2 intégralement
12	Services généraux	**TGBT 12 - Magasin général**	TGBT BAT.12	RDC Bas	TGBT 25	Tableau à remplacer B1 -> B2 + ajout départs
	Administration	Bureau des entrées - rez de chaussée	Coffret? BAT.12	RDC Haut	TGBT 12	Tableau à remplacer B1 -> B2 intégralement
	Administration	Bureau des entrées - rez de chaussée	Armoire? BAT.12	RDC Haut	TGBT 12	Tableau à remplacer B1 -> B2 intégralement
	Administration	Services économiques - 1er étage	Armoire? BAT.12	R+1	TGBT 12	Tableau à remplacer B1 -> B2 intégralement
	Administration	Ressource Humaine	Coffret Service RH	R+1	TGBT 12	Tableau à remplacer B1 -> B2 intégralement
	Création départ ancien bât 10)	Bâtiment 10 -> 4x200A				
	Création départ bât 6/7	bâtiment 6/7 -> 4x100A				
14	Historique	Chapelle Notre Dame de la Victoire			BAT10	Tableau à conserver : câblage à reprendre
15	Historique	Sacristie de la chapelle - RdC	Sacristie	RDC	BAT10	A passer en B2 - attention orgue en Tri B1 - Prévoir transfo B2/B1 local + remplacement câble amont
	Habitation	Chambres intérimaires - 1er étage	Ancien SMUR 1	R+1	BAT10	A passer en B2 - Coffret à remplacer intégralement
	Habitation	Chambres intérimaires - 1er étage	Départs Chapelle	R+1	BAT10	Modif neutre + remplacement câble amont
13	Administration	Salle du CA - rez de chaussée	Coffret? BAT.13	RDC		
	Historique	Réfectoire des religieuses - RdC	Chaufferie BAT.13	RDC		
	Services généraux	Vestiaires Cuisine - RdC				
	Désaffecté	Les 3 étages Anciens hospices femmes				
16	Légumerie	Cuisine centrale	Armoire 1 BAT.16	RDC	TGBT25	Tableau à abandonner
	Légumerie	Cuisine centrale	Armoire 2	RdC	TGBT25	Tableau à abandonner
17	Historique	Cloître				
18	Funérarium	Morgue - Funérarium	Armoire BAT.18	RDC	TGBT BAT 12	Tableau à remplacer B1 -> B2 intégralement
19 à 21	Désaffecté	Clos Norm. Anciens hospices hommes	Sous-Station BAT.19	RDC		Réseau à abandonner
22	Désaffecté	Ancienne ferme de l'hôpital				Réseau à abandonner
23	Services généraux	Serre des jardiniers			BAT1	Pas de travaux
24	Historique	Colombier ou Pigeonnier	Armoire? BAT.24	Sous Sol	BAT40	Tableau à conserver : câblage à reprendre

Bâtiment		Tableau existant concerné				Principaux travaux à réaliser
N°	Utilisation	Nom	N°	Niveau	Origine TGBT	
25	Voir TGBT					
26	Habitation	Logement de fonction - 2 Bd Encoignard				
27	Manoir	-				
28	Médicale	Médecine du travail - rez de chaussée	Armoire? BAT.28	RDC	TGBT 25 B1	réalimenter en B1 au TGBT 25 - Pas de travaux sur les coffret
	Habitation	3 Logements de fonction - 1er étage	GTL1			A réalimenter en B1 au TGBT 25 - Pas de travaux sur les coffret
			GTL2			A réalimenter en B1 au TGBT 25 - Pas de travaux sur les coffret
			GTL3			A réalimenter en B1 au TGBT 25 - Pas de travaux sur les coffret
29	Hospitalisation 30 lits "Le Moulin"	Moyen séjour SSR-A 30 lits Le Moulin	**TGBT 29**	RDJ	TGBT 40	Tableau à modifier
			TGS2	RDJ	TGBT 40	Tableau à conserver : câblage à reprendre
			TD Ondulé	RDJ	TGBT 29	Tableau à conserver : câblage à reprendre
			Sous-Station	RDJ	TGBT 29	Tableau à conserver : câblage à reprendre
			TDA1-RDJ	RDJ	TGBT 29	Tableau à conserver : câblage à reprendre
			TDA2-RDC	RDC	TGBT 29	Tableau à conserver : câblage à reprendre
			RDC-Zone 2.3	RDC	TGBT 29	Tableau à conserver : câblage à reprendre
			RDC-Zone 4	RDC	TGBT 29	Tableau à conserver : câblage à reprendre
			TDA3-R+1	R+1	TGBT 29	Tableau à conserver : câblage à reprendre
			Etage-Zone 5.6	R+1	TGBT 29	Tableau à conserver : câblage à reprendre
			Etage-Zone 7	R+1	TGBT 29	Tableau à conserver : câblage à reprendre
			Office-Etage	R+1	Etage-zone 5.6	Tableau à conserver : câblage à reprendre
30	Hébergement 35 lits "Les Lilas"	Mais. ret. Résid. Les LILAS (Ouverture 2010)	AD-01	RDJ	TGBT 30	Tableau à conserver : câblage à reprendre
			TGBT 30	RDC	TGBT 40	Travaux à prévoir suivant CCTP
			AD-02	RDC	TGBT 30	Tableau à conserver : câblage à reprendre
			AD-03	RDC	TGBT 30	Tableau à conserver : câblage à reprendre
			Sous-Station	RDC	TGBT 30	Prévoir 2 différentiel 2x16A - 30mA
			AD-04	R+1	TGBT 30	Tableau à conserver : câblage à reprendre
			AD-05	R+1	TGBT 30	Tableau à conserver : câblage à reprendre
			AD-06	R+2	TGBT 30	Tableau à conserver : câblage à reprendre
			AD-07	R+2	TGBT 30	Tableau à conserver : câblage à reprendre
			CTA	R+2	TGBT 30	Prévoir 2 différentiel 2x16A - 30mA
31 & 33	Habitation	Log. fonction - 25 rue des Teintures	Armoire Hall	RDC		
			Armoire Cave	RDC		
32	Pharmacie	Local a produits dangereux (éther)				Pas de travaux
		TGBT 34				Tableau à remplacer intégralement
			Chaufferie	R-1	?	Prévoir 4 différentiel 4x16A - 30mA + Note de calculs Remplacement coupure coffret de sécurité
			Air Comp.	R-1	?	Tableau à conserver : câblage à reprendre
			Pompe à Vide	R-1	?	Tableau à conserver : câblage à reprendre
			AS1	R-1	?	Tableau à remplacer intégralement
			Ventilation	R-1	?	Prévoir 4 différentiel 4x16A - 30mA

Bâtiment		Tableau existant concerné				Principaux travaux à réaliser
N°	Utilisation	Nom	N°	Niveau	Origine TGBT	
34	Services Médicaux		GTC	R-1	?	Tableau à conserver : câblage à reprendre
		Service Urgences	Urgence 1	RDC	TGBT34	Tableau à conserver : câblage à reprendre
		Service Urgences	Urgence 2	RDC	Urgence 1	Tableau à conserver : câblage à reprendre
		Service Urgences	Urgence 3	RDC	Urgence 1	Tableau à conserver : câblage à reprendre
		Radiologie	Radio 1	RDC	TGBT34	Tableau à conserver : câblage à reprendre
			Tabbleau ondulé	RdC	TGBT34	Tableau à conserver : câblage à reprendre
		Radiologie	Radio 2	RDC	TGBT34	Tableau à conserver : câblage à reprendre
		Urgence - Coffret Office	Coffret Office	RDC	Urgence 1	Tableau à conserver : câblage à reprendre
		Consult. chirurgie et médecine - RdC	AR1	RDC	TGBT34	Tableau à remplacer intégralement
		Ancienne stérilisation	AR6	RDC	TGBT34	Tableau à remplacer intégralement
		HAD (hospital. à domicile)	AR7	RDC	TGBT34	Tableau à remplacer intégralement
		Pharmacie	AR9	RDC	??/Onduleur1	Tableau à remplacer intégralement
		Service Informatique	Armoire E4	RDC	AR7/Onduleur2	Tableau à conserver : câblage à reprendre
		Consult. chirurgie et médecine - RdC	AR11	RDC	??	Tableau à remplacer intégralement
		Service CSG1	A1.1	R+1	TGBT34	Tableau à remplacer intégralement
		Service CSG1	A1.2	R+1	A1,1	Tableau à remplacer intégralement
		Service Urgences	Urgence 4	R+1	Urgence 1	Tableau à conserver : câblage à reprendre
		Service Urgences	Armoire CTA	R+1	??	Tableau à conserver : câblage à reprendre
		Service CSG2	A2.1	R+2	TGBT34	Tableau à remplacer intégralement
		Service CSG2	A2.2	R+2	A2,1	Tableau à remplacer intégralement
		Service CSG2	A2.3	R+2	A2,1	Tableau à remplacer intégralement
			Armoire Ventil.	Terrasse	TGBT34	Tableau à conserver : câblage à reprendre
			Machine ascenceur	Terrasse	TGBT34	Travaux à vérifier
35 & 37	2 Dépendances	Log de fonction - 2 Bd Encoignard				
36	Hébergement 35 lits	Maison de retraite Résidence les LILAS				
	Formations	Ecole d'aides soignantes - RdC				
	Habitation	3 Log. de fonction - 1er & 3eme étage				
38	Garage	Log. de fonction - 2 Bd Encoignard				
39	Hébergement 80 lits Services généraux Administration "Les Pommiers"	Mais. retraite Résidence les POMMIERS Cuisine & restaurant du personnel Accueil & Stand tél. centre hospitalier	Ventil. Patisserie	Vide Sani	Nouveau TGBT	Tableau à conserver : câblage à reprendre
			Ventil. Self	Vide Sani	Nouveau TGBT	Tableau à conserver : câblage à reprendre
			Ancien TGBT	RDC	Nouveau TGBT	Ajouter 3 disjoncteurs tetra avec diff
			Nouveau TGBT	RDC	TGBT25 B2	Tableau à conserver : câblage à reprendre
			Climatisation	RDC	Ancien TGBT	Tableau à conserver : câblage à reprendre
			Désenfumage	RDC	Ancien TGBT	Tableau à conserver : câblage à reprendre
			Réserve 1	RDC	Ancien TGBT	Tableau à remplacer intégralement
			Buanderie	RDC	Ancien TGBT	Tableau à remplacer intégralement
			Chaufferie	RDC	Ancien TGBT	Intervention avec 4 différentiel 4x16A - 30mA
			GTC	RDC	Chaufferie	Tableau à conserver : câblage à reprendre
			Ventil. Laverie	RDC	Nouveau TGBT	Tableau à remplacer intégralement
			TD Cuisine	RDC	Ancien TGBT	Tableau à conserver : câblage à reprendre
			Départs Ventil	RDC	Ancien TGBT	Prévoir 2 différentiel 4x16A - 30mA
			RDC-Ouest	R+1	Ancien TGBT	Tableau à remplacer intégralement
			RDC-Est	R+1	Ancien TGBT	Tableau à remplacer intégralement
			Etage-Ouest	R+2	Ancien TGBT	Tableau à remplacer intégralement
			Etage-Est	R+2	Ancien TGBT	Tableau à remplacer intégralement

Bâtiment		Tableau existant concerné				Principaux travaux à réaliser
N°	Utilisation	Nom	N°	Niveau	Origine TGBT	
40	Hébergement 90 lits "Le Coisel"	Héberg. long séjour Résidence le Coisel	**TGBT**	RDJ	Transfo	Modification à apporter
			Eclairage Public	RDJ	TGBT40	Tableau à conserver : câblage à reprendre
			Coffret Désenfum.	RDJ	TGBT40	Tableau à conserver : câblage à reprendre
			Armoire Ventil.	RDJ	TGBT40	Intervention avec 2 différentiel 2x16A - 30mA
			Chaufferie	RDJ	TGBT40	Tableau à conserver : câblage à reprendre
			Buanderie	RDJ	TGBT40	Tableau à conserver : câblage à reprendre
			ALS37ZCS04	RDJ	TGBT40	Tableau à conserver : câblage à reprendre
			ALS37ZCS05	RDJ	TGBT40	Tableau à conserver : câblage à reprendre
			ALS37ZCS06	RDJ	TGBT40	Tableau à conserver : câblage à reprendre
			Office Sous-Sol	RDJ	TGBT40	Tableau à conserver : câblage à reprendre
			ALS40ZCS04	RDC	TGBT40	Tableau à conserver : câblage à reprendre
			ALS40ZCS05	RDC	TGBT40	Tableau à conserver : câblage à reprendre
			ALS40ZCS06	RDC	TGBT40	Tableau à conserver : câblage à reprendre
			ALS40ZCS07	RDC	TGBT40	Tableau à conserver : câblage à reprendre
			Office 020 RDC	RDC	TGBT40	Tableau à conserver : câblage à reprendre
			Office RDC ZCS04	RDC	ALS40ZCS04	Tableau à conserver : câblage à reprendre
			ALS43ZCS01	R+1	TGBT40	Tableau à conserver : câblage à reprendre
			ALS43ZCS02	R+1	TGBT40	Tableau à conserver : câblage à reprendre
			ALS43ZCS03	R+1	TGBT40	Tableau à conserver : câblage à reprendre
			Office 109 Etage	R+1	ALS43ZCS02	Tableau à conserver : câblage à reprendre
41	Kiosque	Kiosque a musique			TGBT25	Tableau à conserver : câblage à reprendre
42	Transport aérien	Piste d'hélistation			-	Tableau à conserver : câblage à reprendre