LEGENDE CFO	
	Tableau électrique
	Arrêt d'urgence Electricité H=1.20m/sol
	Arret d'urgence Ventilation H=1.20m/sol
	Interrupteur H=1.20m/sol
	Va et Vient H=1.20m/sol
	Bouton Poussoir H=1.20m/sol
	Bouton Poussoir sur variateur H=1.20m/sol
	Interrupteur étanche H=1.20m/sol
	Va et vient étanche H=1.20m/sol
	Bouton Poussoir étanche H=1.20m/sol
	Tableau d'allumage
	Détecteur de Présence "sanitaires"
	Détecteur de Présence et Luminosité 360° "bureaux"
	Détecteur de Présence "couloir"
	Prise de Courant 16A 2P+T H=0.25m/sol Locaux Public et Non Public H=à définir pour équipement spécial
	Prise de courant 16A 2P+T H=0.25 m/sol Locaux Public et Non-Public H=à définir pour équipement spécial
PT	Poste de travail A : 2 PC 2P+T +2PC OND + 2 RJ45
V	Interrupteur étanche H=1.20m/sol "V" avec voyant

LEGENDE CFO	
	Prise de courant double 16A 2P+T étanche H=0.25 m/sol Locaux Public et Non-Public H=à définir pour équipement spécial
	Attente électrique Volet roulant avec boite, gaine et commutateur manuel montée descente
	Attente UTA 0.5Kw
	Thermostat UTA h=1.40m + gaine et cable
	VRV 8Kw 400v
	SPLIT 5 Voies 6kW 400V
	CTA DF 3Kw 400v + Batterie 9Kw 400v
	Ballon ECS 3.5Kw 400v
	Alimentation ventouses 220v /24v 5A
	Porte automatique 220v 16A
	Enseigne extérieure + arrêt pompier
	Attente VMC
	Producteur ECS instantané 3Kw mono
	Alimentation Baie Informatique
	Alimentation ondulée Baie Informatique
	Alimentation Chauffage electrique Radiant
	Alimentation Alarme Intrusion
	Alimentation Controle d'accès
	Alimentation Pompe de relevage
	Alimentation Robot

LEGENDE ECLAIRAGE	
	Type A : Plafonnier encastré Led, optique microprismatique 36w 4000°K
	Type B : Downlight encastré Led
	Type C : Hublot saillie antivandale avec detecteur 20w 4000°K
	Type D : Spot Led 9 w 4000°k
	Type E : Luminaire étanche technique Led
	Type F : Applique SDB IP44 15w Led
	Type G : projecteur en applique

LEGENDE DISTRIBUTION	
	Chemins de câbles courants forts & courants faibles
	Goulotte de distribution 2 compartiments
	Goulotte de distribution 2 compartiments verticale depuis FP

LEGENDE ECLAIRAGE DE SECURITE	
	Bloc autonome d'éclairage de sécurité d'évacuation en saillie 40lm 1h H=2.25m/sol
	Bloc autonome d'éclairage de sécurité d'évacuation en drapeau sous plafond 40lm1h
	Bloc autonome d'éclairage de sécurité d'évacuation étanche 40lm 1h H=2.25m/sol
	Bloc autonome d'éclairage de sécurité d'évacuation étanche avec grille 40lm 1h
	Bloc autonome d'éclairage de sécurité d'ambiance 400lm 1h H=2.25m/sol
	Bloc à phares 3000lms H=3m/sol
	Bloc portatif BAPI

LEGENDE SECURITE INCENDIE	
SSI	Centrale incendie type 1 adressable
	Déclencheur manuel H=1.20m/sol
	Détecteur optique ponctuel de fumée
	Indicateur d'action H=2.25m/sol
	Diffuseur sonore H=2.25m/sol
	Flash lumineux H=2.25m/sol
	Clapets coupe feu asservis avec moteur de rearmement H=suivant position
	Ventouse de maintien à rupture H=2.25m/sol

LEGENDE RESEAU VDI	
BAIE INFO	Baie informatique
	Prise RJ45 cât.6A H=0.25m/sol H=à définir pour équipement spécial
	Prise RJ45 cât.6A étanche H=1.20m/sol Locaux Non-Public H=à définir pour l'extérieur
DECT	Point d'accès DECT : 1 PC + 1RJ45 H=3m/sol
WIFI	Point d'accès WIFI : 1 PC + 1RJ45 H=3m/sol

LEGENDE INTRUSION-CONTROLE D'ACCES	
	Lecteur de badge etanche H=1.20m/sol avec ou sans clavier suivant tableau CCTP
DP	Bouton poussoir déverrouillage porteINOX H=1.20m/sol
	Boîtier bris de glace déverrouillage porte H=1.20m/sol
BI-VOLUM	Detecteur Bivolumetrique 15 m H=2.20m/sol
AAI	Sirene alarme intrusion avec flash interieure H=2.40m/sol
AAI	Sirene alarme intrusion avec flash exterieure H=Suivant implantation
	Clavier alphanumerique intrusion H=1.30m/sol
	Detecteur magnetique d'ouverture H= à la demande suivant portes
	Detecteur de chocs H= à la demande suivant baies et fenetres
	Platine exterieure 1 bouton Interphone video H=1.30m/sol
	Moniteur intérieur interphone video H=1.30m/sol

LEGENDE VIDEOSURVEILLANCE	
	Caméra fixe intérieur
	Caméra fixe extérieur H=à définir
	Caméra dôme motorisée intérieur H=à définir
	Caméra dôme motorisée extérieur H=à définir
	Moniteur de vidéosurveillance

Maîtrise d'ouvrage
CH CAVAILLON LAURIS
119 Av. Georges Clémenceau
BP 157 - 84 304 CAVAILLON
CEDEX

Architecte mandataire
AVANTPROPOS
95 All. Romain BAUD
84 300 CAVAILLON
T. 04.28.70.12.92

BET : Thermiques et fluides
INGECOM
821 Av. de Cheval Blanc
84 300 CAVAILLON
T. 04.90.75.14.67

BET : Structure
INGENIERIE 84
40 Av. de la première Div blindée
84 300 CAVAILLON
T. 04.90.71.38.38

Economiste
CABINET MORERE
55 All. Camille Claudel
84 140 AVIGNON
T. 04.90.84.30.30

BET : Acoustique
HEDONT ACOUSTIQUE
15 Rue Condorcet
75 009 PARIS
T. 09.75.45.23.70

Bureau Controle
APAVE
60 Chemin de Fontanille
84140 AVIGNON
T.

Construction d'une pharmacie au sein du CHI / CAVAILLON (84)

119, Av. GEORGES CLEMENCEAU - BP 157 - 84304 CAVAILLON CEDEX

CFOA 00 IMPLANTATION DES TERMINAUX CFO

Lot 12 CFOA — NIVEAU RDJ — ÉCHELLE *Comme indiqué*

Nomenclature des révisions		
Ind.	Date de révision	Description de la révision
0	30 05 2023	Création document
A	04 03 2026	Modification plans Architecte ajout RDC et R+1
B	02 04 2026	Modification Terminaux CFOA

DOSSIER *344* — PHASE *DCE* — DATE *02 04 2026* — EMETTEUR *BET INGECOM*

CFOA-00