

DIDAG - RENOVATION DES INSTALLATIONS ELECTRIQUES (CFO) ET INFORMATIQUES (CFA) DU BATIMENT
SGDCD

LOT :	ELECTRICITE	Prescripteur :	TECSOL ANTILLES GUYANE
Objet :	DPGF	Métreur :	ABO - GSR
Phase :	PRO	Révision chapitre :	1.0
N° doc :	D26-2-021	Date révision chapitre :	23/07/2026

	Désignation				Prix H.T	
		Unités	Quantité MOE	Quantité ENT	Prix unitaire (€)	TOTAL H.T. (€)
A	PRESTATIONS GENERALES					
A.1	Dossier d'Exécution EXE (Notes de calculs, plans, schémas, FT, etc...)	Ens	1			0,00 €
A.2	Mise en place/repli du chantier (livraison, évacuation des déchets, ...)	Ens	1			0,00 €
A.3	Essais, autocontrôles et mise en service	Ens	1			0,00 €
A.4	Dossier des Ouvrages Exécutés (DOE)	Ens	1			0,00 €
A.5	Dossier d'intervention ultérieure sur l'ouvrage (DIUO)	Ens	1			0,00 €
	Sous-total : A					0,00 €
	TOTAL POSTE A					0,00 €
B	TRAVAUX : COMMUNS CFO / CFA					
B.1	Gaine technique					
B.1.1	Dépose de la gaine existante ; y compris évacuation et traitement	Ens	1			0,00 €
B.1.2	Fourniture et pose d'une gaine technique ; y compris fixation et organisation des câbles avec séparation du CFO et du CFA	Ens	1			0,00 €
	Sous-total : B.1					0,00 €
B.2	Goulottes et descentes de goulottes électriques					
B.2.1	Dépose de goulotte électrique existante ; y compris évacuation et traitement	ml	300			0,00 €
B.2.2	Fourniture et pose de goulotte PVC, 3 compartiments, 180x50 mm	ml	300			0,00 €
B.2.3	Reprise de peinture	Ens	1			0,00 €
	Sous-total : B.2					0,00 €
B.3	Cheminement					
B.3.1	Dépose des éléments de fixation existants et obsolètes (y compris évacuation et traitement)	Ens	1			0,00 €
B.3.2	Fourniture et Pose de chemin de câbles, type treillis soudés ; y compris accessoires de fixation pour une pose type suspendue	ml	180			0,00 €
	Sous-total : B.3					0,00 €
B.4	Colonnes de distribution électrique					
B.4.1	Fourniture, pose et raccordement de colonne de distribution électrique minimum 4 compartiments (type sol-plafond) comprenant 7 PC + 3 PO + 4 RJ45 + 1 HDMI	Ens	2			0,00 €
	Sous-total : B.4					0,00 €
	TOTAL POSTE B					0,00 €

N° doc : D26-2-021		Date révision chapitre : 23/07/2026				
C	TRAVAUX : COURANT FORT					
C.1	Tableau général basse tension					
C.1.1	Mise en place, raccordement puis repli d'un coffret électrique de chantier (pour la continuité de service des bâtiments 'CIFAD' et 'Villa Directeur'), comprenant à minima un interrupteur 100A en tête avec, en aval, deux disjoncteurs 63A, un disjoncteur 40A et un disjoncteur 32A	Ens	1			0,00 €
C.1.2	Consignation/déconsignation du disjoncteur général "Bât Existant" (situé dans le local PDL)	Ens	1			0,00 €
C.1.3	Evacuation de l'armoire électrique existante (TGBT) ; y compris mise en attente des câbles existants	Ens	1			0,00 €
C.1.4	Fourniture, pose et raccordement d'un tableau général basse tension (prémonté avec compteurs d'énergie) ; y compris réalisation et fourniture des schémas unifilaires	Ens	1			0,00 €
Sous-total : C.1						0,00 €
C.2	Tableau divisionnaire ondulé					
C.2.1	Evacuation de l'armoire électrique existante (TD ondulé) ; y compris mise en attente des câbles existants	Ens	1			0,00 €
C.2.2	Fourniture, pose et raccordement d'un tableau divisionnaire ondulé (prémonté) ; y compris réalisation et fourniture des schémas unifilaires	Ens	1			0,00 €
Sous-total : C.2						0,00 €
C.3	Prises de courant					
C.3.1	Fourniture, pose et raccordement d'une prise de courant, 2P+T, 16A, blache	Ens	156			0,00 €
C.3.2	Fourniture, pose et raccordement d'une prise de courant ondulée, 2P+T, 16A, couleur rouge, avec détrompage	Ens	138			0,00 €
Sous-total : C.3						0,00 €
C.4	Distribution électrique					
C.4.1	Dépose, évacuation et traitement des câbles CFO existants	Ens	1			0,00 €
C.4.2	Fourniture, pose et raccordement de câbles CFO de distribution (entre les tableaux électrique et les éclairages), cuivre, FR-N1X1G1 (ou équivalent selon réglementation CPR et NF C15-100), section 1,5 mm² (ou 2,5 mm² pour conserver une chute de tension ≤ 3%) ; y compris boîte de dérivation, bornier, cosse et fixation.	ml	225			0,00 €
	Fourniture, pose et raccordement de câbles CFO de distribution (entre les tableaux électrique et les PC/PO), cuivre, FR-N1X1G1 (ou équivalent selon réglementation CPR et NF C15-100), section 2,5 mm² (ou 4 mm² pour conserver une chute de tension ≤ 5%) ; y compris boîte de dérivation, bornier, cosse et fixation.	ml	1323			0,00 €
	Fourniture, pose et raccordement de câbles CFO de distribution (entre les tableaux électrique et les équipements alimentés en 20 A), cuivre, FR-N1X1G1 (ou équivalent selon réglementation CPR et NF C15-100), section 4 mm² (ou 6 mm² pour conserver une chute de tension ≤ 5%) ; y compris boîte de dérivation, bornier, cosse et fixation.	ml	60			0,00 €
	Fourniture, pose et raccordement de câbles CFO de distribution (entre les tableaux électrique et les équipements alimentés en 32 A), cuivre, FR-N1X1G1 (ou équivalent selon réglementation CPR et NF C15-100), section 6 mm² (ou 10 mm² pour conserver une chute de tension ≤ 5%) ; y compris boîte de dérivation, bornier, cosse et fixation.	ml	40			0,00 €
Sous-total : C.4						0,00 €
TOTAL POSTE C						0,00 €

N° doc :		Date révision chapitre :				
D26-2-021		23/07/2026				
D	TRAVAUX : COURANT Faible					
D.1	Baies informatiques					
D.1.1	Dépose de la baie anciennement dédié à la téléphonie fixe ; y compris identification et vérification des liaisons à conserver et relocalisé dans la nouvelle baie	Ens	1			0,00 €
D.1.2	Curage et recettage des câbles de brassage existants de catégorie 6A ; évacuation et traitement des câbles obsolètes	Ens	1			0,00 €
D.1.3	Panneau de brassage RJ45 Cat. 6A - 24 ports	Ens	5			0,00 €
D.1.4	Panneau passe-câbles à balais 19" - 1U	Ens	4			0,00 €
D.1.5	Plateau fixe 19"	Ens	1			0,00 €
D.1.6	Prise de courant 16A 2P+T pour baie informatique	Ens	1			0,00 €
D.1.7	Cordon de brassage RJ45 Cat. 6A - 2 m	u	120			0,00 €
Sous-total : D.1						0,00 €
D.2	Distribution informatique					
D.2.1	Curage et recettage des câbles de distribution existants de catégorie 6A ; évacuation et traitement des câbles obsolètes	Ens	1			0,00 €
D.2.2	Remise en conformité des cheminements des câbles conservés	Ens	1			0,00 €
D.2.3	Fourniture, pose et raccordement de câbles de distribution (entre la baie et les prises RJ45), cuivre, S/FTP (ou F/FTP à minima), catégorie 6A	ml	2240			0,00 €
D.2.4	Fourniture, pose et raccordement de câbles de distribution (entre la baie et les points d'accès WiFi), cuivre, S/FTP (ou F/FTP à minima), catégorie 6A	ml	120			0,00 €
D.2.6	Fourniture, pose et raccordement de câbles de distribution (entre la baie et les prises HDMI ou entre émetteur/récepteur HDMI), cuivre, S/FTP (ou F/FTP à minima), catégorie 6A	ml	30			0,00 €
Sous-total : D.2						0,00 €
D.3	Prises RJ45, HDMI et points d'accès WiFi					
D.3.1	Fourniture, pose et raccordement de prise RJ45, catégorie 6A	Ens	112			0,00 €
D.3.2	Fourniture, pose et raccordement de prise HDMI	Ens	7			0,00 €
D.3.3	Recettage, tests et mise en service	Ens	1			0,00 €
Sous-total : D.3						0,00 €
TOTAL POSTE D						0,00 €
E	TRAVAUX : SYSTÈME DE SECURITE INCENDIE					
E.1	Réfection du système SSI existant					
E.1.1	Essais et remise en conformité	Ens	1			0,00 €
Sous-total : E.1						0,00 €
TOTAL POSTE E						0,00 €
F	TRAVAUX : SOUS-SECTION 4 (SS4)					
F.1	Travaux SS4					
F.1.1	Forfait de travaux en SS4 comprenant : la rédaction/transmission d'une procédure d'intervention ; la mise en place de tous les dispositifs de traitement des déchets (dont BDSA) ; la mise en place de tous les dispositifs de protections des travailleurs et des usagers du site ; les prestations/travaux à réaliser en SS4	Ens	1			0,00 €
Sous-total : F.1						0,00 €
TOTAL POSTE F						0,00 €

N° doc :D26-2-021

Date révision chapitre :23/07/2026

	RECAPITULATIF	ESTIMATIF
A	PRESTATIONS GENERALES	
	TOTAL € HT POSTE A	0,00 €
B	TRAVAUX : COMMUNS CFO / CFA	
	TOTAL € HT POSTE B	0,00 €
C	TRAVAUX : COURANT FORT	
	TOTAL € HT POSTE C	0,00 €
D	TRAVAUX : COURANT Faible	
	TOTAL € HT POSTE D	0,00 €
E	TRAVAUX : SYSTÈME DE SECURITE INCENDIE	
	TOTAL € HT POSTE E	0,00 €
F	TRAVAUX : SOUS-SECTION 4 (SS4)	
	TOTAL € HT POSTE F	0,00 €
	TOTAL BASE € H.T.	0,00 €
	TVA 8,50%	- €
	TOTAL BASE € T.T.C.	0,00 €

N° doc : D26-2-021		Date révision chapitre : 23/07/2026				
Tranche optionnelle						
	Désignation				Prix H.T	
		Unités	Quantité MOE	Quantité ENT	Prix unitaire (€)	TOTAL H.T. (€)
G G.1	<u>Réservation</u> Reprise de réservation existante	Ens	4			0,00 €
	Sous-total : G					0,00 €
	TOTAL POSTE G					0,00 €
H H.1	<u>Baie informatique</u> Fourniture et pose d'une baie informatique 48U, avec porte	Ens	1			0,00 €
	Sous-total : H					0,00 €
	TOTAL POSTE H					0,00 €
I I.1	<u>Tableau divisionnaire RDC</u> Fourniture, pose et raccordement d'un tableau divisionnaire (prémonté) ; y compris réalisation et fourniture des schémas unifilaires	Ens	1			0,00 €
	Sous-total : I					0,00 €
	TOTAL POSTE I					0,00 €
J J.1 J.2	<u>Système de sécurité incendie</u> Dépose des équipements existants, évacuation et traitement	Ens	1			0,00 €
	Réfection des installations comprenant : fourniture et pose d'une centrale type 4, des déclancheurs manuels et des diffuseurs sonores/lumineux ; tirage des câbles et raccordement des équipements ; essais et mise en service	Ens	1			0,00 €
	Sous-total : J					0,00 €
	TOTAL POSTE J					0,00 €
	RECAPITULATIF				ESTIMATIF	
G	Réservation				TOTAL € HT POSTE G	0,00 €
H	Baie informatique				TOTAL € HT POSTE H	0,00 €
I	Tableau divisionnaire RDC				TOTAL € HT POSTE I	0,00 €
J	Système de sécurité incendie				TOTAL € HT POSTE J	0,00 €
TOTAL OPTION € H.T.					0,00 €	
TVA 8,50%					- €	
TOTAL OPTION € T.T.C.					0,00 €	
TOTAL GENERAL € H.T.					0,00 €	
TVA 8,50%					- €	
TOTAL GENERAL € T.T.C.					- €	