

DCE	NTSA - BETOM	Base aérienne 125, travaux d'adaptation capacitaire de l'escalade aérienne (HM91) Service d'Infrastructure de la Défense SUD EST								
29/01/2026	ind 1	TAB n°1 - Tableau des Menuiseries extérieures								
Nom	Localisation	Niveau	Type	Dimensions	Support	Épaisseur support	Résistance au feu	Quantité	Observations	
MEX 01										
	E.204 Vestiaires H	RDC	Fenêtre	1,95×3,00	Béton Existant	0,2	-	1	film dépoli / limiteur d'ouverture / entrée d'air	
	E.204 Vestiaires F	RDC	Fenêtre	1,95×3,00	Béton Existant	0,2	-	1	film dépoli / limiteur d'ouverture / entrée d'air	
								2		
MEX 02										
	Escalier existant RDC	RDC	Porte	1,75×1,99	Aluminium	0,02	-	1	serrure électrique sur contôle d'accès / béquille double / ferme-porte / modification du mur-rideau existant	
								1		
MEX 03										
	Accès principal du R+1 donnant sur la circulation	R+1	Porte	3,50×2,20	Béton armé Projet	0,1	-	1	serrure électrique sur contôle d'accès / béquille double / ferme-porte	
								1		
MEX 04										
	E.101 Bureau chef des opérations	R+1	Fenêtre	(2,01×1,00) + (2,89×0,96)	Béton existant + Isolation + Bardage nervuré	0,33	-	1	ensemble menuisé d'angle / limiteur d'ouverture	
								1		
MEX 05										
	E.101 Secrétariat	R+1	Fenêtre	2,60×1,00	Béton existant + Isolation + Bardage nervuré	0,33	-	1	limiteur d'ouverture	
	E.101 Bureau CTL	R+1	Fenêtre	2,60×1,00	Béton existant + Isolation + Bardage nervuré	0,33	-	1	limiteur d'ouverture	
	E.102 Conduite	R+1	Fenêtre	2,60×1,00	Béton existant + Isolation + Bardage nervuré	0,33	-	1	limiteur d'ouverture	
	E.101 Bureau chef des opérations	R+1	Fenêtre	2,60×1,00	Béton existant + Isolation + Bardage nervuré	0,33	-	2	limiteur d'ouverture	
	E.104 Salle opérations	R+1	Fenêtre	2,60×1,00	Béton existant + Isolation + Bardage nervuré	0,33	-	2	limiteur d'ouverture	
	E.106 Bureau open space	R+1	Fenêtre	2,60×1,00	Béton existant + Isolation + Bardage nervuré	0,33	-	4	limiteur d'ouverture	
								11		
MEX 06 - anti-effraction										
	E.101 Salle sécurisée STCIA/Intraced	R+1	Fenêtre	2,60×1,00	Béton existant + Isolation + Bardage nervuré	0,33	-	1	anti-effraction CR4 / ferme-porte	
								1		
MEX 07										
	E.104 Salle opérations	R+1	Fenêtre	1,70×1,00	Béton existant + Isolation + Bardage nervuré	0,33	-	1	limiteur d'ouverture	
	E.101 Bureau chef du bureau OPS	R+1	Fenêtre	1,80×1,00	Béton existant + Isolation + Bardage nervuré	0,33	-	1	limiteur d'ouverture	
	E.106 Bureau open space	R+1	Fenêtre	1,80×1,00	Béton existant + Isolation + Bardage nervuré	0,33	-	1	limiteur d'ouverture	
								3		
MEX 08										
	E.106 Bureau open space	R+1	Fenêtre	1,70×2,30	Maçonnerie isolée	0,2	CF 1/2h	4	donnant sur local non chauffée intérieur	
	E.105 Salle de réunion	R+1	Fenêtre	1,70×2,30	Maçonnerie isolée	0,2	CF 1/2h	3	donnant sur local non chauffée intérieur	
								7		
MEX 09										
	E.106 Bureau open space	R+1	Fenêtre	0,85×2,30	Maçonnerie isolée	0,2	CF 1/2h	1	donnant sur local non chauffée intérieur	
	E.105 Salle de réunion	R+1	Fenêtre	0,85×2,30	Maçonnerie isolée	0,2	CF 1/2h	2	donnant sur local non chauffée intérieur	
								3		
MEX 10										
	Local électrique au R+1	R+1	Fenêtre	1,00×1,20	Béton Existant	0,25	-	1	châssis fixe forme trapèze / limiteur d'ouverture	
								1		
MEX 11										
	D.201 Salon VIP	RDC	Porte	1,02×2,10	Béton Existant	0,42	-	2	serrures 3 points / béquille double / butée	
								2		
MEX 12										
	E.103c Bureau équipier SILRIA	RDC (HM91)	Porte	1,02×2,10	14. Mégastil CF 1/2h R=4	0,26	CF 1/2h	1	serrure / ferme-porte / butée	
	E.103a Bureau accueil Fret	RDC (HM91)	Porte	1,02×2,10	14. Mégastil CF 1/2h R=4	0,26	CF 1/2h	1	serrure / ferme-porte / butée	
	E.103b Bureau du chef Fret	RDC (HM91)	Porte	1,02×2,10	14. Mégastil CF 1/2h R=4	0,26	CF 1/2h	1	serrure / ferme-porte / butée	
								3		
MEX 13										
	E.103c Bureau équipier SILRIA	RDC (HM91)	Fenêtre	1,50x1x50	14. Mégastil CF 1/2h R=4	0,26	CF 1/2h	1	châssis fixe	
	E.103a Bureau accueil Fret	RDC (HM91)	Fenêtre	1,50x1x50	14. Mégastil CF 1/2h R=4	0,26	CF 1/2h	1	châssis fixe	
	E.103b Bureau du chef Fret	RDC (HM91)	Fenêtre	1,50x1x50	14. Mégastil CF 1/2h R=4	0,26	CF 1/2h	1	châssis fixe	
								3		
TOTAL								39		