

Les quantités mentionnées n'ont aucun caractère contractuel, les entreprises peuvent les modifier et elles en prennent la responsabilité si elles les conservent.

Le Cadre de Décomposition du Prix Global et Forfaitaire (CDPGF) joint à l'appel d'offres devra par contre être respecté afin de permettre la comparaison des offres.

ENTREPRISE : NOM (à compléter par l'entreprise)

Désignation lots / postes / ouvrages		U	Q	PU	Montant HT
LOT 6 - CLOISON - FAUX PLAFOND - DOUBLAGE					
6-1	INSTALLATION DE CHANTIER et DIVERS				- €
	<i>Installations chantier</i> : benne pour démolition, protections, approvisionnement, autorisations de voirie, échafaudages roulants grande hauteur (pour plafond à 3m et plus), etc...	For	1,00		- €
6-2	DEMOLITIONS (<i>enlèvement du mobilier non fixe par CAF31 avant démarrage des travaux dont celui d'attente pour réutilisation</i>)				- €
	Dépose évacuation dalles faux plafond 600 X 600 salles de formations (<i>140 m2 seront déposés en amont lors des travaux préalables de renforcement plancher haut RDC - surface décomptée</i>) compris caisson 10 m2 en 600 X600 sur dégagement.	m2	82,00		- €
	Dépose évacuation ossature faux plafond 600 X 600 salles de formations	m2	162,00		- €
	Dépose évacuation faux plafond 600 X 600 et bacs métalliques compris ossature zone accueil compris box (conservation boîte à rideau placo en façade et coque staff 1/4 de cercle)	m2	240,00		- €
	Dépose et évacuation cloison placo isolée100 mm (<i>vide pour plein</i>) h=3, 35m, selon plan de démolition	m2	38,50		- €
	Dépose 2 estrades menuisées	m2	34,00		- €
	Dépose et évacuation complète des guichets accueil	ens	7,00		- €
	Dépose et évacuation complète des paravents des guichets d'accueil	ens	9,00		- €
	Dépose cloison amovible grande hauteur (3m28) avec impostes vitrés, <u>à mettre à disposition du MOA sur site Riquet de la CAF 31</u>	m2	28,00		- €
	<i>Dépose-repose des grands châssis menuisés des box existants à charge du lot 7 menuiserie intérieure.</i>	PM			- €
	Dépose et évacuation complète des châssis menuisés (couissant avec vitré fixe) à l'arrière des box existants	ens	5,00		- €
6-3	DOUBLAGE THERMIQUE				- €
	Doublage thermique du mur pignon rue de l'étoile en isolant laine de bois 120 mm + 1 BA 18 haute dureté sur ossature métallique type placostil 150 mm au total R ≥3m2.K/W compris pare vapeur. Compris doublage du retour mur contre sas-porche dans le couloir de repli et et doublage du même sas dans la salle de formation.	m2	95,00		- €
	Imposte thermique en panneaux laine bois 140 mm sur ossature stil avec placo hydro côté extérieur, pare vapeur et placo BA 13 côté intérieur. Situé au dessus portes automatiques de l' entrée du personnel rue de l'Etoile (compris dépose repose plafond 600 X 600 existant) Hauteur plénum 1 m 50.	m2	6,00		- €
6-4	CLOISON PLAQUE DE PLATRE ISOLEE				- €
	Modification des Box existants 1 à 4 : cloisons ossature métallique type placostil 62/98 mm avec 1 BA 18 haute dureté par face et 65 mm isolant type BIOFIB TRIO pour isolation acoustique. (H=2,60)	m2	33,00		- €
	Création des Box 5 à 7 : cloisons ossature métallique type placostil 62/98 mm avec 1 BA 18 haute dureté par face et 65 mm ispolant type BIOFIB TRIO pour isolation acoustique. (H=2,60)	m2	52,00		- €
	Impostes "arrière box" dito cloison ci avant hauteur retombée 0,50 m largeur 90 cm	ens	7,00		- €
	Impostes "banque accueil niveau 1 et espace attente enfants" dito cloison ci avant hauteur retombée 60 cm	ml	7,50		- €
	Impostes "couloir sanitaire et salon apaisement" dito cloison ci avant hauteur retombée 60 cm	ml	3,50		- €
	Pose huisseries de porte 93 X 210 à intégrer en cloison, fournies par le lot 7 menuiserie bois.	ens	5,00		- €
	Pose châssis fixes 100 X 120 à intégrer en cloison, fournies par le lot 7 menuiserie bois. (manager)	ens	4,00		- €
	Pose châssis fixes 60 X 120 à intégrer en cloison, fournies par le lot 7 menuiserie bois. (box et manager)	ens	4,00		- €
	renforts à intégrer en cloison, pour fixation des grands ensembles menuisés vitrés des box par le lot menuiserie	ens	7,00		- €
	Divers reprises platre et placo collé sur démolitions	For	1,00		- €
	Pose bloc type SCRIGNO pour porte à galendage de 93 X 210 fournis par le lot 7 menuiserie bois. à intégrer en cloison de 100 mm, pour fermeture arrière des box sur couloir de repli.	ens	7,00		- €
6-5	FAUX PLAFOND				- €
6-5-1	Plafonds lourds de type placostil (idem cloison 100 mm mais en plafond de "boite" posé en horizontal				
	Sur box 1 à 7 selon coupe A en façon d'imposte jusqu'à dalle supérieure et en façon de boîte à rideau isolée (2ml80 de développé)	m2	36,40		- €
	Plafond lourd pour "boite" posé en horizontal sur salon apaisement	m2	6,60		- €

Les quantités mentionnées n'ont aucun caractère contractuel, les entreprises peuvent les modifier et elles en prennent la responsabilité si elles les conservent.

Le Cadre de Décomposition du Prix Global et Forfaitaire (CDPGF) joint à l'appel d'offres devra par contre être respecté afin de permettre la comparaison des offres.

ENTREPRISE : NOM (à compléter par l'entreprise)

Désignation lots / postes / ouvrages		U	Q	PU	Montant HT
Plafond lourd pour "boite" posé en horizontal sur bureau manager, sas ERT		m2	20,00		- €
6-5-2	Plafonds type placostil simple peau				
Réfection plafond du sas entrée-sortie Plafond type placostil simple peau BA 18 avec 15cm laine de bois et pare vapeur compris dépose existant.		m2	12,00		- €
6-5-3	Faux plafonds 600 X 600				
Faux-plafond acoustique dalles Sahara 600 X 600 sur ossature perfect line XL2 (joint creux) "hall accueil"		m2	145,00		- €
Faux-plafond acoustique dalles Sahara 600 X 600 sur ossature perfect line XL2 (joint creux) sur box 1 à 7 et couloir repli et couloir sanitaire		m2	92,20		- €
Faux-plafond acoustique dalles Sahara 600 X 600 sur ossature perfect line XL2 (joint creux) salon apaisement, bureau manager , banque accueil niveau 1 et attente enfant		m2	40,60		- €
Faux-plafond acoustique dalles Sahara 600 X 600 sur ossature XL2 (joint creux) sur salles formations, compris sur façon de caisson CVC en sous face et retombées		m2	155,00		- €
6-6	PSE-01 remplacement faux plafond 600 X 600 (dito formations) sur circulation ERT - entrée du personnel, compris dépose et évacuation plafond existant. Avec conservation et nettoyage des cornières périphériques.	m2	75,00		- €
					- €
TOTAL H.T. LOT hors PSE					- €
TVA à 20,00 %					- €