

ENTREPRISE : **NOM (à compléter par l'entreprise)**

Les quantités mentionnées n'ont aucun caractère contractuel, les entreprises peuvent les modifier et elles en prennent la responsabilité si elles les conservent.

Le Cadre de Décomposition du Prix Global et Forfaitaire (CDPGF) joint à l'appel d'offres devra par contre être respecté afin de permettre la comparaison des offres.

Désignation lots / postes / ouvrages	U	Q	PU	Montant HT
LOT 7 - MENUISERIE INTERIEURE BOIS - MOBILIER				
7-1 INSTALLATION DE CHANTIER et DIVERS				- €
<u>Installations chantier</u> : benne pour démolition, protections, approvisionnement, autorisations de voirie, , etc...	For	1,0		- €
Plans d'atelier entreprise	ens	1		- €
7-2 DEPOSE - REPOSE ou EVACUATION DES ENSEMBLES MENUISE BOX EXISTANT				- €
Dépose des grands ensembles menuisés vitrés avec porte et imposte des box actuels (5 unités) h=3300 x l=2000 pour réemploi avec évacuation des ouvrants porte pleine (voir PSE) - stockage sur site	ens	5		- €
Repose des EM1 à EM3 et de l'EM de l'ancien box 5 avec remplacement des portes pleines par porte double vitrage 44/2 acoustique, compris vernis finition.	ens	4		- €
Evacuation de l'EM4 (ou adaptation pour 1 des box 5 à 7)	ens	1		- €
7-3 BLOCS PORTES				- €
bloc porte 93 x 204 huisserie bois de l'épaisseur de la paroi, âme pleine (pour vantouse contrôle d'accès à charge HOROQUARTZ). Accès couloir repli et sas ERT	U	3		- €
bloc porte vitrée 93 x 204 huisserie bois de l'épaisseur de la paroi (pour vantouse contrôle d'accès à charge HOROQUARTZ), compris 44/2- SP10 (bureau manager et accueil niveau 1)	U	2		- €
bloc porte vitrée 93 x 204 huisserie bois de l'épaisseur de la paroi (pour vantouse contrôle d'accès à charge HOROQUARTZ), compris 44/2 (entre bureau manager et sas ERT)	U	1		- €
bloc porte coulissante à galendage dans caissonà encastrer type SCRIGNO à livrer au lot cloison pour cloison de 100mm. Finition porte 204 x 93 : stratifié marque EGGER compris pose et réglage ouvrant + quincaillerie avec galets, butée et poignées cuvettes de chaque côté.	U	7		- €
7-4 MENUISERIE BOIS et CHASSIS NEUFS				- €
Fourniture et pose ensemble menuisé avec châssis fixe, porte et imposte vitrés h= 3300 x l=1750 mm, (box 5, 6 et 7) EM5, EM6 et EM7 dito EM existant compris teinte pour aspect similaire selon nature du bois dur employé	U	3,00		- €
Chassis fixes vitrés existant 120 x 60 cm (conservé dans cloison existante) - 4 unités	PM			- €
fourniture au lot cloison de châssis fixes vitrés neufs de h= 1200 x 600 mm (dito existant)	U	3,00		- €
fourniture au lot cloison de châssis fixe vitré h= 2100 x l=400 mm (dito existant) bureau manager côté sas	U	1,00		- €
fourniture au lot cloison de châssis fixe vitré h= 1200 x l=2000 mm (dito existant) bureau manager	U	2,00		- €
fourniture au lot cloison de châssis fixe vitré h= 1200 x l=1000 mm (dito existant) accueil niveau 1	U	1,00		- €
fourniture au lot cloison de châssis fixe vitré h= 1200 x l=1000 mm (dito existant) bureau manager	U	1,00		- €
plan travail stratifié coin tisanerie back office / profondeur 45 x longueur 165 cm	ens	1,00		- €
Plinthes bois médium hydrofuge prépeintes épaisses à profil recouvrement, 12 cm de haut à bord carré (toutes zones : posées en recouvrement lorsque plinthes carrelées conservées)	ml	225,00		- €
7-5 MENUISERIE ALUMINIUM (PORTE AUTOMATIQUE)				- €
La porte automatique de sortie secours est conservée telle quelle)	PM	0,00		- €
Fourniture et pose d'une porte automatique coulissante vitrée 2 vantaux pour passage 1 unité de passage de 90 cm sur sas de sortie côté intérieur, y compris coordination avec le lot serrurerie Parvis qui doit les portes extérieures pour raccordement de ces portes (existantes et à créer au pilotage qui se situa dans le bureau manager. Compris déplacement des commandes de la porte sas entré côté intérieur conservée.	ens	1,00		- €
7-6 MOBILIER FIXE				- €
pupitre orientation pour mémoire (fourni par CAF31)	PM	0,00		- €
meuble 2 postes debout + PMR de l'accueil niveau 1, compris portillon latéral , plan travail à 100 cm de haut (partie PMR à 80 cm sur 1 poste) avec séparatif visuel et acoustique intégrant Vibrasto de TEXAA / profondeur 80 cm /	ens	2,00		- €
tablette stratifiée 28 mm épaisseur pour écritoire debout pour allocataire : 3/4 de cercle Ø 55 cm zone attente de l'accueil niveau 1	ens	1,00		- €
Etagère stratifiée 28 mm pour recharge 8 tablettes numériques dans bureau manager profondeur 350 mm x 2400 mm de long compris angle biseauté et équerres invisibles selon détails. hauteur à 1 m du sol	ens	1,00		- €
plan travail assis avec dossier h=140 cm pour 3 postes assis en résine et stratifié blanc compris passe câble et réservations perches électriques et emplacement imprimante -scanner individuelle / profondeur 80 cm compris caisson alimentations élec	ml	4,30		- €

ENTREPRISE : **NOM (à compléter par l'entreprise)**

Les quantités mentionnées n'ont aucun caractère contractuel, les entreprises peuvent les modifier et elles en prennent la responsabilité si elles les conservent.

Le Cadre de Décomposition du Prix Global et Forfaitaire (CDPGF) joint à l'appel d'offres devra par contre être respecté afin de permettre la comparaison des offres.

Désignation lots / postes / ouvrages	U	Q	PU	Montant HT
plan travail debout avec dossieret h=140 cm pour 8 postes debout en résine et stratifié blanc compris passe câble et réservations perches électriques et emplacement imprimante -scanner individuelle posée sur plan / profondeur 50 cm compris caisson alimentations élec	ml	11,50		- €
<i>borme enregistrement entrée (pas de mobilier à prévoir - matériel CAF31)</i>	PM			- €
Mobilier box : fourniture et pose de plateau bureau stratifié toute largeur du box et profondeur 100 cm avec jupe stratifiée largeur variable de 2 m (4 unités) à 1m 75 (3 unités)	ens	7,00		- €
baffles acoustiques : fourniture et pose de panneaux muraux acoustiques type Stéréo / Vibrasto de chez TEXAA 120 x 120 cm (sur coin enfant et attentes et salon apaisement)	ens	4,00		- €
dépose et repose de panneaux baffles acoustiques suspendues plafond 120 x 120 cm (sur coin enfant et attentes)	ens	6,00		- €
dépose et repose de panneaux baffles acoustiques suspendues plafond 60 x 60 cm (sur libre service)	ens	3,00		- €
7-7 PSE -				- €
PSE 1A : remise à niveau des assises attentes en résine (ponçage et nettoyage)	ens	4,00		- €
PSE 1B : Réparation angle résine 15 x 15 cm cassé sur une des banquettes	ens	1,00		- €
TOTAL H.T. LOT hors PSE				- €
TVA à 20,00 %				- €
TOTAL T.T.C.				- €