

ENTREPRISE : **NOM (à compléter par l'entreprise)**

ESTIMATION MAITRISE D'OEUVRE

Les quantités mentionnées n'ont aucun caractère contractuel, les entreprises peuvent les modifier et elles en prennent la responsabilité si elles les conservent.

Le Cadre de Décomposition du Prix Global et Forfaitaire (CDPGF) joint à l'appel d'offres devra par contre être respecté afin de permettre la comparaison des offres.

Désignation lots / postes / ouvrages	U	Q	PU	Montant HT
LOT 11 - PEINTURE				
11-1 INSTALLATION DE CHANTIER et DIVERS				- €
<u>Installations chantier</u> : protections, approvisionnement, autorisations de voirie, échafaudages, etc...	For	1,00		- €
				- €
11-2 PEINTURE PLAFOND				- €
Peinture coque et boîte à rideau hall accueil (grande hauteur)	m2	54,00		- €
Peinture salle formation (non demandée)	PM			- €
11-3 PEINTURE MUR et CLOISON ZONE BOX H=2m40				- €
sur support neuf placo sur zone box, compris doublages thermiques couloir repli et formation, compris nouvelles cloisons sas ERT et manager et salon apaisement et sas entrée sortie.	m2	406,00		- €
sur support ancien couloir repli et extérieur bloc sanitaires et intérieur manager et sas ERT	m2	56,00		- €
11-4 PEINTURE MUR et CLOISON ZONE HALL H=3m25				- €
sur support neuf placo sur extérieur zone manager, sas ERT, imposte accueil niveau 1 et zone enfant. H =2,80	m2	35,00		- €
sur support ancien (périphérie hall compris poteau isolé et meneaux façade rue Riquet) h = 3m80	m2	109,00		- €
11-5 PEINTURE et VERNIS BOISERIE				- €
Peinture bloc porte (verniss tranche porte stratifiées) y compris coulissant stratifiés arrière box	ens	10,00		- €
Vernis châssis fixes h=120 X 100 cm	ens	1,00		- €
Vernis châssis fixes 120 X 200	ens	2,00		- €
Vernis châssis fixes 60 X 120	ens	6,00		- €
Vernis châssis fixe 210 X 40cm	ens	1,00		- €
Peinture plinthe à recouvrement médium h=14 cm	ml	218,00		- €
Vernis grand ensemble menuisé des box et portes vitrées compris portes vitrées verniss au lot menuiserie	PM	0,00		- €
11-6 DIVERS				- €
protections d'angles h =2 m	U	7,00		- €
Nettoyage fin de chantier	m2	260,00		- €
6-6 PSE -				- €
				- €
TOTAL H.T. LOT hors PSE				- €
TVA à 20,00 %				- €
TOTAL T.T.C.				- €