



SOCIETE PORTUAIRE PORT DE BAYONNE
1 RUE DE DONZAC
64 100 BAYONNE

MARCHE PUBLIC DE TRAVAUX

-

EXTENSION DU MAGASIN GENERAL
Phase 2 – Cellules F&G

-

ZONE PORTUAIRE DE BLANCPIGNON
12 avenue de l'Adour
64600 ANGLET

PIECE N° 1.4.1

DOSSIER DE CONSULTATION DES ENTREPRISES

DECOMPOSITIONS DU PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE
LOT N°1
VOIRIES ET RESEAUX DIVERS

EXTENSION MAGASIN GENERAL - PHASE 2 CELLULES F ET G - BLANCPIGNON		Phase	Cadre DPGF du lot N°1 - VRD				
		DCE	Total (€HT)				
		Version	TF				
			TO N°1				
N°1	VRD	1	TO N°2				
			TO N°3				
art.	Prestation	Unité	Qté	Qté Entreprise	PU €	TOTAL €	Total €
3.1	TRAVAUX PRELIMINAIRES						0,00 €
3.1.1	Préparation de chantier - Installations						
3.1.1.1	Installation de chantier	ens	1,00				
3.1.1.2	DICT	ens	1,00				
3.1.1.3	Clôture et signalisation	ens	1,00				
3.1.1.4	DOE	ens	1,00				
3.1.2	Dégagement des emprises	ens	1,00				
3.1.3	Voie accès chantier	ens	1,00				
3.1.4	Nettoyage chantier	ens	1,00				
3.1.5	Dévoiemment provisoire réseaux EP	ens	1,00				
3.1.6	Déplacement du candélabre y/c raccordement	ens	1,00				
3.2	DEMOLITION ET TERRASSEMENTS						0,00 €
3.2.1	Démolition réseaux enterrés et revêtements existants	ens	1,00				
3.2.2	Terrassements en pleine masse	m3	1 500,00				
3.2.3	Evacuation des déblais	m3	1 500,00				
3.2.4	Nivellement plateforme bâtiment	m²	2 600,00				
3.2.4.1	Essais à la plaque	ens	10,00				
3.2.5	Démolition et remblaiement bassin aérien						
3.2.5.1	Protection des ouvrages conservés	ens	1,00				
3.2.5.2	Dépose y/c évacuation clôture périphérique	ens	1,00				
3.2.5.3	Démolition bassin y/c géomembrane	ens	1,00				
3.2.5.4	Remblaiement bassin y/c essais portance	ens	1,00				
3.2.6	Terrassement des fondations du GO	ft	1,00				
3.3	VOIRIE - BATIMENT						0,00 €
3.3.1	Voirie lourde - Enrobés						
3.3.1.1	Géotextile	m²	2 070,00				
3.3.1.2	GNT 0/60 - 40cm	m3	828,00				
3.3.1.3	GNT 0/31.5 - 10cm	m3	207,00				
3.3.1.4	Couche d'imprégnation gravillonnée	m²	2 380,00				
3.3.1.5	Grave bitume 0/14 - 10cm	T	550,00				
3.3.1.6	Couche d'accrochage	m²	2 380,00				
3.3.1.7	BBSG 0/10 - 6cm	m²	2 380,00				
3.3.1.8	Dimensionnement et suivi technique	ens	2,00				
3.3.2	Revêtement intérieur - Enrobés percolés						
3.3.2.1	Géotextile	m²	120,00				
3.3.2.2	GNT 0/60 - 40cm	m3	48,00				
3.3.2.3	GNT 0/315 - 10cm	m3	12,00				
3.3.2.4	Grave bitume 0/14	T	598,00				
3.3.2.5	Couche d'accrochage	m²	2 600,00				
3.3.2.6	Enrobés percolés au coulis de ciment	m²	2 600,00				
3.3.2.7	Dimensionnement et suivi technique	ens	2,00				
3.3.3	Voirie légère entre les 2 batiments - Enrobés						
3.3.3.1	Reprofilage	m²	174,00				
3.3.3.2	Couche d'accrochage	m²	174,00				
3.3.3.3	BBSG 0/10 - 6cm	m²	174,00				
3.3.4	Trottoirs - Enrobés						
3.3.4.1	Géotextile	m²	36,00				
3.3.4.2	GNT 0/60 - 30cm	m3	11,00				
3.3.4.3	Reprofilage	m²	132,00				
3.3.4.4	BB 0/6 - 5cm	m²	168,00				

EXTENSION MAGASIN GENERAL - PHASE 2 CELLULES F ET G - BLANCPIGNON		Phase
		DCE
		Version
N°1	VRD	1

Cadre DPGF du lot N°1 - VRD					
Total (€HT)					
TF					0,00 €HT
TO N°1					0,00 €HT
TO N°2					0,00 €HT
TO N°3					0,00 €HT

art.	Prestation	Unité	Qté	Qté Entreprise	PU €	TOTAL €	Total €
3.3.5	Bordures						
3.3.5.1	Bordures T2	ml	203,00				
3.3.6	Signalisation horizontale et verticale						
3.3.6.1	Marquage au sol	ft	1,00				
3.3.6.2	Panneau de signalisation	ft	1,00				
3.4	RESEAUX EAUX PLUVIALES						0,00 €
3.4.1	Collecteurs EP						
3.4.1.1	Canalisation D200 y/c fouille et remblaiement	ml	22,00				
3.4.1.2	Canalisation D315 y/c fouille et remblaiement	ml	127,00				
3.4.1.3	Canalisation D400 y/c fouille et remblaiement	ml	4,00				
3.4.2	Regards EP						
3.4.2.1	Regard de visite D1000 - couverture fonte D400	u	7,00				
3.4.2.2	Regard avaloir - grille fonte D400	u	5,00				
3.4.2.3	Regard DEP - couverture fonte D400	u	14,00				
3.4.2.4	Caniveau grille 400Kn	ml	9,00				
3.4.3	Séparateur hydrocarbures (sans objet)						
3.4.4	Bassin de rétention maçonné LOT GO (sans objet)						
3.5	Divers						0,00 €
3.5.1	HYDROCURAGE - NETTOYAGE DES RESEAUX	ens	1,00				
3.5.2	INSPECTION TELEVISEE DES RESEAUX	ens	1,00				
3.6	RESEAU RIA / AEP						0,00 €
3.6.1.1	Canalisation PE DN110 y/c accessoires, fouille et remblaiement	ml	23,00				
3.6.1.2	Canalisation PE DN80 y/c accessoires, fouille et remblaiement	ml	137,00				
3.6.1.3	Canalisation PE DN40 y/c accessoires, fouille et remblaiement	ml	38,00				
3.6.1.4	Raccordement sur DN250 existant	ens	4,00				
3.6.1.5	Chambre L2T - couverture fonte 400 KN articulées	ens	2,00				
3.6.1.6	Regard y/c équipements	ens	1,00				
3.6.1.7	Canalisation PEHD DN32 y/c accessoires, fouille et remblaiement	ml	46,00				
3.6.1.8	Canalisation PEHD DN25 y/c accessoires, fouille et remblaiement	ml	8,00				
3.6.1.9	Chambre compteur AEP à remplacer	ft	1,00				
3.7	COURANT FORT / COURANT FAIBLE / SSI ET PHOTOVOLTAIQUE						0,00 €
3.7.1	Fourreaux et tranchées						
3.7.1.1	Tranchées y/c fouille, grillage avertisseur, aiguillage, remblaiement et réfection structure	ml	370,00				
3.7.1.2	TPC Ø63	ml	155,00				
3.7.1.3	TPC Ø110	ml	580,00				
3.7.1.4	TPC Ø160	ml	370,00				
3.7.1.5	TPC Ø180	ml	75,00				
3.7.2	Chambre de tirage						
3.7.2.1	Chambre 1200 x 600	u	2,00				
3.7.2.2	Chambre 1600 x 600	u	1,00				
3.7.2.3	Chambre 400x400	u	2,00				
3.7.2.4	Chambre 400 x 600	u	3,00				
3.7.2.5	Chambre 900 x 600	u	2,00				
3.7.3	"Patte d'oie" paratonnerre						
3.7.3.1	Dépose de la patte d'oie existante	ft	1,00				
3.7.3.2	Terrassement pour mise en place lot ELECTRICITE	m3	10,00				
3.7.3.3	Chambre L1T - couverture fonte C250	u	2,00				
3.7.3.4	Remblaiement pour mise en place lot ELECTRICITE	m3	10,00				
3.8	ESPACES VERTS						0,00 €
3.8.1.1	Traitement espaces verts y/c terrassement, évacuation, apport TV...	m²	430,00				
3.8.1.2	Engazonnement	m²	430,00				

EXTENSION MAGASIN GENERAL - PHASE 2 CELLULES F ET G - BLANCPIGNON		Phase
		DCE
		Version
N°1	VRD	1

art.	Prestation	Unité	Qté	Qté Entreprise	PU €	TOTAL €	Total €
3.9	TRANCHE OPTIONNELLE N°1						0,00 €
3.9.1	Terrassements en pleine masse	m3	520,00				
3.9.2	Evacuation des déblais	m3	520,00				
3.9.3	Voirie lourde derrière le batiment existant - Enrobés						
3.9.3.1	Géotextile	m²	776,00				
3.9.3.2	GNT 0/60 - 40cm	m3	311,00				
3.9.3.3	GNT 0/31.5 - 10cm	m3	78,00				
3.9.3.4	Couche d'imprégnation gravillonnée	m²	776,00				
3.9.3.5	Grave bitume 0/14 - 10cm	T	179,00				
3.9.3.6	Couche d'accrochage	m²	776,00				
3.9.3.7	BBSG 0/10 - 6cm	m²	776,00				
3.9.3.8	Dimensionnement et suivi technique	ens	1,00				
2.4.6	Tranchées drainantes	m3	108,00				
3.10	TRANCHE OPTIONNELLE N°2						0,00 €
3.10.1	Fourreaux et tranchées						
3.10.1.1	Tranchées y/c fouille, grillage avertisseur, aiguillage, remblaiement et réfection structure	ml	185,00				
3.10.1.2	TPC D110	ml	18,00				
3.10.1.3	TPC D160	ml	132,00				
3.10.1.4	TPC D200	ml	360,00				
3.10.2	Chambre de tirage						
3.10.2.1	Chambre 1200 x 600	u	2,00				
3.10.2.2	Chambre 900 x 600	u	1,00				
3.10.2.3	Dalle TD 2000 x 1000	u	2,00				
3.11	TRANCHE OPTIONNELLE N°3						0,00 €
3.11.1.1	Enlèvement et déplacement du poste préfa actuel (20 T) sur nouvel emplacement	ft	1,00				
3.11.1.2	Radier et prise de terre du poste	ft	1,00				
3.11.1.3	Rehausse à prévoir (50cm du sol fini actuel)	ft	1,00				
3.11.1.4	Liaison HTA en 2Ø200 jusqu'au poste HT "Quai Castel"	ml	130,00				
Total HT du lot VRD - TRANCHE FERME							0,00 €HT
		TVA au taux de : 20%					
Total TTC du lot VRD - TRANCHE FERME							0,00 €TTC
Total HT du lot VRD - TO N°1							0,00 €HT
		TVA au taux de : 20%					
Total TTC du lot VRD - TO N°1							0,00 €TTC
Total HT du lot VRD - TO N°2							0,00 €HT
		TVA au taux de : 20%					
Total TTC du lot VRD - TO N°2							0,00 €TTC
Total HT du lot VRD - TO N°3							0,00 €HT
		TVA au taux de : 20%					
Total TTC du lot VRD - TO N°3							0,00 €TTC

Cadre DPGF du lot N°1 - VRD				
Total (€HT)				
TF				0,00 €HT
TO N°1				0,00 €HT
TO N°2				0,00 €HT
TO N°3				0,00 €HT