



SOCIETE PORTUAIRE PORT DE BAYONNE
1 RUE DE DONZAC
64 100 BAYONNE

MARCHE PUBLIC DE TRAVAUX

-

EXTENSION DU MAGASIN GENERAL
Phase 2 – Cellules F&G

-

ZONE PORTUAIRE DE BLANCPIGNON
12 avenue de l'Adour
64600 ANGLET

PIECE N° 1.4.2

DOSSIER DE CONSULTATION DES ENTREPRISES

DECOMPOSITIONS DU PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE
LOT N°2
GROS OEUVRE

PORT DE BAYONNE - BLANCPIGNON EXTENSION DU MAGASIN GENERAL PHASE 2 – CELLULES F&G			Phase	Cadre DPGF du lot N° 2 - GROS ŒUVRE			
2 GROS ŒUVRE			DCE	Total (€HT)			
			Version	Tranche ferme			
			1				
art.	Prestation	Unité		Qté	Qté Entreprise	PU €	TOTAL €
3.	DESCRIPTION DES OUVRAGES :						0,00 €
3.1	TRAVAUX PREPARATOIRES						0,00 €
3.1.1	Constat d'Huissier	ens		1,00			
3.1.2	Panneau de chantier	ens		1,00			
3.1.3	Implantation des ouvrages	ens		1,00			
3.1.4	Protection des existants	ens		1,00			
3.2	INSTALLATIONS DE CHANTIER						0,00 €
3.2.1	Accès chantier	PM					
3.2.2	Clôture de chantier	ens		1,00			
3.2.3	Implantation base vie	ens		1,00			
3.2.4	Alimentation de chantier	ens		1,00			
3.2.5	Alimentations provisoires de chantier	ens		1,00			
3.2.6	Bennes	ens		1,00			
3.2.7	Moyens d'intervention	ens		1,00			
3.2.8	Protections individuelles et collectives	ens		1,00			
3.2.9	Stockage des matériels et matériaux	ens		1,00			
3.2.10	Nettoyage quotidien des zones de chantier	ens		1,00			
3.2.11	Compte prorata	SO					
3.3	TERRASSEMENT						0,00 €
3.3.1	Terrassements en rigoles	m3		70,00			
3.3.2	Terrassements en puits	m3		320,00			
3.3.3	Remblais	m3		150,00			
3.3.4	Évacuation des terres	m3		170,00			
3.4	FONDATIONS						0,00 €
3.4.1	Pieux						
3.4.1.1	Implantation	ens		1,00			
3.4.1.2	Forage	U		47,00			
3.4.1.3	Recépage	U		47,00			
3.4.1.4	Evacuation des boues de forage	ens		1,00			
3.4.2	Têtes de fondations profondes	m3		64,00			
3.4.3	Longrines	m3		58,20			
3.5	ELEVATIONS						0,00 €
3.5.1	Voile BA						
	Voile REI 120	m3		285,00			
	Voile courant	m3		292,00			
3.5.2	Traitement retrait gradient thermique	ens		1,00			
3.5.3	Poteaux	m3		21,00			
3.5.4	Dalle BA						
	Dalle Basse LT	m2		18,30			
	Dalle Haute LT	m2		18,30			

PORT DE BAYONNE - BLANCPIGNON EXTENSION DU MAGASIN GENERAL PHASE 2 – CELLULES F&G			Phase	Cadre DPGF du lot N° 2 - GROS ŒUVRE			
			DCE	Total (€HT)			
2 GROS ŒUVRE			Version	Tranche ferme			
			1				
art.	Prestation	Unité	Qté	Qté Entreprise	PU €	TOTAL €	Total €
3.6	BASSIN DE RETENTION						0,00 €
3.6.1	Terrassement	m3	2 000,00				
3.6.2	Remblaiement technique	Lot VRD					
3.6.3	Radier BA	m3	404,00				
3.6.4	Voiles BA périphériques et intérieurs						
	Voiles BA périphériques	m3	51,56				
	Voiles BA intérieurs	m3	42,42				
3.6.5	Dalles BA coulée sur place	m2	808,00				
3.6.6	Imprégnations sur les voiles extérieurs et sur le dessus de la dalle haute	ens	1,00				
3.6.7	Réservations diverses (raccordement, ...)	ens	1,00				
3.6.8	Regard et trappe de visite	ens	1,00				
3.7	OUVRAGES DIVERS						0,00 €
3.7.1	Réservations	ens	1,00				
3.7.2	Calfeutrements	ens	1,00				
3.7.3	Seuils	U	6,00				
3.7.4	Incorporation des autres corps d'état	ens	1,00				
3.7.5	Joint de dilatation	ens	1,00				
3.7.6	Poteau de protection portes coulissantes	U	4,00				
Synthèse							
3.	DESCRIPTION DES OUVRAGES : VERSION MATERIELS ATEX						0,00 €
	TRAVAUX PREPARATOIRES						
	INSTALLATIONS DE CHANTIER						
	TERRASSEMENT						
	FONDACTIONS						
	ELEVATIONS						
	BASSIN DE RETENTION						
	OUVRAGES DIVERS						
Total HT TRANCHE FERME du lot GROS ŒUVRE							0,00 €HT
TVA au taux de : 20%							
Total TTC TRANCHE FERME du lot GROS ŒUVRE							0,00 €TTC