



SOCIETE PORTUAIRE PORT DE BAYONNE
1 RUE DE DONZAC
64 100 BAYONNE

MARCHE PUBLIC DE TRAVAUX

-

EXTENSION DU MAGASIN GENERAL
Phase 2 – Cellules F&G

-

ZONE PORTUAIRE DE BLANCPIGNON
12 avenue de l'Adour
64600 ANGLET

PIECE N° 1.4.6

DOSSIER DE CONSULTATION DES ENTREPRISES

DECOMPOSITIONS DU PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE
LOT N°6
PLOMBERIE / PROTECTION INCENDIE

 PORT DE BAYONNE - BLANCPIGNON EXTENSION DU MAGASIN GENERAL PHASE 2 – CELLULES F&G	Phase	Cadre DPGF du lot N° 6 - PROTECTION INCENDIE & PLOMBERIE			
	DCE	Total (€HT)			
	Version	Tranche Ferme			
6	PROTECTION INCENDIE & PLOMBERIE	Ind 1			

art.	Prestation	Unité	Qté	Qté Entreprise	PU €	TOTAL €
6.1	CLAUSES ET PRESCRIPTIONS GENERALES					
6.2	PRESCRIPTIONS TECHNIQUE PARTICULIERES					
	Installations de chantier	ens	1,00			
	Plan de detail et de chantier	ens	1,00			
	Réalisation du dossier DOE	ens	1,00			
6.3	DESCRIPTION DES OUVRAGES DE PROTECTION PAR ROBINET D'INCENDIE ARME					
6.3.1	Alimentation des RIA					
	Raccordement sur attente au lot VRD DN80	u	8,00			
	Réseau en tube acier galvanisé NF151					
	Tube DN40	ml	16,00			
	Réalisation supportage	ens	8,00			
	Vanne d'isolement	u	8,00			
	Robinet de vidange	u	8,00			
	Anti belier	u	8,00			
	Manomètre à cadran	u	8,00			
	Regulateur de pression	u	8,00			
6.3.2	Postes RIA					
	Poste RIA DN32 suivant CCTP	u	8,00			
	Coffret de mise en oeuvre suivant CCTP	u	4,00			
6.3.3	Repérage					
	Repérage suivant norme NFX03-100	ens	1,00			
6.3.4	Calorifuge					
	Calorifuge anti-condensation	ens	1,00			
6.3.5	Mise hors gel des tuyauteries					
	Cordon chauffant électriques pour canalisations exposée au gel	ml	94,00			
	Alimentation électrique du cordon chauffant	ens	2,00			
6.3.6	Mise en œuvre de protection mécanique					
	Protection mécanique type Oméga	u	8,00			
6.3.7	Mise en service et certification APSAD					
	Nettoyage des conduites	ens	1,00			
	Réalisation des auto-contrôles et essais	ens	1,00			
	Formation du personnel technique et des utilisateurs	ens	1,00			
	Mise en service conforme aux normes par prestataire agréé	ens	1,00			
	Délivrance d'une déclaration de conformité de réseau RIA APSAD J5	ens	1,00			
6.4	DESCRIPTION DES OUVRAGES DE PLOMBERIE					
6.4.1	Alimentation AEP					
	Raccordement sur attente au lot VRD	ens	2,00			
	Réseau en tube PE DN25	ens	2,00			
	Vanne d'isolement DN25	u	2,00			
	Compteur AEP DN25	u	2,00			
	Clapet anti-retour DN25	u	2,00			
	Regulateur de pression DN25	u	2,00			

	PORT DE BAYONNE - BLANCPIGNON EXTENSION DU MAGASIN GENERAL PHASE 2 – CELLULES F&G		Phase	Cadre DPGF du lot N° 6 - PROTECTION INCENDIE & PLOMBERIE			
			DCE	Total (€HT)			
			Version	Tranche Ferme			
	6	PROTECTION INCENDIE & PLOMBERIE	Ind 1				

art.	Prestation	Unité	Qté	Qté Entreprise	PU €	TOTAL €
6.4.2	Distribution eau froide					
	Réseau en tube acier galvanisé NF151					
	Tube DN25	ml	4,00			
	Réalisation du supportage	ens	2,00			
	Calorifuge armaflex 13 mm	ens	1,00			
	Vanne d'isolement DN25	u	2,00			
	Robinet de vidange	u	2,00			
	Protection mécanique type Oméga	u	2,00			
6.4.3	Robinet de pulsage					
	Robinet de pulsage 1/4 tour suivant CCTP	u	2,00			
TF	Total HT BASE du lot PROTECTION INCENDIE & PLOMBERIE					
TF	Total TTC BASE du lot PROTECTION INCENDIE & PLOMBERIE					

RECAPITULATIF		
6.1	CLAUSES ET PRESCRIPTIONS GENERALES	PM
6.2	PRESCRIPTIONS TECHNIQUE PARTICULIERES	
6.3	DESCRIPTION DES OUVRAGES DE PROTECTION PAR ROBINET D'INCENDIE ARME	
6.4	DESCRIPTION DES OUVRAGES DE PLOMBERIE	
TF	Total HT TRANCHE FERME du lot PROTECTION INCENDIE & PLOMBERIE	
TF	Total TTC TRANCHE FERME du lot PROTECTION INCENDIE & PLOMBERIE	