

DEPARTEMENT DE LA GIRONDE Commune de SAINT JEAN D'ILLAC							
Maître d'ouvrage ETAT - MINISTÈRE DES ARMÉES Etablissement du Service d'Infrastructure de la Défense de Bordeaux Caserne Nansouty - 223 Rue de Bègles 33 068 Bordeaux							
Projet MBC 2024-0052 – Devis AC06A SID SUD OUEST DGA site de Saint-Jean d'Illac Mise à niveau des installations HTA du site							
Architecte mandataire		A POINT ARCHITECTURE Thierry DUFON 34, Boulevard Albert 1 ^{er} 33 800 BORDEAUX Tél : 05.56.40.73.20 contact@apointarchitecture.fr				Bureau d'étude	
				IG CONCEPT Christophe CANY 7 Av. Raymond Manaud 33 520 BRUGES Tél : 05.56.43.06.78 christophe.cany@igconcept.fr			
Bureau de contrôle		ANCO Guillaume COSNARD 61, Rue Notre Dame 33 000 BORDEAUX Tél : 09 70 75 25 05 contact33@ancogroupe.fr				CSPS	
				DEKRA Claire Salvador 85, rue de la Morandière 33 185 LE HAILLAN Tél : 05.56.13.23.92 claire.salvador@dekra.com			
							
DDED							
Modifications						date	indice
Lot 01		ELECTRICITE					
Projet	Phase	Emetteur	Lot	Niveau	Zone	Indice	Format
DGA	DCE	IG	01	TN	TZ	A	A4

DECOMPOSITION DES PRIX GLOBALE ET FORFAITAIRE					
MISE A NIVEAU DES INSTALLATIONS HTA DU SITE		PHASE : DCE			
DGA à SAINT JEAN D'ILLAC (33)		LOT : ELECTRICITE CFO/Cfa			
ART	DESIGNATION	U	Q	PU Euro	Total Euro
	Continuité de service du site pendant travaux <u>Poste de transformation HTA/BT EB5</u> Location Container GE 630KVA + Transfo BT/HTA Manutention du container et mise en place Câblage HTA y compris raccordement Câblage BT y compris raccordement Repli en fin de chantier Forfait carburant pour 4 semaines <u>Poste de transformation HTA/BT EB4</u> Location Container GE 630KVA + Transfo BT/HTA Manutention du container et mise en place Câblage HTA y compris raccordement Câblage BT y compris raccordement Repli en fin de chantier Forfait carburant pour 4 semaines <u>Poste de transformation HTA/BT M09</u> Location Container GE 630KVA + Transfo BT/HTA Manutention du container et mise en place Câblage HTA y compris raccordement Câblage BT y compris raccordement Repli en fin de chantier Forfait carburant pour 4 semaines	Ens Ens Ens Ens Ens Ens Ens Ens Ens Ens Ens Ens Ens Ens Ens Ens Ens Ens			
Sous total du chapitre					
	Installation électrique de chantier Raccordement sur installation existante Coffret de chantier Eclairage de chantier Câblage y compris accessoires	Ens Ens Ens Ens			
Sous total du chapitre					
	Dépose Poste De Livraison HTA Existant - NFC-13100 Consignation du PDL HTA existant Démontage/évacuation Cellule Arrivée EDF Démontage/évacuation Cellule Comptage Démontage/évacuation Cellule Disjoncteur Démontage/évacuation Cellule Départ EPL4 Dépose/évacuation TD PDL Dépose/évacuation Tableau comptage HTA Dépose/évacuation Coffret de charge 48Vcc Dépose/évacuation Coffret découplage GTE 2666 Dépose de la liaison HTA PDL - EPL4 Dépose des accessoires de poste Recyclage des cellules HTA contenant du gaz SF6 Déplacement du banc de charge	Ens Ens Ens Ens Ens Ens Ens Ens Ens Ens Ens Ens Ens			
Sous total du chapitre					
	Poste De Livraison HTA Préfabriqué - NFC-13100 Confection de la plateforme: fouille, dallage Evacuation des déblais	Ens Ens			

DECOMPOSITION DES PRIX GLOBALE ET FORFAITAIRE					
MISE A NIVEAU DES INSTALLATIONS HTA DU SITE		PHASE : DCE			
DGA à SAINT JEAN D'ILLAC (33)		LOT : ELECTRICITE CFO/Cfa			
ART	DESIGNATION	U	Q	PU Euro	Total Euro
	Enveloppe béton y compris porte et ventilation naturelle	Ens			
	Cellule Arrivée EDF Double dérivation - RM6 RE-II	U			
	Cellule Comptage HTA EDF - RM6 T	U			
	Cellule Disjoncteur C13-100 - RM6 D2S	U			
	Cellule Départ EPL4 - RM6 DE-I	U			
	Panneau de comptage HTA	U			
	Luminaires étanche leds	U			
	Interrupteur simple allumage	U			
	PC 2P+T 16A	U			
	BAES 45 Lumens	U			
	Convecteur 1500W	U			
	Coffret de charge 48Vcc	U			
	TD Poste	U			
	Câblage électrique HTA	Ens			
	Câblage électrique BT	Ens			
	Mise à la terre	Ens			
	Accessoires du poste	U			
	Mise en service du poste	Ens			
Sous total du chapitre					
	Liaison HTA Poste de livraison HTA - Poste HTA				
	Tranchées	ml			
	Fourreaux TPC diamètre 160	ml			
	Grillage avertisseur	ml			
	Câble Alu 3x1x240 ² Aluminium	ml			
Sous total du chapitre					
	Dépose Poste de transformation HTA EPL4 Existant - NFC-13200				
	Consignation du PT HTA EPL4 existant	Ens			
	Démontage/évacuation Cellule GAM Arrivée PDL	Ens			
	Démontage/évacuation Cellule CM Comptage	Ens			
	Démontage/évacuation Cellule IM Poste M09	Ens			
	Démontage/évacuation Cellule IM Poste P31	Ens			
	Démontage/évacuation Cellule IM Réserve	Ens			
	Démontage/évacuation Cellule IM Poste EB4	Ens			
	Démontage/évacuation Cellule IM Poste EPD1	Ens			
	Démontage/évacuation Cellule QM Auxiliaires	Ens			
	Poste				
	Démontage/évacuation Cellule DM 23 Disjoncteur	Ens			
	isolement				
	Démontage/évacuation IM Cellule Poste EB5	Ens			
	Démontage/évacuation Cellule IM Poste ED1	Ens			
	Démontage/évacuation Cellule QM Générateur	Ens			
	Homopolaire				
	Démontage/évacuation Cellule DM12 GE 1250KVA	Ens			
	Démontage/évacuation Générateur Momopolaire	Ens			
	Démontage/évacuation Transfo HTA/BT 630KVA	Ens			
	Dépose des accessoires de poste	Ens			
	Recyclage des cellules HTA contenant du gaz SF6	Ens			
Sous total du chapitre					

[illegible]

DECOMPOSITION DES PRIX GLOBALE ET FORFAITAIRE					
MISE A NIVEAU DES INSTALLATIONS HTA DU SITE DGA à SAINT JEAN D'ILLAC (33)			PHASE : DCE		
			LOT : ELECTRICITE CFO/Cfa		
ART	DESIGNATION	U	Q	PU Euro	Total Euro
MONTANT TOTAL € HT					
TVA 20 %					
MONTANT TOTAL € TTC					