

PRESTATIONS DE MAINTENANCE MULTITECHNIQUE DES SITES METROPOLITAINS DE L'IFREMER

Procédure d'intervention spécifique
Prestation de maintenance
multi technique - Lot 8 Bretagne

Fiche SPE 07 – Arrêt technique site d'Argenton

Table des matières

1. Objet de la présente Fiche	4
1.1. Détail des installations concernées	4
1.2. Localisation des installations	4
2. Prestations complémentaires nécessaires	4
3. Modalités spécifiques d'interventions	4

1. Objet de la présente Fiche

La présente fiche a pour objet de présenter les modalités spécifiques (actions et/ou modalités de réalisation d'actions) aux actions de maintenance, entretien et exploitation venant en complément des modalités générales définies aux cahiers des charges du marché pour l'installation suivante :

- Réalisation des actions à mener par le prestataire pendant l'arrêt technique annuel du site d'Argenton

1.1. Détail des installations concernées

Le site expérimental d'Argenton dispose d'équipements techniques dont certaines maintenances ne sont réalisées que pendant l'arrêt technique du site à chaque fin d'année (Novembre et Décembre).

Ci-joint en annexe, des exemples de liste des actions réalisées lors de cet arrêt technique.

1.2. Localisation des installations

Cette prestation particulière est réalisée sur le site d'Argenton.

2. Prestations complémentaires nécessaires

Lors de cet arrêt technique, le prestataire a en charge des actions diverses sur les installations techniques.

En annexe de cette fiche sont présentée des listes d'actions sur les derniers arrêts techniques.

Ces actions seront donc à réaliser par le prestataire dans le cadre du présent marché (actions notées « Engie » sur les tableaux en annexe)

3. Modalités spécifiques d'interventions

Certaines de ces prestations nécessitent des équipements particuliers (vérification des crépines en fond de vivier (action réalisée lors d'une vidange du vivier, mais en espace boueux), appareils de curages, ...).

L'ensemble des actions est établi chaque année en amont de cet arrêt technique et planifié afin que l'ensemble des tâches puisse être réalisées durant cet arrêt technique qui ne peut être décalé/prolongé en raison de planifications d'expériences par le laboratoire.

Annexe

ifremer		ARGENTON MARETTECHNOMARETTE		OCTOBRE 2025							NOVEMBRE 2025							DECEMBRE 2025						
POINT INTERVENANT	TACHE	S43	S44	S45	S46	S47	S48	S49	S50	S51	S52	S53	S54	S55	S56	S57	S58	S59	S60	S61	S62	S63	S64	S65
ENGIE	Curage des lignes de pampage eau de mer																							
ENGIE	Divulser grille d'insucculation eau de mer pour nettoyer la canalisation																							
ENGIE	Nettoyage crépine de pampage																							
ENGIE	Vérifier, nettoyer et canaliser les supports de crépine																							
ENGIE	Révision de la fixation du clapet du bac de mer																							
ENGIE	Test groupe électrogène																							
ENGIE	Changement fil de filtration des surpresseurs																							
ENGIE	Maintenance vérification d'air frigorifique																							
ENGIE	Test ensemble prise de courant + éclairage de l'installation																							
ENGIE	CLIMATISATION: Nettoyage la grille sur le QB6 + lavet les chaudières																							
ENGIE	Tester l'ensemble des alarmes																							
ENGIE	Curage des canalisations aller expéditionnel																							
ENGIE	Contrôle VMC station																							
ENGIE	Contrôle électrique + test porte de section. Prévoir causerie avec plusieurs fois dans la journée																							
ENGIE	Contrôle ensemble régulateur des capteurs de climatisation. Remplacement des capteurs																							
ENGIE	Contrôle ensemble ventilateur de climatisation. Remplacement de l'insucculation																							
ENGIE	Vérification filtre UV, grille d'ajout																							
ENGIE	Remplacement éclairage zelle d'ajout grand volume + zelle hallier																							
ENGIE	Ronde générale avant redémarrage exploitation																							
ENGIE	Remplacement ensemble mitigeur																							
ENGIE	Remplacement vanne 4 voies carrefour																							
IMA/HVT	Remplacement extracteur + gainage en galerie technique																							
IMA/A20	Reprise support tuyauterie eau de mer																							
IMA/HVT	Travaux modification alimentation fuel																							
IMA/HVT	Travaux couvercle eau de mer																							
IMA/HVT	Extinction ventilation sals 16, 17, 18																							
IMA/HVT	Travaux aménagement eau de mer (mise en place Y de curage)																							
IMA/COPRP	Contrôle éclairage des installations électriques																							
IMA	Maintenance ensemble échangeur																							
Maintenance ENGIE																								
Travaux Engie																								
Travaux IMA																								