

Tronçon	Lieu	Nature des travaux	Diamètre canalisation	Longueur réseau à créer / réhabiliter (ml)	Ouvrage à créer	Canalisation à abandonner (ml)	Canalisation à déposer (ml)
1 à 2	Couloir côté rue d'Estrées	Réhabilitation rsx	Fonte Ø150	7,00	1 regard visite 60x60cm + raccord en T, 3 branches Ø150 Fraisage+ curage + chemisage depuis regard 2	-	-
2 à 3	Couloir côté rue d'Estrées	Réhabilitation rsx	Fonte Ø125	7,00	Fraisage+ curage + chemisage depuis regard 2	-	-
3 à 3a	Couloir côté rue d'Estrées	Réhabilitation rsx	Fonte Ø100	2x2,00	1 regard visite 60x60cm + 2 raccords fonte 45° Ø 100 sur 125	-	-
2 à 6	Couloir côté rue d'Estrées	Réhabilitation rsx	Fonte Ø150	17,00	Fraisage+ curage + chemisage depuis regard 2	-	-
4 à 5	Parking	Création rsx	PVC Ø200	15,00	Canalisation en apparent contre mur + 3 coudes Ø200	-	11,00
6 à 7	Couloir côté rue d'Estrées Salle - 1116R salle réunion	Création rsx	PVC Ø200	13,00	3 regards visite 60x60cm + coude et Té de visite + raccord en T, PVC Ø200 + raccord 45° PVC Ø200	2,70	9,00
7 à 8	Parking	Création rsx	PVC Ø200	14,00	Canalisation en apparent contre mur > 3 coudes + Percement de mur	Salle -1122R : 5,00m Salle -1126 : 8,50m	-
6 à 9	Salle - 1117 Exutoire vers égout public	Création rsx	PVC Ø300	6,00	1 regard visite 60x60cm + raccord en T, PVC Ø150 sur 315 Raccord Fonte /PVC Ø300	-	6,00
9 à 9a	Salle - 1117 Exutoire vers égout public	Création rsx	PVC Ø125	2,00	1 raccord 45° PVC Ø125 sur 200 + 1 clapet anti retour Ø300	-	2,00
10	Couloir côté rue d'Estrées	Réparation canalisation	-	-	1 regard visite 60x60cm + té de visite PVC Ø125	-	Au droit du regard de visite à créer
11 à 12	Couloir/dégagement côté rue d'Estrées	Réhabilitation rsx	Fonte Ø125	10,00	1 regard visite 60x60cm + + raccord en T, PVC 125 sur 160 Fraisage+ curage + chemisage depuis regard 11	-	-
13 à 14	Couloir côté rue d'Estrées	Création rsx	PVC Ø125	1,50	1 regard visite 60x60cm + 1 boîte de bcht 30x30 cm + raccord 45° Ø125 sur 160 + raccord 45° Ø125	-	2,00
13 à 15	Salle - 1134	Réhabilitation rsx	Fonte Ø150	6,00	+ raccord en T Ø150 sur 160 Fraisage+ curage + chemisage depuis regard 13	-	-
16 à 17	Couloir côté rue d'Estrées	Réhabilitation rsx	Grés Ø150	9,50	Fraisage + chemisage depuis regard 17 +1 Té de visite PVC, Ø150 + 1 percement chemisage raccord Ø150	-	-
17 à 18	Couloir côté rue d'Estrées salle -1201 local serveurs info	Réhabilitation rsx	Grés Ø200	5,50	Fraisage+ curage + chemisage depuis regard 17 +1 Té de visite PVC, Ø200	-	-
17 à 19	Couloir côté rue d'Estrées salle -1202 local technique	Création rsx	PVC Ø125	3,50	Siphon de sol à remplacer +1 Té de visite PVC, Ø125	-	3,50

Tronçon	Lieu	Nature des travaux	Diamètre canalisation	Longueur réseau à créer / réhabiliter (ml)	Ouvrage à créer	Canalisation à abandonner (ml)	Canalisation à déposer (ml)
20 à 20a	Salle -1144 - local technique	Réparation canalisation	Grés Ø150	-	Fraisage + curage + manchette résine depuis regard 20 + 1 Té de visite Ø 150	-	-
20 à 20b	Salle -1144 - local technique	Réparation canalisation	Grés Ø150	-	Fraisage + curage depuis regard 20 + 1 Té de visite Ø 150	-	-
21 à 22	Cour dite anglaise	Réparation canalisation	Fonte Ø125	-	Manchette depuis le regard 21 + Té de visite Ø125		
23 à 24	Cour dite anglaise	Création rsx	PVC Ø125	2,50	1 regard visite 60x60cm + raccord en T PVC Ø125 sur 150	2,8	-
25 à 26	Cour dite anglaise	Création rsx	PVC Ø125	3,00	Regard de visite n°25 à curer + Té de visite PVC, Ø125	-	3,00
27	Salle -1213 - Exutoire vers égout Public	Réparation canalisation	Grés Ø200	-	1 regard visite 60x60cm + Té de visite PVC Ø200	-	Au droit du regard de visite à créer
28	Salle -1213 - Exutoire vers égout Public	Création rsx	PVC Ø125	1,50	1 regard visite 60x60cm + raccord 45° PVC Ø125 sur 200 + siphon de sol à remplacer	2	-
29 à 30	Salle -1213 - Exutoire vers égout Public	Réhabilitation rsx	Grés Ø150	14,00	Chemisage depuis regard n°29 + 3 percements bchts existants après chemisage + Té de visite PVC, Ø150 + clapet anti retour Ø300	-	-
31 à 32	Salles -1233-1237-1241	Réhabilitation rsx	Grés Ø125	6,50	Fraisage + curage depuis regard 32 + Chemisage depuis regard n°32 + 1 perçement bcht existant après chemisage	-	-
32 à 33	Salle -1241 bureau	Création rsx	PVC Ø125	4,00	1 regard visite 60x60cm + 1 boîte de bcht 30x30 cm + Té de visite PVC Ø125	-	4,00
34	Salle -1222A local technique	Réparation canalisation	Grés Ø200	-	Fraisage + curage depuis regard n°34	-	-
34 à 34a	Salle - 1222 & 1222A local technique avec plancher estrade pour serveurs info	Réhabilitation rsx	Grés Ø200	5,50	2 fraisages + curage + chemisage depuis regard 34 + raccord 45° PVC, Ø150 sur 200	-	-
34 à 34b	Salle - 1222 & 1222A local technique sur estrade serveurs info Dégagement côté rue d'Estrées	Réhabilitation rsx	Grés Ø150	16,50	2 fraisages + curage + chemisage depuis regard n°34 + 2 percements bchts existants après chemisage	-	-
34b	Dégagement côté rue d'Estrées	Réparation canalisation	Fonte Ø150	-	Fraisage + curage + Té de visite PVC Ø150	-	-
35 à 36	Salle -1228 stockage matériels info	Création rsx	PVC Ø125	6,50	2 regards visite 60x60cm +2 Té de visite PVC, Ø125 + raccord PVC 45°, Ø100 sur 125	-	6,50
37 à 38	Salle -1230 + sanitaires	Création rsx	PVC Ø125	2,00	2 regards visite 60x60cm + 1 raccord 90°PVC, Ø125 sur 150 + perçement mur	-	1,00

Tronçon	Lieu	Nature des travaux	Diamètre canalisation	Longueur réseau à créer / réhabiliter (ml)	Ouvrage à créer	Canalisation à abandonner (ml)	Canalisation à déposer (ml)
39 à 40	Cour anglaise - jardinière plantée	Réhabilitation rsx	Grés Ø125	4,50	Regard à dégager de la terre végétale + fraisage et curage + chemisage	-	-
41 à 41b	Couloir	Création rsx	PVC Ø125	10,00	2 regards visite 60x60cm + 1 raccord 45°PVC, Ø100 sur 125	7,00	3,00
41 à 41a	Couloir	Création rsx	PVC Ø100	1,50	1 raccord en T, PVC, Ø100 sur 125	-	-
41 à 42	Couloir	Création rsx	PVC Ø125	3,00	1 regard visite 60x60cm + 1 raccord 45°PVC, Ø125 sur 125 + té de visite	3,00	-
42 à 34a	Salle - 1222 local technique sur estrade serveurs info	Réhabilitation rsx	Fonte Ø200	4,00	Chemisage par le regard n°42	-	-
43 à 44	Couloir	Création rsx	PVC Ø125	4,00	1 regard visite 60x60cm + 1 raccord 90°PVC, Ø100 sur 125 + coude + té de visite	-	4,00
44 à 45	Couloir	Création rsx	PVC Ø125	9,50	1 regard visite 60x60cm + 1 raccord 60° PVC, Ø125 + 1 raccord 90°PVC, Ø125	9,50	-
46 à 47	Salle -1248 - matériels entretien hygiène	Réhabilitation rsx	Grés Ø150+125	6,50	3 fraisages + curage Chemisage par le regard 46	-	-
46 à 48	Salles -1248 - 1247 -1249	Réhabilitation rsx	Grés Ø100	11,00	5 fraisages + curage Chemisage par le regard 46 + 3 percements bchts existants après chemisage + 1 raccord 45°PVC, Ø150	-	-
49 à 50	salle arrière -1247	Création rsx	PVC Ø125	7,50	1 regard visite 60x60cm + 1 boîte de bcht 30x30 cm + 1 coudePVC, Ø125 + 1 croix pied de biche PVC, Ø125	7,00	-
49 à 51	salle arrière -1247	Création rsx	PVC Ø125	2,00	1 boîte de bcht 30x30 cm + 1 coudePVC, Ø125	7,00	-
52 à 53	Couloir côté rue d'Estrées	Création rsx	PVC Ø125	1,50	1 regard visite 60x60cm + 1 boîte de bcht 30x30 cm + 1 coude PVC, Ø125 + 1 raccord en T, PVC, Ø125 sur 150	-	1,50
54	Couloir côté rue d'Estrées	Création rsx	PVC Ø125	1,00	1 regard visite 60x60cm + 1 raccord 45°PVC, Ø125	-	1,50
54 à 54a	Couloir côté rue d'Estrées	Réhabilitation rsx	Grés Ø125	7,00	Chemisage par le regard 54 de canalisations amont et aval	-	-
55 à 56	Salle -1240 stockage bureaux	Réhabilitation rsx	Grés Ø150	7,00	3 fraisages + curage Chemisage par le regard 56	-	-
57	Salle -1240 stockage bureaux	Réparation canalisation	Grés Ø125	-	1 regard visite 60x60cm + 1 té de visite PVC, Ø125	-	Au droit du regard de visite à créer

Tronçon	Lieu	Nature des travaux	Diamètre canalisation	Longueur réseau à créer / réhabiliter (ml)	Ouvrage à créer	Canalisation à abandonner (ml)	Canalisation à déposer (ml)
58 à 59	Salle -1240 stockage bureaux	Réhabilitation rsx	Grés Ø125	2,00	Fraisage + curage +chemisage par le regard 58	-	-
58 à 60	Salle -1240 stockage bureaux Salle -1272	Réhabilitation rsx	Grés Ø125	7,00	Fraisage + curage +chemisage par le regard 58 + 1 percement bcht existant après chemisage	-	-
62 à 63	Salle -1251	Réhabilitation rsx	Grés Ø125	11,00	4 fraisages + curage Chemisage par le regard 62 + 1 percement bcht existant après chemisage	-	-
62 à 63	Salle -1251	Réhabilitation rsx	Grés Ø125	11,00	4 fraisages + curage Chemisage par le regard 62 + 1 percement bcht existant après chemisage	-	-
62 à 64	Salle -1263 local vide	Réhabilitation rsx	Grés Ø150	5,00	3 fraisages + curage Chemisage par le regard 62 + 1 percement bcht existant après chemisage	-	-
62 à 65	Salle -1269 et couloir côté pl. de Fontenoy	Réhabilitation rsx	Grés Ø150	11,00	3 fraisages + curage + 1 Té de visite, PVC Ø150 Chemisage par le regard n°62 + 2 percements bchts existants après chemisage	-	-
66 à 67a	Salle -1271 stockage fournitures bureau	Réhabilitation rsx	Grés Ø150	7,50	2 fraisages + curage + chemisage par le regard n°66	-	-
66 à 67b	Salle -1271 stockage fournitures bureau	Réhabilitation rsx	Grés Ø125 + fonte Ø125	2,50	1 Té de visite, PVC Ø150 Fraisage + curage +chemisage par le regard n°66	-	-
66 à 68	Salle -1271 stockage fournitures bureau ; salle -1273	Réhabilitation rsx	Grés Ø150	4,50	2 fraisages + curage Chemisage par le regard n°66	-	-
68 à 69	Salle -1273 + espace résiduel sous rampe	Réhabilitation rsx	Grés Ø150	9,00	3 fraisages + curage + 1 Té de visite, PVC Ø150 Chemisage par le regard n°68 + 1 percement bcht existant (supposé) après chemisage	-	-
68 à 68a	Salle -1273	Réhabilitation rsx	Fonte Ø100	2,00	1 fraisage + curage Chemisage par le regard n°68	-	-
69 à 70	Salle -1276 + espace résiduel sous rampe	Réhabilitation rsx	Grés Ø150	7,00	1 fraisage + curage + 1 Té de visite, PVC Ø150 Chemisage par le regard n°70 + 1 percement bcht existant après chemisage	-	-
70 à 71	Salle -1276	Réparation canalisation	Grés Ø200	-	1 manchette résine par le regard n°70 + 1 Té de visite, PVC Ø200 + 1 clapet anti retour Ø300	-	-
70 à 72	Salles -1305 stockage + 1303 +1301+ 1276	Réhabilitation rsx	Grés Ø200	12,50	1 fraisage + curage + 1 Té de visite, PVC Ø150 Chemisage par le regard n°72 + 3 percements bchts existants après chemisage	-	-

Tronçon	Lieu	Nature des travaux	Diamètre canalisation	Longueur réseau à créer / réhabiliter (ml)	Ouvrage à créer	Canalisation à abandonner (ml)	Canalisation à déposer (ml)
72 à 73	Salles -1305 stockage + 1304	Réhabilitation rsx	Grés Ø150	7,00	3 fraisages + curage + 1 Té de visite, PVC Ø150 Chemisage par le regard n°72 + 1 percement bcht existant après chemisage	-	-
74 à 75	Salles -1319 local serveurs info + 1315 salle de sport	Réhabilitation rsx	Grés Ø125	6,00	1 fraisage + curage + 1 Té de visite, PVC Ø125 Chemisage par le regard n°74 + 2 percements bchts existants après chemisage	-	-
76 à 77	Salles -1323 stockage matériels info + salle poste de relevage	Réhabilitation rsx	Grés Ø150	8,00	3 fraisages + curage + 1 Té de visite, PVC Ø150 Chemisage par le regard n°76 + 1 percement bcht existant après chemisage	-	-
78 à 79	Salle arrière -1339 Exutoire vers égout public av. de Lowendal	Réhabilitation rsx	Grés Ø150	2,50	1 Té de visite, PVC Ø150 Chemisage par le regard n°78 + 1 clapet anti retour Ø300	-	-
78 à 81	Salle arrière -1339 Exutoire vers égout public av. de Lowendal + salle -1352 local vide	Réhabilitation rsx	Grés Ø150	3,00	1 Té de visite, PVC Ø150 Chemisage par le regard n°81	-	-
82 à 83	Salles: -1401R salle réunion ; -1354 local ventilation, 1352 local vide	Réhabilitation rsx	Grés Ø150	16,00	1 fraisage + curage +1 Té de visite, PVC Ø150 Chemisage par le regard n°82 + 3 percements bchts existants après chemisage	-	-
83 à 84	Salles: -1401R salle réunion, local -1405	Réhabilitation rsx	Grés Ø125	7,00	2 fraisages + curage +1 Té de visite, PVC Ø125 Chemisage par le regard n°83 + 1 percement bcht existant après chemisage	-	-
83 à 85	Salles: -1401R salle réunion, couloir côté av. de Lowendal	Réhabilitation rsx	Grés Ø125	6,00	2 fraisages + curage +1 Té de visite, PVC Ø125 Chemisage par le regard n°83 + 1 percement bcht existant après chemisage	-	-
85 à 86	Salles: -1239 stockage mobilier ; -1240	Réhabilitation rsx	Fonte Ø125	7,50	1 Té de visite, PVC Ø125 Chemisage par le regard n°85	-	-
85 à 87	Salles: -1239 stockage mobilier ; couloir et salle -1318A dégagement	Réhabilitation rsx	Fonte Ø125	17,00	1 fraisage + curage +1 Té de visite, PVC Ø125 Chemisage par le regard n°87	-	-
87 à 88	Salle -1318A dégagement	Réhabilitation rsx	Fonte Ø100	1,00	Chemisage par le regard n°87	-	-
89 à 90	Salle -1324A bureau, -1326 dégagement - 1328 salle attente	Réhabilitation rsx	Grés Ø150	7,50	3 fraisages + curage +1 Té de visite, PVC Ø150 Chemisage par le regard n°89 + 2 percements bchts existants après chemisage	-	-
91 à 92	Salle -1336 salle de sport	Réhabilitation rsx	Grés Ø125	2,50	1 Té de visite Fraisage+ curage+chemisage par le regard n°91	-	-
93	Salle -1336 salle de sport	Réparation rsx	PVC Ø125	1,00	Curage + 1 regard visite 60x60cm	-	1,00

Tronçon	Lieu	Nature des travaux	Diamètre canalisation	Longueur réseau à créer / réhabiliter (ml)	Ouvrage à créer	Canalisation à abandonner (ml)	Canalisation à déposer (ml)
94 à 95	Salle -1336 salle de sport	Réhabilitation rsx	Fonte Ø150	4,00	1 Té de visite Fraisage+ curage+chemisage par le regard n°95	-	-
96 à 97	Salle -1351 C	Réhabilitation rsx	Fonte Ø150	2,50	1 Té de visite, Fraisage+ curage+chemisage par le regard n°96	-	-
96 à 98	Salle -1351 C	Réhabilitation rsx	Fonte Ø100	4,00	Fraisage+ curage+chemisage par le regard n°96	-	-
99 à 100	Salle -1351 salle de sport	Réhabilitation rsx	Fonte Ø150	2,00	1 regard visite 60x60cm + 1 Té de visite Fraisage+ curage+chemisage par le regard n°99	-	-
99 à 101	Salle -1351 salle de sport	Réhabilitation rsx	Grés Ø150	9,50	1 fraisage + curage + chemisage par le regard n°99 + 1 percement bcht existant après chemisage	-	-
102 à 103	Courette	Création rsx	PVC Ø125	2,00	1 regard visite 60x60cm + 1 raccord à 90°, PVC, Ø125 sur 150	-	2,00
104 à 105	Salle -1402 local arrière monte charges	Réhabilitation rsx	Grés Ø150	5,50	1 curage +1 Té de visite, PVC Ø150 + chemisage par le regard n°104	-	-
104 à 106	Salle -1402 local arrière monte charges	Réhabilitation rsx	Grés Ø150	5,50	1 fraisage + curage + chemisage par le regard n°104	-	-