



REHABILITATION DE LA MAISON DU DON DU SANG A ANGERS

MAÎTRISE D'OUVRAGE

Etablissement

Français du Sang

50 avenue Marcel
Dassault – BP 40661
37206 Tours Cedex 3
T +33 2 72 96 00 45

BUREAU DE CONTRÔLE

SOCOTEC

T + 33 6 11 23 42 23
T + 33 6 47 92 49 12

CONTRÔLEUR SPS

BUREAU VERITAS

T + 33 6 73 67 01 88

MAÎTRISE D'OEUVRE

ARCHITECTE

Berranger et Vincent

Architectes

14 rue Racine
44000 Nantes
T +33 2 51 72 37 82

ECONOMISTE

E²

5 rue des Immeubles
Industriels 75011 Paris
T +33 1 88 48 85 94

ACOUSTICIEN

ART ACOUSTIQUE

5 rue d'Alsace
75010 Paris
T + 33 1 88 32 96 35

BET STRUCTURE

AREST

Za la Forêt
8 rue Chante Merle
44140 Le Bignon
T + 33 3 20 14 56 80

BET FLUIDES ET THERMIQUE

KYPSELI

2 Place Dugast Matifeux
85600 Montaigu-
Vendée
T + 33 6 29 84 92 15 (CVC)
T + 33 6 70 02 57 84 (ELEC)

Affaire **EFS ANGERS**

Phase **DCE**

Date : **12.06.2026**

CCTP LOT 08 – SIGNALÉTIQUE

SOMMAIRE

8.1 PRESCRIPTIONS TECHNIQUES PARTICULIERES	2
8.1.1 PREAMBULE	2
8.1.2 CONSISTANCE DES TRAVAUX	2
8.1.3 CONNAISSANCE DU PROJET - VISITE OBLIGATOIRE SUR SITE	3
8.1.4 PHASAGE	3
8.1.5 CHANTIER	3
8.1.5.1 État des lieux (Constat d'huissier)	3
8.1.5.2 Organisation du chantier	4
8.1.5.3 Gestion des installations de chantier provisoires	4
8.1.6 OBLIGATIONS DE L'ENTREPRISE	4
8.1.6.1 Documents à remettre par l'entreprise	4
8.1.6.2 Nettoyage et remise en état des lieux	4
8.1.6.3 Tri et gestion des déchets	4
8.1.6.4 Étanchéité à l'air	5
8.1.7 PRESCRIPTIONS PARTICULIERES	5
8.1.8 LIMITES DE PRESTATIONS	5
8.1.9 SECURITE / LIVRET D'ACCUEIL / PLAN DE PREVENTION	5
8.1.10 REGLEMENT ET NORMES	6
8.1.11 QUALITE DES MATERIAUX	6
8.1.12 COMPATIBILITE DES PRODUITS	6
8.1.13 VOLET ENVIRONNEMENTAL POUR TOUS LES MATERIAUX	6
8.1.14 DOSSIER DES OUVRAGES EXECUTES	7
8.2 DESCRIPTION DES OUVRAGES	8
8.2.1 TRAVAUX DE SIGNALÉTIQUE INTERIEURE	8
8.2.1.1 SIGNALÉTIQUE ACCES EXTERIEUR	9
8.2.1.2 SIGNALÉTIQUE ENTREE DU PUBLIC	10
8.2.1.3 SIGNALÉTIQUE BANQUE D'ACCUEIL	11
8.2.1.4 SIGNALÉTIQUE SUR CLAUSTRA SEPARATIF ENTRE ACCUEIL ET COLLATION	11
8.2.1.5 SIGNALÉTIQUE DEMULTIPLICATEUR D'IMPACTS ET FONTAINE A EAU	12
8.2.1.6 SIGNALÉTIQUE ATTENTE EPD ET BUREAUX EPD	13
8.2.1.7 SIGNALÉTIQUE ATTENTE PRELEVEMENT	14
8.2.1.8 SIGNALÉTIQUE SUR CIRCULATIONS	16
8.2.1.9 SIGNALÉTIQUE SUR SALLE DE PAUSE A+	17

8.1 PRESCRIPTIONS TECHNIQUES PARTICULIERES

8.1.1 PREAMBULE

Le présent CCTP a pour but de faire connaître le programme de la construction, le mode d'exécution et la mise en œuvre des matériels et matériaux permettant la réhabilitation de la maison du don du sang à Angers (49000).

Il n'est pas limitatif, en conséquence, l'entrepreneur devra prévoir dans son offre :

a) La valeur de tous les plans nécessaires à la réalisation des ouvrages à remettre au maître de l'œuvre en tout début d'exécution des travaux.

b) Tous les travaux indispensables, dans l'ordre général et par analogie étant entendu qu'il doit assurer le parfait et complet achèvement des ouvrages en ce qui concerne son lot, sans qu'il puisse prétendre à aucune majoration du prix forfaitaire pour raison d'omission aux plans et devis descriptif.

Les prix et quantités qui seront portés à la Décomposition du Prix Global Forfaitaire (DPGF) de l'entreprise s'entendent, compte tenu de toutes sujétions aux prescriptions découlant du présent CCTP, des plans, du cahier des clauses administratives particulières et clauses administratives générales, des règlements en vigueur et des règles de l'art, pour un complet et parfait achèvement des ouvrages quand bien même les travaux ne seraient mentionnés que dans l'une des pièces indiquées ci-dessus ou omis, mais découleraient de l'intervention logique à la limite entre deux lots.

Toutes les incertitudes relatives aux documents du présent dossier devront être levées au stade de l'étude et aucune réclamation postérieure à la remise de l'offre, émise par suite d'une imprécision, d'une contradiction ou de toutes imperfections desdits documents, ne sera admise.

La responsabilité de l'entrepreneur subsiste entièrement, tant en ce qui concerne la solidité des ouvrages, vices ou malfaçons, qu'en ce qui concerne les accidents qui pourraient en être la conséquence pendant l'exécution des travaux.

L'entrepreneur sera responsable des dommages de toutes natures qui pourraient résulter de l'exécution de ses ouvrages.

Les justifications de comportement au feu des matériaux devront nous être transmis en phase exécution.

La conformité aux essais devront nous être transmis en phase exécution.

8.1.2 CONSISTANCE DES TRAVAUX

Les ouvrages du présent lot comprennent :

La fourniture et pose de signalétiques :

- La fourniture des matériaux, y compris les transports, déchargements, stockage et distribution sur le chantier
- L'implantation des ouvrages et l'adaptation éventuelle de certains tracés en fonction des diverses difficultés rencontrées lors de l'exécution
- La présentation d'échantillons
- L'amenée, l'établissement et l'enlèvement de tous les échafaudages et engins de levage nécessaires
- La protection des ouvrages pendant toute la durée du chantier et jusqu'à la réception des travaux
- Les réglages finaux.
- La fourniture des plans des ouvrages de mise en œuvre
- La délivrance des notices d'entretien et des certificats réglementaires

- Le nettoyage du chantier après exécution des travaux et enlèvement des déchets.

L'entrepreneur est réputé avoir inclus dans son offre tous les travaux non énumérés ci-dessus mais qui seraient rendus nécessaires pour une parfaite exécution des ouvrages suivant les règles de l'art.

8.1.3 CONNAISSANCE DU PROJET - VISITE OBLIGATOIRE SUR SITE

Nota : Visite de site pour les entreprises obligatoire pour remise d'une offre contre remise d'une attestation de visite.

Il est spécifié que par le fait du dépôt de son offre, l'entrepreneur reconnaît implicitement :

- S'être rendu sur place ;
- Avoir fait évaluer l'importance des travaux à effectuer, la disposition des lieux, et toutes les sujétions d'exécution que peut comporter l'opération envisagée ;
- Avoir demandé tout renseignement complémentaire éventuel. Aucune indemnité, ni plus-value sur les prix ne sera accordée du fait des sujétions rencontrées en cours de travaux pour difficultés inhérentes ayant pu être appréhendées avant la remise de son offre.

Dans la description des ouvrages, le maître d'œuvre s'est efforcé de renseigner l'entrepreneur sur la nature des travaux à effectuer, mais il convient de signaler que cette description n'a pas de caractère limitatif.

Il ne pourra réclamer, notamment, aucun supplément consécutif à une omission, erreur ou imprécision éventuelle autant dans les documents graphiques, descriptifs.

Du fait de sa qualification, il appartient à l'entreprise de prévoir le détail des sujétions et toutes fournitures et ouvrages nécessaires à la réalisation parfaite de ses travaux.

8.1.4 PHASAGE

L'offre de l'entreprise devra intégrer le phasage et le planning de l'opération et l'impact sur ses interventions qui seront étalées dans le temps. En répondant à l'offre, l'entreprise confirme avoir pris connaissance des plans de phasage joints à cet appel d'offre ainsi que du planning général du chantier.

8.1.5 CHANTIER

8.1.5.1 État des lieux (Constat d'huissier)

Il appartient au titulaire du lot menuiseries intérieures de prendre à sa charge les frais de constats d'huissier pour l'établissement des états des lieux avant commencement et après achèvement des travaux.

Il sera à réaliser avant le commencement des travaux en présence du titulaire et du Maître d'Ouvrage.

Les constats devront inclure photos et commentaires écrits, lors de leur rédaction, diffusés à l'ensemble de la Maîtrise d'Œuvre.

A noter : Toutes les réparations de dommages causés aux "existants" sont à la charge du titulaire responsable.

Lot N°8 - SIGNALÉTIQUE	Date : 06/2026
Page 3 / 18	

8.1.5.2 Organisation du chantier

Nota 1 :

Au fur et à mesure de l'avancement des démolitions et curage du bâtiment, le niveau 0,00 des constructions et la hauteur de 1,00 m au-dessus du sol fini de chaque niveau seront marqués sur la maçonnerie brute des ouvrages par le titulaire du lot sols durs et sols souples en charge du trait de niveau. Un repère fixe sera installé dans une zone accessible pendant toute la durée du chantier.

Nota 2 :

Le lot menuiseries intérieures sera titulaire du compte prorata. Il sera responsable de la gestion des bennes chantier, ainsi que des cloisonnements provisoires.

8.1.5.3 Gestion des installations de chantier provisoires

Elle sera confiée au titulaire du lot Aménagements intérieurs (Menuiseries Intérieures).

8.1.6 OBLIGATIONS DE L'ENTREPRISE

8.1.6.1 Documents à remettre par l'entreprise

Avant passation de la commande :

Confirmation du matériel à installer.

Pendant la période de préparation :

Liste du matériel, appareillage et fourniture correspondante à celle arrêtée pour le marché.

Pour la réception :

- Les plans des ouvrages exécutés (plans de détails des principales caractéristiques)
- Les procès-verbaux des matériaux utilisés

8.1.6.2 Nettoyage et remise en état des lieux

Pendant la durée du chantier l'entreprise doit maintenir le chantier dans un bon état de propreté pour la partie qui lui incombe.

Elle devra notamment l'évacuation de ses déchets et matériaux non utilisés jusqu'aux bennes mises en place sur le chantier pour le tri sélectif ainsi que le nettoyage de toutes les salissures, projections, taches ... qu'elle peut avoir occasionné pendant l'exécution des travaux.

L'entreprise doit la protection de ses ouvrages durant toute la durée du chantier et ce jusqu'à réception.

8.1.6.3 Tri et gestion des déchets

Dans le cadre de la présente opération il sera mis en œuvre une procédure de gestion des déchets de chantier.

L'incidence sur tous les lots de la consultation est la suivante :

- Les entreprises devront trier tous leurs déchets et les évacuer jusqu'aux bennes installées sur le chantier prévu à cet effet.

Ne sont pas concernés par le tri des déchets :

- Les gravats, déchets et terres provenant de terrassements

8.1.6.4 Étanchéité à l'air

Dans le cadre du projet, des inspections visuelles de la nature et de la mise en œuvre des matériaux et composants au niveau des liaisons sensibles seront réalisées tout au long du chantier. L'entreprise doit toute sujétion afin d'assurer l'étanchéité à l'air de son lot (adhésif spécifique, pare-vapeur, mousse pré-comprimée, membrane d'étanchéité, calfeutrements...).

D'autre part des mesures en cours et en fin de chantier seront réalisées par le système de la « porte soufflante ». Les valeurs seront mesurées selon la norme NF EN 13829 « Performance thermique des bâtiments - Détermination de la perméabilité à l'air des bâtiments. Méthode de pressurisation par ventilateur » de février 2001.

Un premier test sera réalisé avant le second œuvre, sur quelques locaux définis en cours de chantier, en fonction de l'avancement du chantier et des possibilités de « neutralisation » des zones pour garantir la mise sous-pression.

Un test final sera réalisé avant la réception sur l'ensemble du bâtiment.

Chaque entreprise étant responsable de l'objectif à atteindre.

8.1.7 PRESCRIPTIONS PARTICULIERES

Les pièces constitutives du marché définissent les prestations de matériaux et de mise en œuvre exigées pour l'exécution des ouvrages.

Le CCTP fait mention de marques commerciales dans le but essentiel de préciser sans équivoque le niveau de prestation demandée. La soumission de base devra être rédigée conformément au niveau de prestation minimum demandée.

8.1.8 LIMITES DE PRESTATIONS

Elles comprennent :

- Les adaptations éventuelles de certains tracés en fonction des diverses difficultés ou imprévues rencontrés lors de l'exécution sur place,
- La présentation d'échantillons,
- La fourniture et mise en œuvre des matériaux et matériels conformément au devis descriptif,
- La protection antirouille des différentes pièces et métaux ferreux,
- Les percements, trous, scellements et les rebouchages dans les zones existantes réaménagées,
- La protection de tous les appareils jusqu'à la réception des travaux,
- Le nettoyage en cours et en fin de travaux,
- L'enlèvement des gravois, déchets et emballages,

8.1.9 SECURITE / LIVRET D'ACCUEIL / PLAN DE PREVENTION

Toutes les mesures permettant de garantir la sécurité des personnels, des usagers, des visiteurs du site devront être prises par l'entrepreneur.

Le nettoyage des locaux, des zones de chantiers, devra être assuré en permanence pendant l'exécution des travaux, la remise en état étant à prévoir en fin de chantier.

Le stockage de matériaux ne se fera que sur les zones réservées à cet effet. Le balisage de ces zones, ainsi que la surveillance seront à la charge de l'entreprise.

Tout dommage constaté (chemins, canalisations, réseaux de câblage, cloison, mur, ravalement, plafonds...) fera l'objet d'une remise en état à la charge financière de l'entreprise et après évaluation et décision du responsable de la direction des travaux.

Dans l'hypothèse d'un dommage causé par l'entreprise à un tiers, il est expressément convenu que la responsabilité du pouvoir adjudicateur ne saurait être engagée et en aucun cas mise en cause. L'entreprise prendra à sa charge la totalité de l'indemnisation du préjudice.

8.1.10 REGLEMENT ET NORMES

Les matériaux et leur mise en œuvre devront satisfaire aux prescriptions des documents techniques et plus particulièrement aux :

Fiches d'agréments et Avis Techniques du C.S.T.B. des matériaux employés.

- Instruction et recommandations des fabricants
- Règles de l'art
- Règles de sécurité contre les risques d'incendie

Le bâtiment est classé selon la réglementation de sécurité incendie en catégorie ERP et Type U et d'une manière générale, à tous les textes législatifs et réglementaires.

Cette liste n'est pas limitative et, pour l'ensemble des textes ci-dessus ou non, il sera toujours fait application de la dernière édition, avec mises à jour, additifs, rectificatifs, etc... en vigueur à la date fixée pour la remise des offres.

8.1.11 QUALITE DES MATERIAUX

Les techniques modernes et la variété des produits et procédés présents sur le marché, conduisent à se référer pour certains ouvrages à des marques de fabrication afin de bien préciser les caractéristiques des travaux demandés et la qualité exigée.

8.1.12 COMPATIBILITE DES PRODUITS

Il appartient à l'entrepreneur de se renseigner auprès des fabricants, pour s'assurer que les produits employés successivement dans la constitution d'un ouvrage, ne présentent pas d'incompatibilité entre eux.

8.1.13 VOLET ENVIRONNEMENTAL POUR TOUS LES MATERIAUX

La qualité d'air est un des paramètres essentiels à prendre en compte dès la conception des projets.

En effet, on considère que l'air intérieur est dix fois plus pollué que l'air extérieur.

La qualité d'air dépend :

- Du choix des systèmes de ventilation
- Du choix des matériaux
- De la gestion en chantier

Le programme environnemental, présentent des exigences fortes en termes de choix des matériaux.

En effet, les matériaux utilisés en intérieur sont responsables d'émanations de COV, formaldéhydes...impactant la santé des occupants.

Un des moyens de contrôler la qualité de l'air intérieur passe donc à travers le choix de matériaux respectueux de la santé.

Les recommandations de la notice environnementale regroupent entre autres les demandes programmatiques.

L'entreprise devra prévoir dans son offre de prix les personnes et moyens nécessaire afin de respecter tous les points affaissant à la notice environnementale.

De plus :

- Étiquettes A+ pour tous les produits de sols/murs/plafonds en contact avec l'air intérieur.
- Si les bois mis en œuvre sont traités, alors ceux-ci seront traités par des produits certifiés CTB P+
- Facteurs de réflexion lumineuse des sols / murs / plafonds respectivement de 20% / 50% / 70%
- Il sera prévu des revêtements mates pour éviter l'éblouissement par réflexion spéculaire

8.1.14 DOSSIER DES OUVRAGES EXECUTES

Dès l'achèvement des travaux, l'entrepreneur sera tenu de fournir les plans élaborés selon la charte graphique en vigueur.

8.2 DESCRIPTION DES OUVRAGES

8.2.1 TRAVAUX DE SIGNALÉTIQUE INTERIEURE

Signalétique à réaliser conformément au carnet de signalétique comprenant notamment :

1 - Phase consultation

Compétences requises :

- bureau d'études techniques pour respect des normes en vigueur
- coordination et conduite de projet
- serrurerie
- menuiserie
- préparation des fichiers pour impression
- impression haute qualité
- sérigraphie
- découpe adhésive
- pose

À fournir lors de la consultation :

- Réalisation d'un panneau mural
- Échantillon de découpe adhésive

2 - Phase études techniques et exécution

Réalisation par l'entreprise des prototypes complets des supports suivants :

- Panneau de stationnement
- Panneau directionnel
- Panneau entrée personnel
- Panneau de communication
- Panneaux d'affichage menuisés (formats 72x104 cm, 40x60 cm, A4, A3, etc....)
- Bulle stratifié
- Lettrage relief stratifié

Réalisation par l'entreprise des plans d'exécution pour tous les supports et des plans d'implantation de ces supports. Ces plans d'exécution et plans d'implantation seront à faire valider par la MOA avant le lancement de la fabrication.

3 - Phase fabrication

L'entreprise veillera à s'approvisionner en matériaux pour tenir l'objectif de réception du chantier.

La durée prévue entre la notification et la livraison de la signalétique sera à définir en fonction du planning prévisionnel des travaux.

Les plans d'exécution seront visés par l'Architecte avant la mise en fabrication.

4 - Phase pose et installation

Le fabricant prendra les précautions nécessaires pour assurer la bonne exécution.
En amont, il fera le repérage du bâtiment et signalera les implantations qui risquent de poser des difficultés lors de la pose.
Il réalisera le piquetage complet des supports avant leur fabrication.
Durant le chantier, il fournira un planning de pose et documentera en photo l'avancement.

5 - Archivage et entretien de la signalétique

Le fournira pour archive les fichiers qui ont servi à la fabrication de la signalétique.
Il fournira les fiches techniques des matériaux et modes de fixations utilisées.
Il fournira un mode d'emploi pour la maintenance et la mise à jour de la signalétique.

8.2.1.1 SIGNALÉTIQUE ACCES EXTERIEUR

Fourniture et pose d'éléments acier pour signalétique d'un modèle à soumettre à l'agrément de l'architecte.
Il sera décomposé comme suit :

Panneaux de stationnement - Parking donneurs (sur emplacements existants) - 2 unités

- Plaque en métal, de dimensions 84 x 59,40 cm
- Marquage permanent en sérigraphie ou équivalent
- Fixation par vis invisibles sur parois de toute nature

- Typographie : Suivant carnet de signalétique
- Dimensions : Suivant carnet de signalétique

La prestation comprendra toutes les sujétions de fixation et de mise en œuvre.

Panneaux directionnel - 1 unité

- Plaque en métal, de dimensions 100 x 79 cm
- Marquage permanent en sérigraphie ou équivalent
- Fixation par vis invisibles sur parois de toute nature

- Typographie : Suivant carnet de signalétique
- Dimensions : Suivant carnet de signalétique

La prestation comprendra toutes les sujétions de fixation et de mise en œuvre.

Panneaux entrée personnel - 1 unité

- Plaque en métal, de dimensions 150 x 125 cm
- Marquage permanent en sérigraphie ou équivalent
- Fixation par vis invisibles sur parois de toute nature

- Typographie : Suivant carnet de signalétique
- Dimensions : Suivant carnet de signalétique

La prestation comprendra toutes les sujétions de fixation et de mise en œuvre.

Localisation :

Suivant plans, détails architecte et carnet de signalétique pour signalétique d'accès extérieur à tous les niveaux, dans l'emprise de l'opération.

8.2.1.2 SIGNALÉTIQUE ENTREE DU PUBLIC

Fourniture et pose d'une signalétique d'un modèle à soumettre à l'agrément de l'architecte.
Il sera décomposé comme suit :

Panneaux de communication - 1 unité

- Panneaux de type Alu dibond, de dimensions (suivant plans et détails architecte) 769 x 124 cm
- Marquage permanent en sérigraphie ou équivalent
- Fixation par vis invisibles sur parois de toute nature
- Typographie : Suivant carnet de signalétique
- Dimensions : Suivant carnet de signalétique

La prestation comprendra toutes les sujétions de fixation et de mise en œuvre.

Vitrophanie : Bandes horizontales en pointillés (Hauteur 1,10 et 1,60 m) - 10 ml

Fourniture et pose d'une signalétique sur vinyle autocollant, composée comme suit :

- Fléchages et dessins/motifs réalisés en découpe numérique dans du vinyle autocollant, couleurs au choix architecte et selon plans.
- Typographie : Suivant carnet de signalétique
- Dimensions : Suivant carnet de signalétique

Vitrophanie : Goutte rouge - RAL 485C - 1 unité

Fourniture et pose d'une signalétique sur vinyle autocollant, composée comme suit :

- Fléchages et dessins/motifs réalisés en découpe numérique dans du vinyle autocollant, couleurs au choix architecte et selon plans.
- Vitrophanie aspect brillant - Transparence : 80%
- Typographie : Suivant carnet de signalétique
- Dimensions : Suivant carnet de signalétique

Localisation :

Suivant plans, détails architecte et carnet de signalétique pour signalétique entrée du public à tous les niveaux, dans l'emprise de l'opération.

8.2.1.3 SIGNALÉTIQUE BANQUE D'ACCUEIL

Fourniture et pose d'une signalétique d'un modèle à soumettre à l'agrément de l'architecte.
Il sera décomposé comme suit :

Zone d'affichage accueil - Format 72x104 cm - 1 unité

- Fourniture et pose des cadres bois, compris impression des différents formats d'affichage et encadrement (en teinte chêne clair) avant accrochage. Maquettes des affiches fournies par le service communication du MOA au format vectoriel. A intégrer dans "bon à tirer" pour validation du service communication avant impression.

- Ils seront fixés par des fixations adhésives blanches de type COMMAND de chez 3M ou équivalent.

- Typographie : Suivant carnet de signalétique
- Dimensions : Suivant carnet de signalétique

La prestation comprendra toutes les sujétions de fixation et de mise en œuvre.

Zone d'affichage - Format A3 - 2 unités

- Fourniture et pose des cadres bois, compris impression des différents formats d'affichage et encadrement (en teinte chêne clair) avant accrochage. Maquettes des affiches fournies par le service communication du MOA au format vectoriel. A intégrer dans "bon à tirer" pour validation du service communication avant impression.

- Ils seront fixés par des fixations adhésives blanches de type COMMAND de chez 3M ou équivalent.

- Typographie : Suivant carnet de signalétique
- Dimensions : Suivant carnet de signalétique

La prestation comprendra toutes les sujétions de fixation et de mise en œuvre.

Localisation :

Suivant plans, détails architecte et carnet de signalétique pour signalétique de la banque d'accueil à rez-de-chaussée, dans l'emprise de l'opération.

8.2.1.4 SIGNALÉTIQUE SUR CLAUSTRAS SEPARATIF ENTRE ACCUEIL ET COLLATION

Fourniture et pose d'une signalétique d'un modèle à soumettre à l'agrément de l'architecte.
Il sera décomposé comme suit :

Zone d'affichage - Format 40x60 cm - 1 unité

- Fourniture et pose des cadres bois, compris impression des différents formats d'affichage et encadrement (en teinte chêne clair) avant accrochage. Maquettes des affiches fournies par le service communication du MOA au format vectoriel. A intégrer dans "bon à tirer" pour validation du service communication avant impression.

- Ils seront fixés par des fixations adhésives blanches de type COMMAND de chez 3M ou équivalent.

- Typographie : Suivant carnet de signalétique
- Dimensions : Suivant carnet de signalétique

La prestation comprendra toutes les sujétions de fixation et de mise en œuvre.

Signalétique sur paroi claustra bois : Bulle stratifié multiplis et chant multiplis (Accueil) - 1 unité

Fourniture et pose d'éléments bois pour signalétique d'un modèle à soumettre à l'agrément de l'architecte.
Il sera composé comme suit :

Lot N°8 - SIGNALÉTIQUE	Date : 06/2026
Page 11 / 18	

- Disque en panneau menuisé multiplis, finition stratifié, dimensions suivant plans et détails architecte.
- Marquage en sérigraphie ou équivalent, teinte au choix de l'architecte
- Ils seront fixés par des fixations adhésives blanches de type COMMAND de chez 3M ou équivalent.

- Typographie : Suivant carnet de signalétique
- Dimensions : Suivant carnet de signalétique

La prestation comprendra toutes les sujétions de fixation et de mise en œuvre.

Signalétique sur paroi claustra bois : Lettrage relief stratifié et chant multiplis (Accueil) - 1 unité

Fourniture et pose d'éléments bois pour signalétique d'un modèle à soumettre à l'agrément de l'architecte.
Il sera composé comme suit :

- Lettrages réalisés en découpe numérique sur un panneau menuisé multiplis, finition et coloris au choix architecte (finition stratifié).
- Ils seront fixés par des fixations adhésives blanches de type COMMAND de chez 3M ou équivalent.
- Typographie : Suivant carnet architecte
- Dimensions : Suivant carnet de signalétique

La prestation comprendra toutes les sujétions de fixation et de mise en œuvre.

Localisation :

Suivant plans, détails architecte et carnet de signalétique pour signalétique sur claustra séparatif entre l'accueil et collation à rez-de-chaussée, dans l'emprise de l'opération.

8.2.1.5 SIGNALÉTIQUE DEMULTIPLICATEUR D'IMPACTS ET FONTAINE A EAU

Fourniture et pose d'une signalétique d'un modèle à soumettre à l'agrément de l'architecte.
Il sera décomposé comme suit :

Signalétiques sur parois (au droit de la fontaine à eau) : Adhésifs découpés à la forme - 2 unités

Fourniture et pose de signalétiques sur vinyle autocollant, composée comme suit :

- Dessins/motifs réalisés en découpe numérique dans du vinyle autocollant, couleurs au choix architecte et selon plans.
- Typographie : Suivant carnet de signalétique
- Dimensions : Suivant carnet de signalétique

Lettrage sur paroi murale : Adhésif découpé à la forme - RAL 485 C - 1 unité

Fourniture et pose d'une signalétique sur vinyle autocollant, composée comme suit :

- Lettrages réalisés en découpe numérique dans du vinyle autocollant, couleurs au choix architecte et selon plans (RAL 485 C).
- Typographie : Suivant carnet de signalétique
- Dimensions : Suivant carnet de signalétique

Localisation :

Suivant plans, détails architecte et carnet de signalétique pour signalétique de l'espace démultiplicateur d'impacts et fontaine à eau à rez-de-chaussée, dans l'emprise de l'opération.

8.2.1.6 SIGNALÉTIQUE ATTENTE EPD ET BUREAUX EPD

Fourniture et pose d'une signalétique d'un modèle à soumettre à l'agrément de l'architecte.
Il sera décomposé comme suit :

Signalétique côté circulation (sur parois) : Bulle stratifié multiplis et chant multiplis (Entretien pré-don) - 1 unité

Fourniture et pose d'éléments bois pour signalétique d'un modèle à soumettre à l'agrément de l'architecte.
Il sera composé comme suit :

- Disque en panneau menuisé multiplis, finition stratifié, dimensions suivant plans et détails architecte.
- Marquage en sérigraphie ou équivalent, teinte au choix de l'architecte
- Ils seront fixés par des fixations adhésives blanches de type COMMAND de chez 3M ou équivalent.
- Typographie : Suivant carnet de signalétique
- Dimensions : Suivant carnet de signalétique

La prestation comprendra toutes les sujétions de fixation et de mise en œuvre.

Signalétique côté circulation (sur parois) : Lettrage relief stratifié et chant multiplis (Entretien pré-don) - 1 unité

Fourniture et pose d'éléments bois pour signalétique d'un modèle à soumettre à l'agrément de l'architecte.
Il sera composé comme suit :

- Lettrages réalisés en découpe numérique sur un panneau menuisé multiplis, finition et coloris au choix architecte (finition stratifié).
- Ils seront fixés par des fixations adhésives blanches de type COMMAND de chez 3M ou équivalent.
- Typographie : Suivant carnet architecte
- Dimensions : Suivant carnet de signalétique

La prestation comprendra toutes les sujétions de fixation et de mise en œuvre.

Signalétique côté circulation (sur parois) : Zone d'affichage - Format 40x60 cm - 1 unité

- Fourniture et pose des cadres bois, compris impression des différents formats d'affichage et encadrement (en teinte chêne clair) avant accrochage. Maquettes des affiches fournies par le service communication du MOA au format vectoriel. A intégrer dans "bon à tirer" pour validation du service communication avant impression.

- Ils seront fixés par des fixations adhésives blanches de type COMMAND de chez 3M ou équivalent.
- Typographie : Suivant carnet de signalétique
- Dimensions : Suivant carnet de signalétique

La prestation comprendra toutes les sujétions de fixation et de mise en œuvre.

Signalétique côté circulation (sur parois) : Zone d'affichage - Format A3 - 2 unités

- Fourniture et pose des cadres bois, compris impression des différents formats d'affichage et encadrement (en teinte chêne clair) avant accrochage. Maquettes des affiches fournies par le service communication du MOA au format vectoriel. A intégrer dans "bon à tirer" pour validation du service communication avant impression.

- Ils seront fixés par des fixations adhésives blanches de type COMMAND de chez 3M ou équivalent.
- Typographie : Suivant carnet de signalétique

Lot N°8 - SIGNALÉTIQUE	Date : 06/2026
Page 13 / 18	

- Dimensions : Suivant carnet de signalétique

La prestation comprendra toutes les sujétions de fixation et de mise en œuvre.

Signalétique des bureaux 1 et 3 (sur parois) : Zone d'affichage - Format 40x60 cm - 2 unités

- Fourniture et pose des cadres bois, compris impression des différents formats d'affichage et encadrement (en teinte chêne clair) avant accrochage. Maquettes des affiches fournies par le service communication du MOA au format vectoriel. A intégrer dans "bon à tirer" pour validation du service communication avant impression.

- Ils seront fixés par des fixations adhésives blanches de type COMMAND de chez 3M ou équivalent.

- Typographie : Suivant carnet de signalétique

- Dimensions : Suivant carnet de signalétique

La prestation comprendra toutes les sujétions de fixation et de mise en œuvre.

Signalétique des bureaux 1 et 3 (sur parois) : Zone d'affichage - Format A3 - 4 unités

- Fourniture et pose des cadres bois, compris impression des différents formats d'affichage et encadrement (en teinte chêne clair) avant accrochage. Maquettes des affiches fournies par le service communication du MOA au format vectoriel. A intégrer dans "bon à tirer" pour validation du service communication avant impression.

- Ils seront fixés par des fixations adhésives blanches de type COMMAND de chez 3M ou équivalent.

- Typographie : Suivant carnet de signalétique

- Dimensions : Suivant carnet de signalétique

La prestation comprendra toutes les sujétions de fixation et de mise en œuvre.

Localisation :

Suivant plans, détails architecte et carnet de signalétique pour signalétique attente EPD et bureaux EPD à rez-de-chaussée, dans l'emprise de l'opération.

8.2.1.7 SIGNALÉTIQUE ATTENTE PRELEVEMENT

Fourniture et pose d'une signalétique d'un modèle à soumettre à l'agrément de l'architecte.

Il sera décomposé comme suit :

Zone d'affichage - Format 40x60 cm - 1 unité

- Fourniture et pose des cadres bois, compris impression des différents formats d'affichage et encadrement (en teinte chêne clair) avant accrochage. Maquettes des affiches fournies par le service communication du MOA au format vectoriel. A intégrer dans "bon à tirer" pour validation du service communication avant impression.

- Ils seront fixés par des fixations adhésives blanches de type COMMAND de chez 3M ou équivalent.

- Typographie : Suivant carnet de signalétique

- Dimensions : Suivant carnet de signalétique

La prestation comprendra toutes les sujétions de fixation et de mise en œuvre.

Zone d'affichage - Format A3 - 3 unités

- Fourniture et pose des cadres bois, compris impression des différents formats d'affichage et encadrement (en teinte chêne clair) avant accrochage. Maquettes des affiches fournies par le service communication du MOA au format vectoriel. A intégrer dans "bon à tirer" pour validation du service communication avant impression.

- Ils seront fixés par des fixations adhésives blanches de type COMMAND de chez 3M ou équivalent.

- Typographie : Suivant carnet de signalétique

- Dimensions : Suivant carnet de signalétique

La prestation comprendra toutes les sujétions de fixation et de mise en œuvre.

Zone d'affichage - Format A4 - 1 unité

- Fourniture et pose des cadres bois, compris impression des différents formats d'affichage et encadrement (en teinte chêne clair) avant accrochage. Maquettes des affiches fournies par le service communication du MOA au format vectoriel. A intégrer dans "bon à tirer" pour validation du service communication avant impression.

- Ils seront fixés par des fixations adhésives blanches de type COMMAND de chez 3M ou équivalent.

- Typographie : Suivant carnet de signalétique

- Dimensions : Suivant carnet de signalétique

La prestation comprendra toutes les sujétions de fixation et de mise en œuvre.

Lettrage sur paroi murale : Adhésif découpé à la forme - RAL 485 C (Vestiaires donneurs) - 1 unité

Fourniture et pose d'une signalétique sur vinyle autocollant, composée comme suit :

- Lettrages réalisés en découpe numérique dans du vinyle autocollant, couleurs au choix architecte et selon plans (RAL 485 C).

- Typographie : Suivant carnet de signalétique

- Dimensions : Suivant carnet de signalétique

Signalétique (sur parois de la salle de prélèvement) : Bulle stratifié multiplis et chant multiplis (Prélèvement) - 1 unité

Fourniture et pose d'éléments bois pour signalétique d'un modèle à soumettre à l'agrément de l'architecte.

Il sera composé comme suit :

- Disque en panneau menuisé multiplis, finition stratifié, dimensions suivant plans et détails architecte.

- Marquage en sérigraphie ou équivalent, teinte au choix de l'architecte

- Ils seront fixés par des fixations adhésives blanches de type COMMAND de chez 3M ou équivalent.

- Typographie : Suivant carnet de signalétique

- Dimensions : Suivant carnet de signalétique

La prestation comprendra toutes les sujétions de fixation et de mise en œuvre.

Signalétique côté circulation (sur parois de la salle de prélèvement) : Lettrage relief stratifié et chant multiplis (Prélèvement) - 1 unité

Fourniture et pose d'éléments bois pour signalétique d'un modèle à soumettre à l'agrément de l'architecte.

Il sera composé comme suit :

- Lettrages réalisés en découpe numérique sur un panneau menuisé multiplis, finition et coloris au choix architecte (finition stratifié).
- Ils seront fixés par des fixations adhésives blanches de type COMMAND de chez 3M ou équivalent.
- Typographie : Suivant carnet architecte
- Dimensions : Suivant carnet de signalétique

La prestation comprendra toutes les sujétions de fixation et de mise ne oeuvre.

Localisation :

Suivant plans, détails architecte et carnet de signalétique pour signalétique attente prélèvement à rez-de-chaussée, dans l'emprise de l'opération.

8.2.1.8 SIGNALÉTIQUE SUR CIRCULATIONS

Fourniture et pose d'une signalétique d'un modèle à soumettre à l'agrément de l'architecte.

Il sera décomposé comme suit :

Signalétique (en angle sur parois) : Adhésif découpé à la forme, teinté masse - 1 unité

Fourniture et pose d'une signalétique sur vinyle autocollant, composée comme suit :

- Dessins/motifs réalisés en découpe numérique dans du vinyle autocollant, couleurs au choix architecte et selon plans (RAL 485 C).
- Plastification satin de la signalétique.
- Typographie : Suivant carnet de signalétique
- Dimensions : Suivant carnet de signalétique

Signalétique côté circulation (sur parois à proximité des portes d'entrée) : Bulle stratifié multiplis et chant multiplis (Prélèvement et Pause A+) - 2 unités

Fourniture et pose d'éléments bois pour signalétique d'un modèle à soumettre à l'agrément de l'architecte.

Il sera composée comme suit :

- Disque en panneau menuisé multiplis, finition stratifié, dimensions suivant plans et détails architecte.
- Marquage en sérigraphie ou équivalent, teinte au choix de l'architecte
- Ils seront fixés par des fixations adhésives blanches de type COMMAND de chez 3M ou équivalent.
- Typographie : Suivant carnet de signalétique
- Dimensions : Suivant carnet de signalétique

La prestation comprendra toutes les sujétions de fixation et de mise en œuvre.

Signalétique côté circulation (sur parois à proximité des portes d'entrée) : Lettrage relief stratifié et chant multiplis (Prélèvement et Pause A+) - 2 unités

Fourniture et pose d'éléments bois pour signalétique d'un modèle à soumettre à l'agrément de l'architecte.

Il sera composé comme suit :

- Lettrages réalisés en découpe numérique sur un panneau menuisé multiplis, finition et coloris au choix architecte (finition stratifié).
- Ils seront fixés par des fixations adhésives blanches de type COMMAND de chez 3M ou équivalent.
- Typographie : Suivant carnet architecte
- Dimensions : Suivant carnet de signalétique

La prestation comprendra toutes les sujétions de fixation et de mise en œuvre.

Localisation :

Suivant plans, détails architecte et carnet de signalétique pour signalétique sur circulations à rez-de-chaussée, dans l'emprise de l'opération.

8.2.1.9 SIGNALÉTIQUE SUR SALLE DE PAUSE A+

Fourniture et pose d'une signalétique d'un modèle à soumettre à l'agrément de l'architecte.

Il sera décomposé comme suit :

Zone d'affichage - Format 40x60 cm - 1 unité

- Fourniture et pose des cadres bois, compris impression des différents formats d'affichage et encadrement (en teinte chêne clair) avant accrochage. Maquettes des affiches fournies par le service communication du MOA au format vectoriel. A intégrer dans "bon à tirer" pour validation du service communication avant impression.

- Ils seront fixés par des fixations adhésives blanches de type COMMAND de chez 3M ou équivalent.

- Typographie : Suivant carnet de signalétique
- Dimensions : Suivant carnet de signalétique

La prestation comprendra toutes les sujétions de fixation et de mise en œuvre.

Zone d'affichage - Format A3 - 3 unités

- Fourniture et pose des cadres bois, compris impression des différents formats d'affichage et encadrement (en teinte chêne clair) avant accrochage. Maquettes des affiches fournies par le service communication du MOA au format vectoriel. A intégrer dans "bon à tirer" pour validation du service communication avant impression.

- Ils seront fixés par des fixations adhésives blanches de type COMMAND de chez 3M ou équivalent.

- Typographie : Suivant carnet de signalétique
- Dimensions : Suivant carnet de signalétique

La prestation comprendra toutes les sujétions de fixation et de mise en œuvre.

Zone d'affichage - Format A4 - 1 unité

- Fourniture et pose des cadres bois, compris impression des différents formats d'affichage et encadrement (en teinte chêne clair) avant accrochage. Maquettes des affiches fournies par le service communication du MOA au format vectoriel. A intégrer dans "bon à tirer" pour validation du service communication avant impression.

- Ils seront fixés par des fixations adhésives blanches de type COMMAND de chez 3M ou équivalent.

- Typographie : Suivant carnet de signalétique

- Dimensions : Suivant carnet de signalétique

La prestation comprendra toutes les sujétions de fixation et de mise en œuvre.

Localisation :

Suivant plans, détails architecte et carnet de signalétique pour signalétique sur salle de pause A+ à rez-de-chaussée, dans l'emprise de l'opération.